



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Регионална радна јединица
Седиште РРЈ „Смедерево“
„Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор”
Карађорђева 10, 11300 Смедерево, ПАК: 230101
Тел: 026/634-000, факс: 026/634-011, email: rj.smederevo@jp.ptt.rs

Број: 2017-87991/10
25.07.2017. године

Јавно предузеће „Пошта Србије“ Регионална радна јединица „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор”, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ ,бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 -у даљем тексту :Закон) доноси

І ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ НА ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА, БРОЈ ЈН: 143/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку инвестиционо одржавање на више објекта предузећа у отвореном поступку, бр.ЈН : 143/2017:

У Одељку 3.1. Партија 1 на страни 12 тачка 2 недостаје следећи текст:
Обрачун по метру квадратном - Јед. мере метар квадратни- количина 17,50

У Одељку 3.2. Партија 2 на страни 27 тачка 3 недостаје текст и количина:

Пажљива демонтажа и поновна монтажа гитера (због обраде прозора) 100/140см. Обележити гитере и пажљиво их демонтирати водећи рачуна да се не оштете азбестне плоче. По демонтажи извршити одговарајућу припрему (шмирглање, скидање рђе) и бојење (1х основна боја за метал и 2х заштитна боја на бази лака) у боји и тону по избору инвеститотра. По обављеном послу гитере пажљиво монтирати.

Обрачун по комаду – Јед. мере комад- количина 9,00

У Одељку 3.2. Партија 2 на странама 33 и 35 под тачкама 3 ,13 и 14 недостаје следећи текст:

Под тачком 3 позиција 3 треба да стоји :

Обрачун по комаду 40/190 цм-Јед. мере комад- количина 2,00.

Под тачком 13 треба да стоји :

Обрачун по метру квадратном -Јед. мере-метар квадратни-количина 23,60.

Под тачком 14 треба да стоји :

Обрачун по комаду 110/210см -Јед. мере комад- количина 4,00.

У прилогу І Измене конкурсне документације достављамо вам измењене оригиналне стране Конкурсне документације број 12,27,33 и 35 које ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно поунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа, бр.ЈН: 143/2017, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 04.07.2017.године, извршена је измена конкурсне документације, као у диспозитиву, а све у циљу да се потенцијалним понуђачима. Омогуће јасни услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63.став 1.Закона, извршена је измена наведене конкурсне документације.

У прилогу Измене конкурсне документације достављамо вам измењене оригиналне стране Конкурсне документације број 12,27,33 и 35 које ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Слађана Стојковић



Објекат Наручиоца: Пошта 12221 Мајиловац, ул.Мајиловац 66

-ТЕХНИЧКИ ОПИС: Ул.Мајиловац 66, 12221 Мајиловац

На објекту поште 12221 Мајиловац дрвена улазна врата (Хрстова) су се услед времена деформисала због тежине те не дихтују и не затварају се па је потребно скинути их поправити и, ампасовати и заменити коплет окове и шарке и заменити пукло стакло на фасадној дрвеној прегради коју треба и офарбати како би јој се продужио век трајања.

Врста радова: ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

-ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА СА ЈЕДИНИЦАМА МЕРЕ, ЈЕДИНИЧНИМ И УКУПНИМ ЦЕНАМА :
ул.Мајиловац 66, 12221 Мајиловац

I АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					
р.бр.	Опис позиције	Ј.мере	Кол.	Јед. Цена	Укупно
1.	Демонтажа и поправка улазних дрвених врата 150x210 цм, замена свих шарки и окова .Поновна монтажа након поправке и ампасовање истих. Обрачун по комаду.				
	Обрачун по комаду	ком	1,00		
2.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа гитера (због обраде прозора и врата) . Обележити гитере и пажљиво их демонтирати водећи рачуна да се не оштете азбестне плоче. По демонтажи извршити одговарајућу припрему (шмирглање, скидање рђе) и бојење (1х основна боја за метал и 2х заштитна боја на бази лака) у боји и тону по избору инвеститотра. По обављеном послу гитере пажљиво монтирати.				
	Обрачун по м2	м2	17,50		



Handwritten signature and initials.



Објекат Наручиоца: Пошта 19372 Боговина, ул. Доња Колонија бб

-ТЕХНИЧКИ ОПИС: Ул. Доња Колонија бб, 19372 Боговина

Монтажни објекат поште у Боговини изграђен када и остали монтажни објекти поште услед слегања терена, рада објекта дошло је до појаве пукотина на саставима салонит табли тако да би се објекат заштитио од пропадања потребно је урадити фасаду са додатном заштитом спојева и фарбање прозора са спољне стране. У улазном ходнику и корисничком делу подигао се винфлекс па је потребно поставити подне плочице као и реновирати санитарни чвор где су плочице отпале. Изнад пулта две светиљке су неисправне и треба их заменити а остале учврстити за плафонску конструкцију.

Врста радова:

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

-ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА СА ЈЕДИНИЦАМА МЕРЕ, ЈЕДИНИЧНИМ И УКУПНИМ ЦЕНАМА : ул. Доња Колонија бб, 19372 Боговина

РЈ БОР

ПОШТА 19372 БОГОВИНА

I АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					
р.бр.	Опис позиције	Ј. мере	Кол.	Јед. Цена	Укупно
1.	Демонтажа и поправка улазних алуминијских врата 170x230 цм. Поновна монтажа након поправке и ампасовање истих. Обрачун по комаду.				
	Обрачун по комаду	ком	1,00		
2.	Демонтажа ВЦ шоље, водокотлића, лавабоа и подне решетке са одвозом на градску депонију.				
	Обрачун паушално	пауш.	1,00		
3.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа гитера због обраде прозора) 100/140 цм. Обележити гитере и пажљиво их демонтирати водећи рачуна да се не оштете азбестне плоче. По демонтажи извршити одговарајућу припрему (шмирглање, скидање рђе) и бојење (1х основна боја за метал и 2х заштитна боја на бази лака) у боји и тону по избору инвеститора. По обављеном послу гитере пажљиво монтирати.				
	Обрачун по комаду	ком	9,00		



Handwritten signature and initials

3.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа гитера (због замене прозора) 110/210 цм који су фиксирани за шток прозора. Обележити гитере и пажљиво их демонтирати. По демонтажи извршити одговарајућу припрему (препраку како би могли да се фиксирају на зид око прозора шмирглање, скидање рђе) и бојење (1х основна боја за метал и 2х заштитна боја на бази лака) у боји и тону као постојећа. По обављеном послу гитере пажљиво монтирати са анкерисањем у зид око прозора најмање 6 места . Обрачун по комаду.				
	Обрачун по комаду 110/210cm	ком	6,00		
	Обрачун по комаду 150/280cm	ком	1,00		
	Обрачун по комаду 40/190 cm	ком	2,00		
4.	Рушење подних и зидних керамичких плочица у санитарном чвору и ходнику. Плочице су постављене у цементном малтеру. Плочице у санитарном чвору обити са подлогом до бетонске конструкције. У цену улази утовар и одвоз шута на градску депонију.				
	Обрачун по м2.	м2	19,10		
5.	Обијање подкорушеног малтера на зиду и плафону санитарног чвора до здраве подлоге . У цену улази утовар и одвоз шута на градску депонију и потребна радна скела.				
	Обрачун по м2.	м2	7,00		
6.	Машинско разбијање пропалих улазних 11 степеника (32/17x180 цм) главном степеништу .У цену улази утовар и одвоз шута на градску депонију.				
	Обрачун по м3.	м3	2,20		

11.	Израда и рабицање цементне кошуљице у санитарном чвору, просечне дебљине 4цм, као подлоге за подне плочице. Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице опрати и очистити. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом, постављеним у средину слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне.				
	Обрачун по м2	м2	7,50		
12.	Набавка и полагање зидних (Н=210цм) и подних керамичких плочица прве класе у ходнику и санитарном чвору, ; полагање на лепку (као Цересит 11 или сл.), у истом слогу и боји као постојеће. Подлогу претходно припремити, постављене плочице фуговати, а под очистити. Ценом обухватити и соклу.Обрачун по м2 постављених плочица.				
	зидне плочице	м2	11,60		
	подне плочице	м2	7,50		
13.	Набавка и полагање подних гранитних неглазираних керамичких плочица прве класе на степеништу и на подесту главног улаза на лепку fuga на фугу и боји по избору инвеститора . Подлогу претходно припремити , под очистити и изравнати неравнине ако их има, постављене плочице фуговати, а под очистити. Ценом обухватити и соклу .				
	ОБРАЧУН ПО М2	м2	23,60		
14.	Демонтажа постојећих дрвених прозора 110/210цм са утоваром и одвозом на депонију , израда, транспорт и монтажа нових прозора од ПВЦ профила. . У фасадну конструкцију прозора од алуминијумских профила се уграђује по једнокрилни прозор 110/130цм са окретно/нагибним начином отварања по систему а остали делови (110/80цм) су фиксни. Нове прозоре урадити идентично по распореду поља као код старих, димензије узети на лицу места. Ценом обухватити и израду и фарбање шпалетни око прозора.Пре израде димензије обавезно проверити на лицу места. Обрачун по комаду.				
	ОБРАЧУН ПО КОМАДУ 110/210 ЦМ	КОМ.	4,00		