



Јавно предузеће „Пошта
Србије”, Београд
Београд, Таковска 2

Број: 2017-96730/17
Датум: 07.08.2017. година

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, (у даљем тексту: Закон) доноси

**І ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АДАПТАЦИЈА И
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОШТА И ДРУГИХ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА
број ЈН: 184/2017**

У конкурсној документацији за јавну набавку адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа у отвореном поступку, бр. ЈН: 184/2017:

У Одељку 3. Техничка спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама, 4. Јака струја, на страни 73 од 144 Конкурсне документације, за позицију 5.5 додаје се опис позиције и сада гласи:

5.5.	Испорука и монтажа модуларне беле енергетске прикључнице 2П+Е, са поклопцем, реномираног произвођача намењеног уградњи у парапет IP20. Комплет садржи: 1 ком. дозна 6М 1 ком. носач 6М 3 ком. прикључница 2П+Е –са поклопцем IP20-бела 1 ком. оквир 6М - бели, Обрачун по комплекту	КОМПЛ.	9
------	---	--------	---

У прилогу І Измене конкурсне документације достављамо вам измењене оригиналне стране Конкурсне документације од броја 67/144 до 75/144 које ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, бр. ЈН: 184/2017, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 17.07.2017. године, извршена је измена и допуна конкурсне документације, као у диспозитиву, а све у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јасни услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, извршена је измена наведене конкурсне документације.

У прилогу Измене конкурсне документације достављамо вам измењене оригиналне стране Конкурсне документације од броја 67/14 до 75/144 које ће бити

саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Смиља Тасић

4. ЈАКА СТРУЈА



ред. број	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
Напомена: Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт и испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији					
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1.1.	Демонтажа постојећих инсталација, , прикључница, прекидача, светиљки и каблова. Сва демонтирана опрема се одлаже на претходно дефинисано место од стране корисника и записнички предаје кориснику простора. Укупна површина објекта је 73,26м ²			паушално	
1.2.	Чишћење и довођење у претходно стање у случају радова после извођења завршне обраде зидова.			паушално	
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:					
2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ					
2.1.	У постојећем орману GRO извршити демонтажу постојећих аутоматских осигурача (18 ком) .По завршетку радова предњу страну ормана квалитетно офарбати у сиву боју. У орману делове под напоном заштити изолационим маскама. На монтажну плочу монтирати сабирнице PE и N са потребним бројем прикључака за заштитне и неутралне проводнике у сваком каблу . Све елементе у разводном орману обележити трајним ознакама, у складу са једнополним шемама. Једнополне шеме изградити у папирном и електронском облику у програму AutoCAD на CD-у. Шеме морају бити потписане и оверене од стране одговорног извођача за електро радове. На DIN шине монтира се следећа опрема: 1 комад једнополни гребенасти прекидач са положајима 1-0-2 ,10А, монтажа на DIN шину, са додатним натписом "ПОШТА ЗНАК" и "РУЧНО (1)-АУТОМАТСКИ (2)" 1 комад трополни контактор 10А , монтажа на DIN шину са положајима 1-0-2 и натписима "ПОШТА ЗНАК" и "РУЧНО (1)-АУТОМАТСКИ (2)" 1 комад аналогни фото релеј, са подешавањем осетљивости до 100 lx, кашњење реаговања 60 секунди и једним преклопним контактом 10А 230V AC, напон напајања 230V 50Hz, монтажа на DIN шину, у комплекту са сензором за спољну монтажу и припадајућим каблом дужине до 15m који се монтира на фасади са заштитом од спољних атмосферских утицаја 1 комада 1P инсталациони аутоматски прекидач, Ц 2А/6kА 1 комада 1P инсталационих аутоматских прекидача, Ц 4А/6kА 6 комада 1P инсталационих аутоматских прекидача, Ц 6А/6kА 14комада 1P инсталационих аутоматских прекидача, Б 10А/6kА 11 комада 1P инсталационих аутоматских прекидача, Ц 16А/6kА 2 комада 1P инсталациони аутоматски прекидач, Ц 20А/6kА Обрачун по комплекту.				
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ:		компл.	1	x	=

ред. број	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
3. КАБЛОВИ					
3.1.	Испорука и израда извода за монофазне прикључке каблом типа N2XH 5x2,5mm ² , постављеним делом у зиду испод малтера, делом у ПНК носачима, делом у безхалогеним цевима у гипсаном зиду . Позиција обухвата и потребан број разводних кутија, као и повезивање каблова на оба краја.Обрачун по m	m	22	x	=
3.2.	Испорука и израда извода за монофазне прикључке каблом типа N2XH 3x2,5mm ² , постављеним делом у зиду испод малтера, делом у ПНК носачима, делом у безхалогеним цевима у гипсаном зиду и у парапетном разводу. Позиција обухвата и потребан број разводних кутија, као и повезивање каблова на оба краја.Обрачун по m.	m	350	x	=
3.3.	Испорука и израда извода каблом N2XH 3x1,5mm ² , постављеним делом у зиду испод малтера, делом у ПНК носачима, делом у безхалогеним цевима у гипсаном зиду и у парапетном разводу. Позиција обухвата и потребан број разводних кутија, као и повезивање каблова на оба краја.Обрачун по m.	m	370	x	=
3.4.	Испорука и монтажа безхалогених савитљивих ребрастих цеви положени у гипсани зид, у спуштени плафон или у зиду испод малтера Ø16mm.Обрачун по m.	m	150	x	=
3.5.	Испорука и монтажа безхалогених савитљивих ребрастих цеви положени у гипсани зид, у спуштени плафон или у зиду испод малтера Ø36mm.Обрачун по m.	m	10	x	=
3.6.	Испорука и монтажа перфорираног носача каблова PNK 50x50. Носачи каблова се монтирају у спуштеном плафону, у цену урачунати све преспојне елементе и прибор за ношење.Обрачун по m	m	10	x	=
3.7.	Испорука и монтажа перфорираног носача каблова PNK 100x50. Носачи каблова се монтирају у спуштеном плафону, у цену урачунати све преспојне елементе и прибор за ношење.Обрачун по m	m	14	x	=
УКУПНО КАБЛОВИ:					
4. СВЕТИЉКЕ					
Напомена: Овај део предмера обухвата испоруку, монтажу и повезивање ниже описаних светиљки укључујући испоруку и постављање прибора за вешање, или одговарајућих носача за причвршћење светиљке на таваницу или зид.					
4.1.	ТИП 1: Набавка, испорука и монтажа уградне флуо светиљке 4x14W димензије 600x600 mm, у спуштени плафом, комплет са флуоресцентним цевима T5, температура боје 4000K, Ra>=80, светлосна ефикасност већа од 85 lm/W, са електронском пригушницом реномираног произвођача класе A2 и оптичким системом од равног високоефикасног опал ПММА дифузора, степен заштите IP20. Обрачун по комаду	ком.	23	x	=



mw
a

ред. број	Опис позиције	Јед. мере	Количина		Јединична цена	Укупна цена
4.2.	ТИП 2: Набавка, испорука и монтажа висеће светилке са опал дифузором и флуоресцентним изворима светлости Ø16mm, 2 x T5 28W/840, G5, 230V, температуре боје 4000K, светлосни флуks минимум 5000lm, класа енергетске ефикасности А, са електронском пригушницом реномираног произвођача у степену заштите IP 20, са напојним блоком, профилем, спојницама, паром сајли за вешање, провидним каблом l=2m, два надградна крајња поклопца. Обрачун по комаду	ком.	4	x	=	
4.3.	ТИП 3: Набавка, испорука и монтажа противпаничне LED светилке са сопственим Ni-Cd или Ni-MH акумулатором који обезбеђује аутономију рада од 3h, у светилку је уграђено 30 LED модула, минималног светлосног флуksа 200 lm у приправном споју, за монтажу на зид, напон напајања 230V, 50Hz и налепницом "ИЗЛАЗ", степен заштите IP42. Обрачун по комаду	ком.	3	x	=	
4.4.	ТИП 4: Набавка, испорука и монтажа противпаничне LED светилке са сопственим Ni-Cd или Ni-MH акумулатором који обезбеђује аутономију рада од 3h, у светилку је уграђено 30 LED модула, минималног светлосног флуksа 200 lm у приправном споју, за монтажу на зид, напон напајања 230V, 50Hz и налепницом "СТРЕЛИЦА", степен заштите IP42. Обрачун по комаду	ком.	4	x	=	
4.5.	ТИП 5: Набавка, испорука и монтажа надградне флуo светилке 1x18W, IP54, температура боје 3300-4000K,	ком.	1	x	=	
4.6.	ТИП 6: Набавка, испорука и монтажа округле надградне LED светилке, 24W, IP65, температура боје 3300-4000K, Ra>=80, са припадајућим драјвером за напајање 230V, 50Hz. Животни век светилке и драјвера је минимално 30.000h. Обрачун по комаду	ком.	1	x	=	
4.7.	Набавка испорука и уградња живине сијалице 150W у постојеће спољне светилке.. Обрачун по комаду	ком.	2	x	=	
УКУПНО СВЕТИЛКЕ:						

5. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ						
5.1.	Испорука и монтажа модуларног једнополног прекидача 10А, реномираног произвођача намењеног уградњи у зид (малтер) 1 ком. дозна за малтер 2М 1 ком. носач 1М 1 ком. прекидач 10А, 1М - бели 1 ком. оквир 1М - бели Обрачун по комплекту	компл.	3	x	=	
5.2.	Испорука и монтажа модуларног сета са једним серијским прекидачем 10А, реномираног произвођача намењеног уградњи у зид (малтер) 1 ком. дозна за малтер 2М 1 ком. носач 2М 2 ком. прекидач 10А, 1М - бели 1 ком. оквир 2М - бели Обрачун по комплекту	компл.	5	x	=	

mw
w

ред. број	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
5.3.	Испорука и монтажа модуларног сета од једног КИП прекидача 16А, са лампицом намењеног уградњи у зид (малтер) 1 ком. дозна за малтер 2М 1 ком. носач 2М 1 ком. прекидач 16А, 1М - бели 1 ком. оквир 2М - бели	компл.	2	x	=
5.4.	Испорука и монтажа модуларног једнополног прекидача за бојлер са тињалицом 16А, реномираног произвођача намењеног уградњи у зид (малтер) 1 ком. дозна за малтер 2М 1 ком. носач 1М 1 ком. прекидач са тињалицом и ознаком "бојлер" 16А, 1М - бели 1 ком. оквир 1М - бели Обрачун по комплекту	компл.	2	x	=
5.5.	Испорука и монтажа модуларне беле енергетске прикључнице 2П+Е са поклопцем, реномираног произвођача намењеног уградњи у парапет. IP20 Комплет садржи: 1 ком. дозна 6М 1 ком. носач 6М 3 ком. прикључница 2П+Е са поклопцем, IP20 - бела 1 ком. оквир 6М - бели Обрачун по комплекту	компл.	9	x	=
5.6.	Испорука и монтажа модуларне енергетске прикључнице 2П+Е, реномираног произвођача намењеног уградњи у зид (малтер). IP20 Комплет садржи: 1 ком. дозна за малтер 2М 1 ком. носач 2М 1 ком. прикључница 2П+Е - црвена 1 ком. оквир 2М - бели Обрачун по комплекту	компл.	9	x	=
5.7.	Испорука и монтажа модуларне беле енергетске прикључнице 2П+Е, реномираног произвођача намењеног уградњи у зид (малтер). IP20 Комплет садржи: 1 ком. дозна за 2М 1 ком. носач 2М 1 ком. прикључница 2П+Е, IP20 - бела 1 ком. оквир 2М - бели Обрачун по комплекту	компл.	14	x	=
5.8.	Испорука и монтажа модуларне беле енергетске прикључнице 2П+Е, реномираног произвођача намењеног уградњи у зид (малтер). IP20 Комплет садржи: 1 ком. дозна за 2М 1 ком. носач 2М 1 ком. прикључница 2П+Е, IP20 - црвена 1 ком. оквир 2М - црвена	компл.	2	x	=

W
M

ред. број	Опис позиције	Јед. мере	Количина		Јединична цена	Укупна цена
5.9.	Испорука и монтажа модларне беле енергетске прикључнице 2П+Е , реномираног произвођача намењеног уградњи у зид (малтер). IP44 Комплет садржи: 1 ком. дозна за 2М 1 ком. носач 2М 1 ком. прикључница 2П+Е , IP20 -бела 1 ком. оквир 2М -бела Обрачун по комплекту	компл.	1	x	=	



5.10.	Испорука и монтажа модларне беле енергетске прикључнице 2П+Е , са поклопцем ,реномираног произвођача намењеног уградњи у зид (малтер). IP54 Комплет садржи: 1 ком. дозна за 2М 1 ком. носач 2М 1 ком. прикључница 2П+Е са поклопцем, IP20 - бела 1 ком. оквир 2М - бели Обрачун по комплекту	компл.	2	x	=	
5.11.	Испорука и монтажа дводелног PVC парапетног развода димензија 65x150 mm. Парапетни развод поставити на 0.5 m од пода на унутрашњој страни радног стола у шалтер сали. Комплет са поклопцима, преградом, луком од 90°. Обрачун по m	m	7	x	=	
5.12.	Испорука, монтажа и повезивање трофазне прикључнице са заштитним контактом, за монтажу у зид, 16А, 380V, Обрачун по комаду	ком	2	x	=	
5.13.	Испитивање и мерење изведене електричне инсталације од стране лиценциране фирме за ту врсту посла, у свему према важећем Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, комплет са издавањем стручног налаза.	паушално				
5.14.	Разни неспецифицирани материјал (завртњи, подметачи, типлови, монтажне дозне Ø60mm, разводне кутије 100x100mm комплет са поклопцем и сл.) у потребној количини.	паушално				
УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ:						

Handwritten signature and initials in blue ink.

ред. број	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
--------------	---------------	--------------	----------	-------------------	----------------

6. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
2.	РАЗВОДНИ ОРМАН				
3.	КАБЛОВИ				
4.	СВЕТИЉКЕ				
5.	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ				
	УКУПНО:				

ПОНУЂАЧ:

М.П. _____

3
01