



Јавно предузеће „Пошта
Србије”, Београд
Београд, Таковска 2

Број: 2017-96730/26

Датум: 11.08.2017. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, (у даљем тексту: Закон) доноси

**II ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АДАПТАЦИЈА И
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОШТА И ДРУГИХ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА
број ЈН: 184/2017**

У конкурсној документацији за јавну набавку адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа у отвореном поступку, бр. ЈН: 184/2017:

У Одељку 3. Техничка спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама, В. СЛАБА СТРУЈА, на страни 78 од 144 Конкурсне документације, за позицију 1.3 додаје се реч „Разводног“ тако да опис позиције сада гласи:

3.	Испорука и монтажа и повезивање уградног ТТ разводног ормана са две реглете 10х2. Обрачун по комаду.	ком	1
----	---	-----	---

У прилогу II Измене и допуне конкурсне документације достављамо вам измењене оригиналне стране Конкурсне документације од броја 77/144 до 82/144 које ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, бр. ЈН: 184/2017, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 17.07.2017. године, извршена је II Измена и допуна конкурсне документације, као у диспозитиву, а све у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јасни услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, извршена је II Измена наведене конкурсне документације.

У прилогу II Измене и допуне конкурсне документације достављамо вам измењене оригиналне стране Конкурсне документације од броја 77/144 до 82/144 које ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Наведена II измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Смиља Тасић



ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА СА ЈЕДИНИЦАМА МЕРЕ, КОЛИЧИНАМА, ЈЕДИНИЧНИМ И УКУПНИМ ЦЕНАМА

В. СЛАБА СТРУЈА					
Напомена: Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији. Приликом извођења радова на техничким системима заштите потребно је извршити демонтажу и поновну монтажу опреме система техничке заштите. Пре демонтаже система извођач је у обавези да изврши његову функционалну пробу односно утврди исправност елемената у присуству представника ЈП „Пошта Србије“ (Наручилац) и да о истој сачини записник. Након извршене поновне монтаже система и након њиховог подешавања или репрограмирања и пуштања у рад, обавеза извођача је да поново изврши функционалну пробу у присуству представника Наручиоца и да о истој сачини записник. Записнике о поновној провери система и извршеној функционалној проби потписују Извођач и Наручилац. У складу са законом о приватном обезбеђењу, све послове на системима техничке заштите мора изводити Фирма која поседује Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издату од стране МУП-а Србије.					
1.	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА				
ред. број	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1	Демонтажни радови постојеће инсталације, и утичнице. Утичнице и каблови се записнички предају кориснику простора. Објекат је површине 73,26 m ²	пауш.			
2.	Испорука и монтажа назидног РЕК ормана величине 6U/19", са стакленим вратима, са ручицом и бравом, димензија у основи 600x600мм(ш x д) у који се испоручује монтира и повезује следећа опрема:				
	Преспојни (VOICE) панел 19"/ 1U за 24 модула у који се испоручује и монтира 12 модула RJ-45 кат3 ком 1				
	Преспојни (patch) панел 19"/ 1U са 24 модула RJ 45 SFTP kat.6 ком 1				
	Панел (ранжер) са прстеновима за вођење каблова висине 1U ком 1				



	Метална фиксна полица 19" ком 1						
	Разводни панел 230V/50Hz са 6 утичних места (2P+G) и прекидачем						
	Обрачун по комплету.	комплет	1	x		=	
3.	Испорука и монтажа и повезивање уградног ТТ разводног ормана са две реглете 10x2 Обрачун по комаду.						
		ком	1	x		=	
4.	Испорука и полагање инсталационог кабла типа SFTP cat 6, AWG23, који се води до места на којима су предвиђене RJ45 тичнице.Каблови се полажу у у цевима испод малтера и у парапетном каналу.У РЕК орману каблове повезати на PATCH панел а на другом крају на RJ45 утичнице . Обрачун по m.						
		m	320	x			
5.	Испорука и полагање инсталационог кабла за унутрашњу монтажу типа DSL 10x2x0,6mm који се води од РЕК ормана до ТТ ормана Поште Србије . Кабл се води кроз ПВЦ инсталациону цев испод малтера . Обрачун по m.						
		m	6	x			
6.	Испорука и монтажа носача за монтажу два модула са оквиром беле боје за монтажу у парапетни канал Обрачун по комаду.						
		ком	2	x			
7.	Испорука и монтажа носача за монтажу три модула са оквиром беле боје за монтажу у парапетни канал. Обрачун по комаду.						
		ком	3	x			
8.	Испорука и монтажа кутије, носача за два модула , оквира беле боје за монтажу у зид. Обрачун по комаду.						
		ком	2	x			
9.	Испорука и монтажа кутије, носача за три модула,оквира беле боје за монтажу у зид Обрачун по комаду.						
		ком	2	x			
10.	Испорука и монтажа модула RJ45 SFTP cat6, 1P .Обрачун по комаду.						
		ком	23	x			



11.	Испорука и монтажа модула RJ45 SFTP cat6, 2P . Обрачун по комаду.	ком	1	x		
12.	Испорука и монтажа флексибилних ПВЦ цеви Ø 16мм у зид испод малтера. Обрачун по m	m	10	x		
13.	Испорука и монтажа флексибилних ПВЦ цеви Ø 23мм у зид испод малтера. Обрачун по m	m	32	x		
14.	Испорука и монтажа флексибилних ПВЦ цеви Ø 36мм у зид испод малтера. Обрачун по m.	m	12	x		
15.	Испорука и монтажа ПВЦ инсталационе кутије са поклопцем димензија 78 мм за проход каблова на местима промне трасе каблова. Обрачун по комаду.	ком	5	x		
16.	Испорука и монтажа ПВЦ инсталационе кутије са поклопцем димензија 100x100мм за проход каблова на местима промне трасе каблова. Обрачун по комаду.	ком	6	x		
17.	Испорука и полагање проводника P/F 16mm ² жутозелене боје за уземљење кућишта РЕК ормана и ПНК регала. Проводник се полаже делимично на регал, ПВЦ цев и ПВЦ каналицу и повезује на заштитну сабирницу и РЕК помоћу бакарне папучице. Обрачун по m.	m	8	x		
18.	Испорука и монтажа перфорираног носача каблова PNK 50x50. Носачи каблова се монтирају у спуштеном плафону, у цену урачунати све преспојне елементе и прибор за ношење.Обрачун по m	m	12	x		
19.	Испорука и монтажа перфорираног носача каблова PNK 100x50. Носачи каблова се монтирају у спуштеном плафону, у цену урачунати све преспојне елементе и прибор за ношење.Обрачун по m	m	10	x		
20.	Ситан потрошни материјал и непредвиђени радови	паушално				



21.	Испуна малтером штемованих шлицева ширине 5цм у којима су постављене ПВЦ цеви за каблове .Обрачун по m.	m	22	x	
22.	По завршеном послу и извођењу свих врста радова потребно је обезбедити: испитивање и обележавање инсталације и атест за SFTP кабла на категорију 6, LSON	паушално			
23.	По завршеном послу и извођењу свих врста радова изградити цртеже изведеног стања у три примрка и електонској форми	паушално			
УКУПНО СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА					

2 АЛАРМНИ СИСТЕМ

1.	Демонтажа и поновна монтажа алармне централе заједно са РЕК орманом и напојним блоком и поновна монтажа, програмирање и пуштање у рад. Обрачун по комаду.	ком	1	x		
2.	Демонтажа и поновна монтажа ИЦ сензора	ком	3	x		
3.	Демонтажа и поновна монтажа детектора шума. Обрачун по m.	ком	1	x		
4.	Демонтажа и поновна монтажа ручних и ножних паник тастера.Обрачун по комаду.	ком	4	x		
5.	Демонтажа и поновна монтажа тампера. Обрачун по комаду.	ком	1	x		
6.	Демонтажа и поновна монтажа ЛЦД тастатуре за алармну централу. Обрачун по комаду.	ком	2	x		
7.	Демонтажа и поновна монтажа магнетних контаката. Обрачун по комаду.	ком	1	x		
8.	Демонтажа и поновна монтажа провалне сирене.Обрачун по комаду.	ком	1	x		
9.	Испорука, уградња и повезивање конвенционалног термичког јављача пожара у комплексу са базом за спуштен плафон. Обрачун по комаду.	ком	2	x		



10.	Демонтажа и поновна монтажа електромагнетних држача Обрачун по комаду.	ком	2	x			
11.	Набавка, испорука и полагање JH(St) H 3x2x0,6mm у ребрастим инсталационим цевима Обрачун по m.	m	110	x			
12.	Набавка, испорука и полагање JH(St) H 2x2x0,6mm у металне носаче каблова и делимично кроз инсталационе цеви. Обрачун по m.	m	130	x			
13.	Набавка, испорука и монтажа ребрасте безхалогене цеви Ø13 у зиду испод малтера и на плафон Обрачун по m.	m	200	x			
14.	Ситан инсталациони и потрошни материјал и непредвиђени трошкови	пауш.					
15.	По завршеном послу и извођењу свих врста радова израдити цртеже изведеног стања у три примрка и електонској форми	пауш.					
УКУПНО АЛАРМНИ СИСТЕМ							
3.	СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА						
1.	Набавка, испорука и полагање инсталационог кабла типа FFTP cat6 LSON AWG23 који се води до места на којима су предвиђене IP камере. Каблови се полажу у инсталационим ХФ цевима и ПНК каналима.Обрачун по m.	m	155	x		=	
2.	Демонтажа и поновна монтажа камера IP камера (2 спољашње и 3 унутрашње). Обрачун по комаду.	ком	5	x		=	
3.	Демонтажа и поновна монтажа постојећег ДВР-а и јединице за напајање камераОбрачун по комаду.	ком	1	x		=	
4.	Ситан инсталациони и потрошни материјал и непредвиђени трошкови	пауш.					
5.	По завршеном послу и извођењу свих врста радова израдити цртеже изведеног стања у три примрка и електонској форми	пауш.					
УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА							



4. INTERLOCKING SISTEM							
1.	Демонтажа и поновна монтажа опреме interlocking система.	паушално					
2.	Набавка, испорука и полагање JH(St) H 3x2x0,6mm у ребрастим инсталационим цевима.Обрачун по m.	m	80	x		=	
3.	Набавка, испорука и полагање JH(St) H 2x2x0,6mm у металне носаче каблова и делимично кроз инсталационе цеви.Обрачун по m.	m	85	x		=	
4.	Набавка, испорука и полагањекабла RG58 кроз инсталационе цеви.Обрачун по m.	m	10	x		=	
5.	Набавка, испорука и монтажа ребрасте безхалогене цеви Ø13 у зиду испод малтера и на плафон. Обрачун по m.	m	90	x		=	
6.	Испорука, уградња и повезивање надградног тастера зелене боје са стакленом плочицом Тастер служи за принудни излаз Обрачун по комаду.	ком	2	x		=	
7.	По завршеном послу и извођењу свих врста радова израдити цртеже изведеног стања у три примрка и електонској форми	паушално					
УКУПНО INTERLOCKING SISTEM							

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА

1. МРЕЖА
2. АЛАРМНИ СИСТЕМ
3. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА
4. ИНТЕРЛОКИНГ СИСТЕМ

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.