



Јавно предузеће „Пошта Србије“
РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“
Јагодина, Народног фронта 2, ПАК: 580202,
Тел.:035/200-800, факс:035/200-811,
e-mail:rjjagodina@jp.ptt.rs

Број: 2017-157328/6

Датум: 09.11.2017.

Јавно предузеће „Пошта Србије“, РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту : Закон)), доноси

**І ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА,
БРОЈ ЈН: 364/2017**

Услед техничке грешке вршимо измену и допуну Конкурсне документације за јавну набавку Инвестиционо одржавање на више објекта Предузећа, број ЈН 364/2017:

На странама 22 и 23 Конкурсне документације стоји:

1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа зидних керамичких плочица, постављених у цементном малтеру, у санитарном чвору. Плочице и малтер скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљени до 25 км коју одреди Инвеститор. Обрачун се врши по м ²	м ²	26,00		
2	Демонтажа подних керамичких плочица, на цементном естриху у санитарном чвору. Плочице скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25 км. Обрачун по м ²	м ²	5,50		
3	Демонтажа подних керамичких плочица, на цементном естриху у санитарном чвору. Плочице скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25 км. Обрачун по м ²				

	Демонтажа санитарија мокрог чвора .	kom	1,00		
	WC метални - чувавац	kom	1,00		
	високомонтажни водокотлић са цевима	kom	1,00		
4	умиваоник са сифоном и батеријом	m	5,00		
5	Демонтажа постојећих канилазионих цеви различитог пресека ради израде нових инсталација . Позиција се изводи уколико је то неопходно за пролаз нових инсталација . Обрачун по м1	m3	3,00		
6	Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације мокрог чвора, преко урађене цементне кошуљице премазом хидроизолационим полимерним материјалом. Подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина. Хидроизолациони премаз нанети према упутству и техничким условима произвођача на суву подлогу а хидроизолациони премаз нанети и по обиму зидова у висини од 10 цм. Обрачун се врши по м ²	m	4,00		
7	Бетонирање шлицованих канала за пролаз инсталација у магацинском простору Шлицоани канали различитог попречног пресека бетонирати бетоном МБ 20 са завршним обрадом пердашењем. Обрачун по м ² .	kom	2,00		
УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					

а треба да стоји:

1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа зидних керамичких плочица, постављених у цементном малтеру, у санитарном чвору. Плочице и малтер скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км . Обрачун се врши по м ²	m2	26,00		
2	Демонтажа подних керамичких плочица, на цементном естриху у санитарном чвору. Плочице скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км. Обрачун по м ²	m2	5,50		
3	Демонтажа санитарија мокрог чвора .				
	WC метални - чувавац	ком	1,00		
	високомонтажни водокотлић са цевима	ком	1,00		
	умиваоник са сифоном и батеријом	ком	1,00		

4	Демонтажа постојећих канилазионих цеви различитог пресека ради израде нових инсталација . Позиција се изводи уколико је то неопходно за пролаз нових инсталација . Обрачун по м1	м1	5,00		
5	Шлицовање постојеће бетонске подне плоче у санитарном чвору и дворишту магацинског простора ради замене инсталација , ископ у земљишту III категорије ради демонтаже постојећих цеви и монтаже нових . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по м ³	м3	3,00		
6	Демонтажа водоводне мреже , од поцинкованих цеви. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјал на депонију удаљену до 15 км. У цену улази и потребно шлицовање зидова кроз које пролазе цеви. Обрачун се врши по 1,00 м'	м1	4,00		
7	Пробијање отвора кроз темељне зидове за пролаз водоводне и канализационе мреже ради израде развода . Обрачун по ком отвора	ком	2,00		
РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У Конкурсној документацији за јавну набавку Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа, број ЈН 364/2017, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, дана 05.06.2017. године, извршена је I Измена и допуна као у диспозитиву, а у циљу да се потенцијалним понуђачима дају праве информације за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће „Пошта Србије“, РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“, као наручилац, извршило је Измену и допуну наведене Конкурсне документације.

Наведена Измена и допуна Конкурсне документације, биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

1. МН
2. МН
3. Јовић Ј.Н.



Партија 3 - Инвестиционо одржавање Крагујевац:

Објекат: Пошта Доња Шаторња
Врста радова: Грађевинско занатски и инсталатерски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа зидних керамичких плочица, постављених у цементном малтеру, у санитарном чвору. Плочице и малтер скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км . Обрачун се врши по м ²	м2	26,00		
2	Демонтажа подних керамичких плочица, на цементном естриху у санитарном чвору. Плочице скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 15 км. Обрачун по м ²	м2	5,50		
3	Демонтажа санитарија мокрог чвора .				
	WC метални - чуचाвац	ком	1,00		
	високомонтажни водокотлић са цевима	ком	1,00		
	умиваоник са сифоном и батеријом	ком	1,00		
4	Демонтажа постојећих канилазионих цеви различитог пресека ради израде нових инсталација . Позиција се изводи уколико је то неопходно за пролаз нових инсталација . Обрачун по м1	м1	5,00		
5	Шлицовање постојеће бетонске подне плоче у санитарном чвору и дворишту магацинског простора ради замене инсталација , ископ у земљишту III категорије ради демонтаже постојећих цеви и монтаже нових . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију на удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по м ³	м3	3,00		

PM VS



6	Демонтажа водоводне мреже , од поцинкованих цеви. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести неупотребљив материјал на депонију удаљену до 15 км. У цену улази и потребно шлицовање зидова кроз које пролазе цеви. Обрачун се врши по 1,00 м'	м1	4,00		
7	Пробијање отвора кроз темељне зидове за пролаз водоводне и канализационе мреже ради израде развода . Обрачун по ком отвора	ком	2,00		
УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					

2	АБ РАДОВИ				
1	Израда лако армиране бетонске плоче, бетоном марке МБ 30, на месту демонтираног чучавца . Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и неопходна арматура. Обрачун се врши по м ²	м2	1,00		
2	Бетонирање шлицованих канала за пролаз инсталација (ПОЗ 1.3) у постојећем поду . Шлицовани канали попречног пресека до 20 цм 2 бетонирати бетоном МБ 30 са завршним обрадом пердашењем. Обрачун по м1	м2	4,00		
3	Израда бетонске канализационе ревизионе шахте за димензија 80/80/100 цм . Шахту урадити од армираног бетона дебљине 10 цм , који се армира арматурним мрежама Q 131 . У цену позиције урачунати израду оплате , армирање , бетонирање бетоном МБ 25 . Шахту затворити лаким металним поклопцем са рамом . Све остале димензије усклађује се са прописима за овакву врсту објекта . Обрачун по ком комплетно изведене позиције .	ком	1,00		
4	Малтерисање зидова мокрог чворова након обијања керамичких плочица. Малтерисање извести јаким цементним малтером преко здраве и очишћене површине са завршним пердашењем. Обрачун по м2	м2	20,00		