



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Регионална радна јединица
„Краљево, Чачак”
Цара Лазара 37, Краљево, ПAK 560303
Тел.: 036/303-000, факс: 036/303-011, e-mail:
rjkraljevo@jp.ptt.rs

Број: 2017-164330/6

Датум: 04.01.2018.год.

Јавно предузеће „Пошта Србије” Регионална радна јединица „Краљево, Чачак” на основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15-у даљем тексту: Закон) доноси

**ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 386/2017- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊА НА ВИШЕ
ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА**

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења Конкурсне документације за јавну набавку инвестиционог одржавања на више објеката Предузећа, број ЈН 386/2017

У Конкурсној документацији од 07.12.2017. године за јавну набавку инвестиционог одржавања на више објеката Предузећа, број ЈН 386/2017, дошло је до техничке грешке при уношењу количина и јединица мере на појединим позицијама:

У Одељку 3. Техничке карактеристике (спецификација):

- За партију 1.** Објекти који организационо припадају Седишту РРЈ Краљево, пошта 36313 Карајукића бунари:
- III/БЕТОНСКИ РАДОВИ-мења се количина на позицијама 1, 2 и 3-стране 6 и 7
 - IV/ЗИДАРСКИ РАДОВИ-мења се количина на позицијама 1, 2, 3 и 4-страна 7
 - V/КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ-мења се количина на позицијама 1, 2 и 3-стране 7 и 8
 - VI/ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ-мења се количина на позицијама 1 и 2-страна 8
 - VII/СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ-мења се количина на позицијама 1 и 2-страна 9
 - X/ЛИМАРСКИ РАДОВИ-мења се количина на позицијама 2 и 4-страна 12
 - XI/РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ-мења се јединица мере на позицији 7-страна 13
- За партију 2.** Објекти који организационо припадају Подручној јединици вишег ранга Чачак, објекат седишта ПЈ вишег ранга Чачак:
- I/ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ -мења се јединица мере на позицији 1-страна 20

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку инвестиционог одржавања на више објеката Предузећа, број ЈН 386/2017, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, дана 11.10.2017. године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, а у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јаснији услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. Став 1. Закона, ЈП „Пошта Србије”, Регионална радна јединица „Краљево, Чачак”, као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене Конкурсне документације.

У прилогу Измене конкурсне документације достављамо изнењене оригиналне стране конкурсне документације број 6,7,8,9,12,13 и 20, које ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Наведена Измена конкурсне документације биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

Александар Косовац, спец. струк. студ.

Скидање пода од линолеума. Линолеум скинути, упакovati, утоварити у камион и одвести на депонију на удаљеност до 15 км. Обрачун се врши по 1,00 м ²	м2	12,00		
Изношење постојећег намештаја из просторија и поновно враћање истог након завршетка радова. Намештај депоновати у оквиру објекта. Обрачун се врши паушално	паушал	/		

УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:

II/ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена	Укупна цена
Ручни ископ рова у земљи треће категорије за постављање водоводне мреже. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију до 15км. Обрачун се врши по 1,00 м ³	м3	18,00		
Ручни ископ рова у земљи треће категорије за постављање канализационе мреже дубине до 2,0 м. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију до 15км. Обрачун се врши по 1,00 м ³	м3	15,00		
Ручни ископ земље треће категорије за водоводни шахт. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију до 15км. Обрачун се врши по 1,00 м ³	м3	2,00		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

III/БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена	Укупна цена
Набавка материјала и израда армирано бетонске греде изнад шалтерског пулта, марке МБ 20. Израдити оплату и греду армирати. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и плата, подупирачи и арматура. Обрачун се врши по 1,00 м ³	м3	0,10		



Набавка материјала и крпљење шлицева иза инсталатерских радова. Обрачун се врши по 1,00 м ¹	m	10,00		
Набавка материјала и поправка улазног бетонског степеништа. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун се врши по 1,00 м ³	m ³	0,40		
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:				

IV/ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена	Укупна цена
Набавка материјала и малтерисање фасаде продужним малтером у два слоја. Попунити постојеће шупљине између летви, рабицирати рабиц плетивом. Површине фасаде очистити, по потреби опрати водом и испрскати цементним млеком. Продужни малтер справити са просејаним шљунком, „јединицом“, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по 1,00 м ²	m ²	50,00		
Набавка материјала и попуњавање шупљина на фасади опеком у продужном малтеру. Обрачун се врши по 1,00 м ³	m ³	0,60		
Набавка материјала и обрада шпалетни у зиду дебљине до 30 цм након уградње прозора и врата. Обрачун се врши по 1,00 м ¹	m	30,00		
Набавка материјала, транспорт и израда нове шахте за прикључење објекта на водоводну мрежу, дим. 1,20м x 1,00м висине 1,40м. У цену шахте улази тампонирање дна шахте, израда доње и горње плоче од АБ као и израда дерсованих зидова од опеке дебљине 15цм. Предвидети и набавку и постављање челичног поклопца шахте пречника 600 мм, као и уградњу металних пењалица на 30цм. Обрачун по комаду комплет израђене шахте. Обрачун се врши по 1 комаду.	ком	1,00		

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

V/ КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена	Укупна цена
Набавка, транспорт и постављање подне гранитне керамике димензија 30/30 цм, у боји и дезену по избору Инвеститора. Постојећу подну површину од бетона добро очистити. Гранитну керамику I класе поставити у цементном малтеру, у слогу по избору Инвеститора. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равно и керамику	m ²	20,00		



залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. Обрачун се врши по 1,00м ²				
Набавка, транспорт и постављање сокле од гранитне керамике, висине до 15 цм, у цементном малтеру. Гранитну керамику поставити у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. Обрачун се врши по 1,00м ¹	m	25,00		
Набавка, транспорт и постављање подних керамичких плочица, димензија 30х30 цм, у цементном малтеру, у боји и дезену по избору Инвеститора. Плочице И класе положити у слогу по избору Инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати. Обрачун се врши по 1,00м ²	m ²	2,00		

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

VI/ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена	Укупна цена
Набавка материјала, транспорт и постављање, преко дашчане подлоге, ОСБ плоча, као подлоге за постављање подне облоге од ламината. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 12 мм. Плоче пажљиво поставити једну до друге и причврстити за дрвену подлогу закуцавањем на сваких 30 цм. Обрачун се врши по 1,00м ²	m ²	15,00		
Набавка материјала, транспорт и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 11 мм, за најтежа оптерећења (класа 33), по избору Инвеститора. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун се врши по 1,00м ²	m ²	15,00		

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

VII/СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ



ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена	Укупна цена
Набавка материјала, транспорт и облагање зидова Н= 3,0 м, гипс картонским плочама дебљине 9,5 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила CD 60x27 мм, а по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком. Обрачун се врши по 1,00м ²	м ²	80,00		
Набавка материјала, транспорт и израда самостојеће зидне металне потконструкције и обострано облагање влагоотпорним гипс картонским плочама дебљине 12,5 м, Н= 3,0 м. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих CW 75 профила, а по упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком. Обрачун се врши по 1,00м ²	м ²	5,00		
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:				

VIII/МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена	Укупна цена
Стругање плафона. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Обрачун се врши по 1,00м ²	м ²	60,00		
Набавка материјала, транспорт и глетовање плафона. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати дисперзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати дисперзионим китом други пут. Обрачун се врши по 1,00м ²	м ²	60,00		
Набавка материјала, транспорт и глетовање зидова од гипскартонских плоча. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати дисперзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати дисперзионим китом други пут. Обрачун се врши по 1,00м ²	м ²	80,00		
Набавка материјала, транспорт и бојење гипс картонских зидова у боји и тону по избору Инвеститора. Главе холшрфова или ексера минимизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први пут. Исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом други и трећи пут. Обрачун се врши по 1,00м ²	м ²	80,00		
Набавка материјала, транспорт и бојење глетованих плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун се врши по 1,00м ²	м ²	60,00		



Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа viseћих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 8 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче viseћих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по 1,00м ¹	m	15,00		
Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа олучних поцинкованих цеви (вертикала), развијене ширине (РШ) до 40 цм, пресека 10x10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. У цену улази и радна скела. Обрачун се врши по 1,00м ¹	m	10,00		
Украјање постојеће кровне равни и израда слемена од поцинкованог лима.	m	15,00		
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:				

ХИ/РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена	Укупна цена
Набавка и монтажа ПВЦ-цеви, за развод санитарне воде. Цеви су предвиђене за монтажу на обујмицама или за мокру уградњу у зидне и подне усеке, са додатном заштитном цеви или изолацијом према потреби. На местима где водоводна инсталација пролази кроз просторије које се не греју на одговарајући начин цеви заштитити од мржњења и механичког оштећења. Позиција обухвата све потребне спојнице, редукције, фитинге и потребни причврсни и заштитно-изолацијски материјал, прелазне комаде. Цеви морају бити постављене по препорукама произвођача. Позиција обухвата и крпљење и поправку зидова до завршне обраде. Ø 20. Обрачун се врши по 1,00м ¹	m	4,00		
Набавка цеви и израда спољне водоводне мреже од ХДПЕ цеви Ø 25. У цену мреже урачунати све потребне фазонске комаде, припремно завршне радове, пренос материјала, сечење цеви, спајање, давање пада, изолација цеви, преглед водова и привремено затварање отвора цеви ради испитивања. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун се врши по 1,00м ¹	m	30,00		



Набавка и монтажа нових пропусних вентила за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно и обезбедити искључење сваког течећег места посебно. Ø 20 Обрачун се врши по 1 комаду.	ком	2,00		
Набавка и монтажа комплет WC шоље, типа Simplon, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Високомонтажни водокотлић пажљиво поставити са дихтунзима, уградити комплетан систем за пуњење и пражњење водокотлића и повезати са вентилом. Водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од тврде, квалитетне пластике. Избор шоље извршити заједно са Инвеститором. По монтажи испитати исправност. Обрачун по 1 комаду	ком	1,00		
Набавка, транспорт и монтажа комплет пиколо умиваоника, од керамике, димензија 40x25 cm, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим, а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за хладну воду. Умиваоник и опрему наручити у сарадњи са Инвеститором. Обрачун по 1 ком.	ком	1,00		
Набавка, транспорт и монтажа галантерије: огледало са етажером цца 1м2, држач папира за руке, држач за тоалет папир, држач за сапун и четке за wc шољу. Обрачун се врши паушално	пауш ал			
Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви (Ø 110, Ø 75, Ø 50) од тврдог ПВЦ-а са фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. У цену улази и прикључак на постојећу спољњу канализациону мрежу. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима. Обрачунава се и плаћа по м' монтиране и испитане мреже, мерене по осовини цеви и фазонских комада. У цену је урачуната поправка зида до завршне обраде. Обрачун по 1,00м'	м	10,00		
Набавка и монтажа новог сливника Ø 75 са сифоном и хромираним росом (20x20). Плаћа се по комаду у свему монтираног сливника. Обрачун по 1,00ком	ком	1,00		
УКУПНО РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:				



ПАРТИЈА 2

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	ОБЈЕКАТ СЕДИШТА ПЈ ВИШЕГ РАНГА ЧАЧАК
Врста радова:	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Изолатерски радови на санацији прокишњавања лименог кровног покривача на објекту Седишта ПЈ вишег ранга „Чачак“, израдом хидроизолације полиуретанском мембраном дуж читаве површине лименог кровног покривача, са осталим припадајућим и пратећим радовима. У цену улази сав потребан материјал, као и сви директни и индиректни трошкови лица која ће вршити радове.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Кол.	Јединич. цена	Укупна цена
Набавка, транспорт и израда хидроизолације полиуретанском мембраном преко постојећег лименог кровног покривача. Претходно, површине које се санирају треба очистити и одмастити, а затим нанети одговарајући прајмер. Оштећења, критична места на саставима лимова, продоре и отворе, треба додатно ојачати утискивањем одговарајуће еластичне хидроизолационе траке у први слој полиуретанске мембране. Након тога наноси се други, завршни слој. У свему се придржавати упутства произвођача и доставити атесте за све производе пре уградње. У цену улазе све потребне радње и опрема како би се позиција квалитетно извела. Обрачун се врши по m ² .	m ²	255,00		

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА: ОБЈЕКАТ СЕДИШТА ПЈ ВИШЕГ РАНГА ЧАЧАК

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО:

