



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД


Београд, Таковска 2
www.posta.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА
КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ
ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА
ТЕЛЕКОМОМ**

у отвореном поступку

број ЈН: 425/2017



САДРЖАЈ:

1.	Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2.	Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3.	Техничке карактеристике(спецификација).....	стр. 4
4.	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова	стр. 99
	4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона....	стр. 99
	4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона.....	стр. 99
	4.3 Упутство како се доказује испуњеност услова.....	стр. 102
	4.4 Изјава понуђача	стр. 115
	4.5. Изјава физичког лица као понуђача.....	стр. 116
	Прилог 1. Изјава о радном искуству - одговорни извођач радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411	стр. 117
	Прилог 2. Референц листа за одговорног извођача радова са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411	стр. 118
	Прилог 3. Изјава понуђача о обавезом присуству одговорног извођача радова извођењу радова на градилишту.....	стр. 119
	Прилог 5. Гантограм	стр. 120
	4. 6 Списак изведених радова, у периоду од предходних 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда.....	стр. 122
	4.6.1 Стручна референца	стр. 123
5.	Упутство понуђачима како да сачине понуду	стр. 124
	5.27 Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације	стр. 138
6.	Образац понуде.....	стр. 139
7.	Модел уговора	стр. 144
8.	Образац структуре понуђене цене са упутством како да се допуни.....	стр. 152
	8.1 Образац структуре понуђене цене.....	стр. 152
	8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 152
9.	Образац трошкова припреме понуде.....	стр. 153
10.	Образац Изјаве о независној понуди.....	стр. 154
11.	Менично овлашћење.....	стр.155



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД (у даљем тексту: Наручилац),
Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403

на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца www.posta.rs и на порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, објавило је Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке је извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 425/2017.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежан је Сектор за набавке и магацинско пословање, Служба за спровођење поступка набавки радова, fax 3022-198.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки.


Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 425/2017.


Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови: 45000000-7.

18.05.2017



3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КВАЛИТЕТ

- Опште напомене које важе уз све предмере и предрачуне
- Технички описи
- Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ СВЕ ПРЕДМЕРЕ И ПРЕДРАЧУНЕ

(осим ако у самом предмери није другачије наведено)

Напомена 1 - РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ

Јединичном ценом ових радова обухваћено је чишћење као и транспорт неупотребљивог материјала и шута на градску депонију, а употребљивог материјала, слагање без оштећења, на место које одреди Инвеститор. Обухваћени су и сви радови на спровођењу мера безбедности (људи, процеса рада и осталих делова објекта). Сва штемовања - демонтаже извести тако да оштећења буду минимална, применом одговарајућих заштитних средстава што је обухваћено јединичним ценама. Све позиције обухватају и монтажу покретне радне скеле у складу са прописима.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 2 - ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета - да поседују атесте.

Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације. Код свих зидова, зиданих у првој етапи, остављати прописану везу за зидове који ће се зидати у другој етапи.


Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу.

Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну плату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 3 - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ



Сав демонтиран материјал погодан за неки други вид коришћења очистити сложити и и договору са надзорним органом /инвеститором одвести до магацина. Остали демонтирани материјал и шут одвести на депонију удаљену до 15 km. У цену сваке позиције укалкулисати и чишћење и одвожење пута на градску депонију или слагање одвожење материјала до магацина инвеститора. Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају зауимати правилне геометријске положаје. Све инсталације и сви претходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења. Обрачун се врши по јединици мере. **Јединична цена** обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је дужан да за све изолатерске радове приложи гаранцију у складу са декларацијом произвођача.

Напомена 4 - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

Цене за подоплагачке радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад-утрађивање и сву завршну обраду. Подоплагачки радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, као и остале трошкове.

Уградња винфлекс подне облоге - ПВЦ, захтева обављање неколико предрађњи:

- Пре уградње винил подних облога неопходно је да правилно уклоните постојећу подну облогу.
- Подлога на коју се уграђује винил мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребите масу за изравнавање. ▪ Под је неопходно држати бар 24 часа у просторији у којој ће бити монтиран, на собној температури, како би се подна облога прилагодила условима у просторији.
- Одмототи и премерити производ пре почетка његове уградње.
- Приликом сечења ове подне облоге увек додати 15-20 cm у дужини.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Плочнице - гранитна керамика се поставља лепљењем на већ припремљеној подлози на лепковима. Потребни нагиби подови у санитарним чворовима се изводе у фази припреме подлоге за лепљење керамике. Ивице плоча морају бити оштре, паралелне, праве и неоштећене. Плоче не смеју садржати растворљиве соли и остале штетне састојке. Површина мора бити без зареза и оштећења. Доња површина плоча мора бити тако обрађена да је погодна за уградњу. Боја плоча мора бити уједначена. Температура за уградњу гранитне керамике мора бити $\min 10^{\circ}\text{C}$. По завршетку уградње, спречити кретање у просторијама где је керамика уграђена у периоду од $\min 3$ дана. Подлога мора бити квалитетно изведена, без икаквих неравнина и шупљина. При припреми масе са фуговање, придржавати се упутства произвођача. Фуге извести у ширини 3mm. Обратити пажњу на уградњу дилатацијских фуга (подови). Дилатације се обавезно изводе на размаку од 6m, за спољашње површине 3m. Дилатационе разделнице обрадити трајноеластичним китом. Сокла се изводи након уградње подних плоча од материјала који је примењен и на подовима. Ове радове извести по детаљима, појединачном опису и општим одредбама са стручним радницима. Пре почетка радова поднети узорке пројектанту и надзорном органу на увид и сагласност (узорци се не плаћају посебно) Обратити пажњу на висинске коте подова и падове, као и на завршне радове код облагања.

Ламинатни подови у оригиналном паковању морају бити складиштени у сувим просторијама, а пре сваке уградње треба да стоје

48 сати у оригиналном паковању на собној температури ($\min 18^{\circ}\text{C}$) како би се панели прилагодили собној температури и условима просторије у коју ће бити уграђени. Неотпаковане пакете панела треба поставити хоризонтално, један поред другог. Не треба их слагати један на други нити их наслањати и држати близу зидова просторија како би циркулација ваздуха била несметана. Приликом постављања пода од ламината, температура пода мора бити $\min 15^{\circ}\text{C}$, а релативна влажност ваздуха између 50 - 60 %. Током постављања ламинатног пода не треба ветрити просторију, а отворени пакети се морају употребити одмах и без одлагања. Под се по уобичајеним правилима поставља у правцу извора светлости. Пре постављања подлога мора бити очишћена и усисана од свих евентуалних нечистоћа. Подлога за постављање ламината мора бити изведена апсолутно равно.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорка и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

28




Поред описа појединачних ставки радова извођач је ценама радова обухватио и следеће заједничке услове:

Спуштени плафони морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима. Плафоне монтирати на типску металну или алуминијумску подконструкцију која плафонску раван спушта на пројектовану висину. Потконструкцију анкерисати у међуспратну таваницу. Сви метални делови подконструкције морају бити галванизирани. Алуминијумски делови подконструкције морају, такође, бити заштићени и финално обрађени, а видљиви делови фабричким електростатским поступком бојени по "рал" тон карти, пластифицирани или елоксирани у тону по избору Пројектанта и Инвеститора. Монолитне гипсане плафоне и преградне зидове радити од гипсаних или гипс-картонских плоча димензија према производном програму произвођача и захтеву пројектанта, са бандажираним и гипсом испуњеним спојницама ради постизања ефекта потпуно равне и глатке монолитне површине. Све оштећене делове плафона и зидова приликом испоруке или током монтаже Извођач је дужан да о свом трошку замени новим елементом. Извођач је дужан, такође, да за све материјале примењене при изради спуштених плафона Инвеститору достави атесте надлежне овлашћене установе, не старије од једне године од дана издавања до дана започињања радова. Плафоне монтирати након завршене монтаже свих инсталација и свих других радова предвиђених у оквиру спуштених плафона. Демонтажа изведених плафона и њихова поновна монтажа произишла из лоше координације послова на објекту пада на терет Извођача. У спуштеним плафонима се морају оставити сви отвори и везе за монтажу расветних тела, те се сви продори, сечења или украјања плафона у складу са захтевима инсталација или распореда самих плафона неће посебно плаћати, већ улазе у јед.цену. Светиљке испоручује и повезује са инсталацијом Извођач јаке струје.

Извођач је дужан да испита да ли постоји усклађеност пројекта расвете и других инсталација са врстом спуштених плафона.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног,везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области . **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

18
9
20



Напомена 6 - МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Р. А.



Све позиције обухватају постављање полиетиленске заштите свих површина приликом радова и покретну радну скелу. Цене за молерско-фарбарске радове дати за комплет готово, што подразумева сав материјал, транспорт и рад и сву завршну обраду. Молерско-фарбарски радови морају бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописује "Нормативи, стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 531", и "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству" као и остале трошкове и зараду предузећа. За молерско-фарбарске радове може се употребити само атестиран материјал. Премази морају чврсто да пријањају, да буду без трагова четке и ваљка, боја уједначеног интезитета, обојене површине не смеју се отирати нити љуштити. Подлога мора бити очишћена од прашине и прљавштине и дозвољено је бојење само преко суве и припремљене подлоге. Боју са старих зидова потребно је скинути прањем или стругањем у зависности од затеченог стања на лицу места, мање рупе и прелине закршити и по потреби бандажирати, па нанети слој подлоге у свему према упутству произвођача материјала, па онда наносити слој полудисперзивне боје или дисперзивне боје у зависности од намене просторије. Све површине које се боје а нису изглетоване, претходно изглетовати. Глет маса се наноси у два или три слоја све док се не добије потпуно глатка и равна површина, дебљина једног слоја не сме бити већа од 3 мм. При извођењу молерско-фарбарских радова извођач је дужан да заштити све финално обрађене елементе, да постави полиетиленску фолију на подове, врата и прозоре. Јединичне цене обухватају и све пратеће радове као што су узимање мере, одстрањивање свих отпадака и грађевинског шута који потиче од извођача, поравнање мањих неравнина подлоге, уклањање мањих остатака малтера, унутрашњи транспорт.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорка и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.


Напомена 7 - СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Столарски радови морају бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња", као и остале трошкове и зараду предузећа. Извођач је обавезан да преконтролише мере зидарских отвора на лицу места и број комада сваке позиције. Цена садржи и све потребне везне и спојне елементе неопходне за стабилну и трајну уградњу у грађевински отвор, покривне лајсне и све заптивне материјале за дихтовање зазора између столарског производа и грађевинске конструкције (двокомпонентне гитове, полиуретанску пену и сл.), који обезбеђују водонепропустљивост и онемогућавају продувавање.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. **Јединичне цене** садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорка и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Напомена 8 - РАЗНИ РАДОВИ

Handwritten signature or mark.



Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и помоћне скеле које прописују стандарди и технички нормативи као и остале трошкове и зараду предузећа. Свака врста радова извршава се у складу са важећим нормама и техничким прописима за ту врсту радова. Извођач мора усклађивати динамику својих радова и сарађивати са осталим Извођачима у синхронизовању динамике радова. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера датим уз опис радова.

Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Технички услови за извођење завршних радова у грађевинарству", давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Handwritten signature and initials.



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Таковска 2
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

На делу објекта који је покривен бетонским плочама, услед дотрајалости хидроизолације, потребно је извести следеће радове:

Постојеће бетонске плоче уклонити, постојећу хидроизолацију заменити новом ПВЦ мембраном. Постојеће плоче поново уградити у песку. Део крова који је покривен лимом, заменити новим лимом.


Постојеће лимене опшивке на делу крова где се мења хидроизолација очистити и обојити. Део венаца и куле обити и поправити репаратурним малтером.

Објекат: Таковска 2



**Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО
ГРАЂЕВИНСКИ**

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
„III Радови на заједничком делу објекта“					
1	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
1.1.	Демонтажа подне облоге терасе од бетонских плоча димензија 30x30cm и 40x40cm. Демонтажу извршити заједно са плитевима заливеним бетоном скидањем подлоге од песка. Песак складиштити у страну и касније вратити. Бетонске плоче извадити пажљиво да се не оштете, очистити и спремити за поновну уградњу. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m ²	m ²	255,00		
1.2.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа громобранске траке. Површина крова је 255m ² .				
	Обрачун паушално	пауш.			
1.3.	Демонтажа постојеће металне конструкције. Демонтирану металну конструкцију прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по комаду	ком	10,00		
1.4.	Демонтажа постојећих металних лајсни. Демонтирану металну лајсну изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km				
	Обрачун по m ¹	m ¹	10,00		
1.5.	Демонтажа постојећег лименог покривача и подконструкције. Демонтирани лимени покривач и подконструкцију, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	30,00		
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				




2	МОЛЕРСКИ РАДОВИ				
2.1.	Бојење окарница и лајсни холкера на кровној тераси, бојом за метал. Пре бојења сву рђу скинути, лим очистити и опрати органским растварачима. На опшив нанети антикорозивни премаз, а после сушења обојити бојом за метал два пута, у тону према постојећем стању.				
	Обрачун по m ²	m ²	40,00		
	УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ				
3	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
3.1.	Израда хидроизолације кровних тераса ПВЦ мембраном дебљине 1,5mm, армиране стакленом мрежицом, отпорном на микроорганизме и паропропусном. Након скидања постојећих бетонских плоча и песка прво се поставља одговарајући слој Geotextil 300g/m ² , затим се слободно положи ПВЦ мембрана варена врелим ваздухом само на преклопима ширине 10cm и на вертикалним завршецима уз соклу и ограду кровне терасе са завршном заштитом од ламиниране лајсне која се фиксира за подлогу и заптива заваривањем на ПВЦ мембрану. Све продоре сливника обрадити тако да је могуће водонепропусно спајање хидроизолације и сливника. Након израде слоја од ПВЦ мембране, поставља се као заштита још један слој геотекстила и два слоја ПВЦ фолије. Пре враћања песка и бетонских плоча, потребно је испитати водонепропустљивост кровних тераса. Технологију радова са свим детаљима неопходно је извести по захтевима и препорукама произвођача материјала.				
	Обрачун по m ²	m ²	320,00		

12
11



3.2.	Израда пода терасе од постојећих бетонских плоча димензија 30x30cm и 40x40cm у песку. Бетонске плоче поставити у слоју од постојећег песка дебљине 10cm, правилно нивелисати и сложити у слогу. Спојнице испунити битуменском масом, а плоче очистити. У цену улазе све неопходне радње.				
	Обрачун по m ²	m ²	255,00		
3.3.	Израда хидроизолације плоче димњака, преко постојеће хидроизолације, двокомпонентним полимерним материјалом. Прво је неопходно постојећу хидроизолацију репарирати, клобуци и оштећења морају бити санирани, хидроизолација у целости мора бити добро причвршћена за подлогу и чиста. Масу за премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте, и уградити у року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи слој нанети после 6-8 часова. Нова уграђена хидроизолација мора бити отпорна на високе и ниске температуре и UV зраке.				
	Обрачун по m ²	m ²	40,00		
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
4	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
4.1.	Обијање малтера, малтерисање зидова и парапета продужним малтером у два слоја и са корекцијом неравнина. Обрачун по m ² обијене и омалтерисане површине зида заједно са помоћном скелом и свом потребном заштитом.				
	Обрачун по m ²	m ²	15,00		
4.2.	Поправка венца куле сата репаратурним једнокомпонентним малтером који је обогашен полипропиленским влакнима, на цементној основи и испуњава захтеве класе Р4 у складу са ЕН 1504-3 и ОВББ Рили. Обрачун по m ¹ репарированог венца заједно са помоћном скелом и свом потребном заштитом.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	28,00		
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ					



5	РАЗНИ РАДОВИ				
5.1.	Одгушење и чишћење постојећих сливникау поду кровних тераса				
	Обрачун по комаду	ком.	7,00		
5.2.	Чишћење и уређење градилишта током и након радова.				
	Обрачун паушално		пауш.		
5.3.	Покривање кровних површина поцинкованим лимом, дебљине 0,60mm. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести детаљима и упутству произвођача. Испод лима поставити слој хидроизолације битуменских трака дебљине 4mm варене на спојевима бренером. Цена хидроизолације улази у цену.				
	Обрачун по m ²	m ²	30,00		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					

„III Радови на заједничком делу објекта“
УКУПНО

„III Радови на заједничком делу објекта“


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	
МОЛЕРСКИ РАДОВИ	
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
РАЗНИ РАДОВИ	
УКУПНО	

ПОНУЂАЧ

_____ М.П.

Handwritten signature/initials



Објекат: Таковска 2

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	/
II	ПОШТА	/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	56,36%
IIIб	ПОШТА	43,64%

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

8
8




ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и Телеком, Сремчица
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

У објекат који је покривен бетонским црепом, постављеним на дрвеној конструкцији, услед дотрајалости и оштћења црепа, атмосферска вода продире на други спрат.

Постојећи кровни покривач је потребно заменити новим класичним црепом. Постојећу конструкцију прегледати, по потреби поправити, подашчати, уградити паропропусно-водонепропусну фолију, уградити летве и контралетве и поставити цреп. Постојећи кровни прозор заменити новим, уградити нове олучне вертикале након демонтаже постојећих, уградити нову лимену опшивку корита на крову и санирати део фасаде где се вода сливала услед недостатка олучне вертикале.

18
98




Објект: Пошта Сремчица

„III Радови на делу објекта који се заједнички користи“


**Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објекта: АРХИТЕКТОНСКО
ГРАЂЕВИНСКИ**

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Заједнички простор				
1	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
1.1.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа бетонских црепова "Кофеникс Косјерић". Црепове одложити у таванском делу објекта. Након подапчачања демонтирани цреп користити за поновну уградњу, са додатком новог црепа у количини од 10% од укупне површине крова, што улази у цену. Поломљене и оштећене заменити новим црепом истог типа и димензија. Оштећене црепове одвести на депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m ²	m ²	416,00		
1.2.	Пажљива демонтажа и поновна монтажа громобранске траке.				
	Обрачун паушално	паушално			
1.3.	Демонтажа постојећих летви. Летве пажљиво демонтирати, прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m ²	m ²	416,00		
1.4.	Демонтажа остатака олучних вертикала од бакарног лима. Олучне вертикале пажљиво демонтирати, прикупити, изнети, утоварити у камион, записнички предати инвеститору или одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	20,00		
1.5.	Демонтажа лимених опшивки два димњака и два отвора за излаз на кров. Демонтажу на крову извести крајње пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљености до 25km.				
	Обрачун по m ²	m ²	8,00		
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				

12
Ж
А




2	ТЕСАРСКО - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
2.1.	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске дебљине 24mm од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати.				
	Обрачун по површини крова по m ²	m ²	416,00		
2.2.	Набавка и постављање паропропусне водонепропусне фолије. Фолију поставити по упутству произвођача са неопходним преклапањима.				
	Обрачун по површини крова по m ²	m ²	416,00		
2.3.	Летвисање крова контралетвама и летвама 24/48 mm, паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача. Летве поставити на размаку од 40 cm. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине.				
	Обрачун по m ²	m ²	416,00		
	УКУПНО ТЕСАРСКО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
3	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
3.1.	Израда и монтажа олучних цеви од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, квадратног пресека 14x14cm. Цеви морају да улазе једне у друге најмање 5cm и залепити одговарајућо, силиконском масом. Обујмице са држачима поставити на размаку од највише 200cm. Олучне цеви удаљити од зида 2cm. У цену улази и радна скела.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	52,00		
3.2.	Израда и монтажа лименог опшива од пластифицираног лима дебљине 0,60mm -димњака и отвора за излаз на кров. Монтажу извести према постојећем стању.				
	Обрачун по m ²	m ²	8,00		
	УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
4	РАЗНИ РАДОВИ				
4.1.	Набавка и уградња дрвеног кровног прозора. Замена постојећег, нови мора одговарати димензијама старог прозора, отварање по средишњој, краћој оси прозора, са свим неопходним опшивкама и заптивкама, са термопан стаклом 4+16+4mm. Димензије прозора 78x118cm.				
	Обрачун по комаду	комад	1,00		



4.2.	Поправка фасадног зида репаратурним једнокомпонентним малтером обогаћен полипропиленским влакнима, на цементној основи, који испуњава захтеве класе Р4 у складу са ЕН 1504-3 и ОВББ Рили. У цену улази помоћна скела и потребна заштита.				
	Обрачун по m ²	m ²	10,00		
4.3.	Израда хидроизолације лименог кровног корита, наношењем двокомпонентног високоеластичног полимерног хидроизолационог премаза у 2 слоја на припремљену подлогу (лим очистити, а спојеве задихтовати високоеластичним китом), што улази у цену. Нанети импрегнирајући слој, а лимене спојеве армирати одговарајућом мрежицом. Придржавати се упутства произвођача. У цену улази набавка материјала, транспорт и израда.				
	Обрачун по m ²	m ²	120,00		
4.4.	Чишћење и уређење градилишта током и након радова.				
	Обрачун паушално		пауш.		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					

„III Радови на делу објекта који се заједнички користи“
УКУПНО

„III Радови на делу објекта који се заједнички користи“	
ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	
ТЕСАРСКО-ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
РАЗНИ РАДОВИ	
УКУПНО	



Објект: Пошта Сремчица

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ	/	/	/	/
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	/	
II	ПОШТА	/	
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	73,39%	
IIIб	ПОШТА	26,61%	


укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	
укупно ПОШТА (II+IIIб):	

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and date 2014.



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	ул. Карађорђева 8, Смедерево
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

Услед великог продирања воде у објекат кроз део крова који је приликом уградње конструкције антене оштећен, затим кроз део структурне браварије и алуминарије и кроз део застакљеног дела степенишног простора (копилит), на објекту је потребно урадити следеће радове:


На кровном делу изградити слој за пад и урадити хидроизолацију, коси део лименог крова и увале и лимена корита потребно је очистити ,заштитити и обојити бојом за метал, заменити вентилационе капе.

Постојећу фасадну преграду заменити новом алуминијумском преградом са уграђеним термопан стаклом, у подели поља по узору на постојећу преграду.

Постојећи копилит на степенишном делу фасаде заменити алуминаријом, са ветикалном и хоризонталном поделом од 1м, у боји постојеће структурне фасаде (тамно браон).

Унутрашње зидове где је вода продирала и шпалетне око прозора који се мењају, остругати, очистити, изглетовати и обојити у бело.

Handwritten signature and initials at the bottom right corner of the page.




Објект: Смедерево, Карађорђева 8, спратност

„I Радови на делу објекта који користи „Телеком Србија“ а.д.“

Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објекта: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ


Бр	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	Т е л е к о м				
1	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
1.1	Пажљива демонтажа и поновна монтажа громобранске траке. Површина крова је 110 m ² .				
	Обрачун паушално.		пауш.		
1.2	Демонтажа постојеће металне конструкције и вентилационих капа. Демонтирану металну конструкцију и вентилационе капе прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по комаду	ком	7,00		
1.3	Демонтажа постојећих металних лајсни. Демонтиране металне лајсне изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	10,00		
1.4	Демонтажа постојећих улазних врата од црне браварије. Демонтирана врата записнички предати инвеститору или утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену.				
	Обрачун паушално.		пауш.		
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
2	МОЛЕРСКИ РАДОВИ				
2.1	Бојење окапнице и дела косог лименог крова на кровној тераси, бојом за метал. Пре бојења сву рђу скинути, лим очистити и опрати органским растварачима. На опшив нанети антикорозивни премаз, а после сушења обојити бојом за метал два пута, у тону према постојећем стању.				
	Телеком, обрачун по m ²	m ²	60,00		

82




2.2	Набавка материјала, глетовање и бојење шпалетни прозора ширине до 30cm, дисперзивном бојом у два слоја, тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након радова прозори, зидови, намештај и околина морају бити потпуни чисти. У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела. Обрачун по комаду обрађеног отвора прозора.				
	Телеком, дим.отвора 200/210cm	комад	1,00		
	Телеком, дим.отвора 1250/1300cm	комад	1,00		
	Телеком, дим.отвора 115/1600cm	комад	1,00		
	Телеком, дим.отвора 200/1600cm	комад	1,00		
2.3	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона, дисперзивном бојом у два слоја, тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након радова прозори, зидови, намештај и околина морају бити потпуни чисти. У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела.				
	Телеком, обрачун по m ²	m ²	22,00		
УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ					
3	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
3.1	Израда хидроизолације равног крова преко постојеће хидроизолације, (битуменске траке на кровној тераси, нови слој за пад и лимене увале) двокомпонентним полимерним материјалом. Прво је неопходно постојећу хидроизолацију репарирати, клобуци и оштећења морају бити санирани, хидроизолација у целости мора бити добро причвршћена за подлогу и чиста. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, нанети после 6-8 часова. Нова уграђена хидроизолација мора бити отпорна на високе и ниске температуре и UV зраке.				
	Телеком, обрачун по m ²	m ²	83,00		
3, 2	Израда хидроизолације равног крова, преко постојећих лимених увала, двокомпонентним полимерним материјалом. Прво је неопходно постојећи лим очистити, оштећења морају бити санирана. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи слој нанети после 6-8 часова. Нова уграђена хидроизолација мора бити отпорна на високе и ниске температуре и UV зраке.Обрачун се врши по m ² .				
	Телеком, обрачун по m ²	m ²	220,00		
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					

Handwritten signature and initials.




4	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
	Распоред и поделу прозора структурне фасаде урадити идентично по распореду поља као постојеће, димензије узети на лицу места. Радна скела је урачуната у цену. Сву документацију везану за постављање радне скеле, као и заузућа саобраћајних површина израђује Извођач радова.				
4.1	Израда и монтажа улазних спољних двокрилних алуминијумских бојених (тамно браон) врата од стандардних профила са стандардним оковом за отварање и закључавање, самозатворивим механизмом са унутрашње стране крила врата и заптивним гумама. Једно крило је фиксирано оковом и отвара се по потреби. Рукохват врата је од алуминијумске цеви, пречника 50mm, дужине 2,00m. Врата су застакљена термопан стаклом 4+16+4 mm. Врата обезбедити сигурносном решетком у истој боји као и профил алуминијума. Решетку уградити са унутрашње стране врата. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену.				
	Телеком, обрачун по комаду, димензије 200/210cm	комад	1,00		
4.2	Демонтажа постојеће дворишне структурне фасаде. Набавка и уградња фасадних профила у конструкцију објекта, као и уградња прозора у фасадне алуминијумске профиле, се врши на начин описан у општем опису радова. Прелиминарна статичка дубина профила фасадне конструкције је $v/h = 150/55\text{mm}$. Са спољне стране конструкције треба да су видне правоугаоне покривне капе од алуминијума, ширине 50mm и ненаглашене геометрије (15/12mm). Површинска обрада профила у складу са општим описом радова. Застакљивање се врши двоструким изолационим стаклима. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену. Нову фасадну преграду урадити идентично по распореду поља као стару, димензије узети на лицу места.				
	Обрачун по m^2 , димензије 1250/1300cm	m^2	162,50		

Handwritten signatures and initials.



4.3	Демонтажа постојећег степенишног стакларника од црне браварије и стакла. Израда, транспорт и монтажа застакљене фасадне преграде са прозорима. Преграда се израђује од фасадних алуминијумских бојених профила (RAL 8017) са термичким прекидом. У фасадну конструкцију од алуминијумских профила се уграђују једнокрилни фиксни прозори. На стакларнику 115/1600cm уградити хоризонталне пречке на сваких 100cm. На стакларнику 200/1600cm уградити хоризонталне пречке на 100cm и вертикалну средишњу пречку. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену.				
	Телеком, обрачун по m ² , димензије 115/1600cm и 200/1600cm	m ²	50,40		
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ					
5	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
5.1	Обијање малтера, малтерисање зидова и плафона продужним малтером у два слоја и са корекцијом неравнина на зиду, односно, до довођења површине зида у вертикалан положај у санитарном чвору у подруму објекта. На зидове претходно поставити угаоне штитнике од перфорираног поцинкованог лима ширине стране 25mm. Обрачун по m ² обијене и омалтерисане површине зида заједно са помоћном скелом и свом потребном заштитом.				
	Обрачун по m ²	m ²	12,00		
5.2	Израда слоја за пад на равном крову објекта, минималне дебљине 4cm максималне дебљине 9cm, као подлоге за хидроизолацију. Подлогу (постојећу црну хидроизолацију) за слој за пад, пре наношења цементног малтера, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и ојачати га фибер влакнима и неговати је док не очврсне."				
	Обрачун по m ² , дебљине 4-9cm	m ²	70,00		
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
6	РАЗНИ РАДОВИ				
6.1	Одгушење и чишћење постојећих сливникау поду кровних тераса				
	Обрачун по комаду	ком.	7,00		
6.2	Крпљење пукотина малтером у зидовима тераса.				
	Обрачун паушално	пауш.			
6.3	Чишћење и уређење градилишта током и након радова.				
	Обрачун паушално	пауш.			

Handwritten signature and initials.



6.4	Набавка и уградња заштитне мреже на крову од грифоване мреже. Оквир направити од челичних кутија 30/30mm, испуну направити од мреже, величина окца 5cm, дебелина жице 4mm, поделити заштитну мрежу вертикалним кутијама на 4 поља. Заштитну мрежу обојити заштитном бојом и у боји по избору пројектанта.				
	Обрачун по m ² . Димензија мреже 14x1m	m ²	14,00		
6.5	Набавка и уградња поцинкованих вентилационих капа. Пречник вентилационе вертикалне цеви од 10-14cm. Дебелина лима вентилационе капе 0,6mm.				
	Обрачун по комаду	комад	3,00		
6.6	Бојење дворишне фасаде на првом спрату фасакрилом у боји и тону у избору пројектанта са свим потребним предрадњама (обијање подклубученог малтера стругањем, крпљење пукотина и рупа). Обрада шпалетни са спољне стране. Радна скела урачуната у цену.				
	Обрачун по m ² . Телеком	m ²	327,37		

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ

„I Радови на делу објекта који користи „Телеком Србија“ а.д.“

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	
МОЛЕРСКИ РАДОВИ	
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
БРАВАРСКИ РАДОВИ	
ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
РАЗНИ РАДОВИ	
УКУПНО	

22 79


Објекат: Смедерево, Карађорђева 8

„II Радови на делу објекта који користи „Пошта Србије“

**Врста радова - радови на инвестиционом одржавању објекта: АРХИТЕКТОНСКО
ГРАЂЕВИНСКИ**


Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
П о ш т а					
1	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
1.1	Демонтажа постојећих елоксираних прозора. Демонтиране прозоре записнички предати инвеститору или утоварити у камион и одвести на градску депонију, удаљености до 25km. Обрачун по комаду.				
	дим.отвора 420/220cm	комад	2,00		
	дим.отвора 290/220cm	комад	2,00		
УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ					
2	МОЛЕРСКИ РАДОВИ				
2.1	Набавка материјала, глетовање и бојење шпалетни прозора ширине до 30cm, дисперзивном бојом у два слоја, тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након радова прозори, зидови, намештај и околина морају бити потпуни чисти. У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела. Обрачун по комаду обрађеног отвора прозора.				
	Пошта, дим.отвора 420/220cm	комад	2,00		
	Пошта, дим.отвора 290/220cm	комад	2,00		
УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ					

3	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
	Нове прозоре урадити идентично по распореду поља као стару, димензије узети на лицу места. Радна скела је урачуната у цену. Све неопходне сагласности прибавља Извођач радова.				
3.1	Израда, транспорт и монтажа трокрилних нових прозора са фиксним надсветлом од алуминијумских бојених (тамно браон) профила. Прозори се израђују од алуминијумских бојених профила (тамно браон) са термичким прекидом 50+. У фасадну конструкцију од алуминијумских профила се уграђују једнокрилни прозори са окретно/нагибним начином отварања по систему. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену. Нове прозоре урадити идентично по распореду поља као стару, димензије узети на лицу места. Радна скела је урачуната у цену. Све неопходне сагласности прибавља Извођач радова.				
	Пошта, обрачун по комаду, димензије 420/220cm	комад	2,00		
3.2	Израда, транспорт и монтажа трокрилних нових прозора са фиксним надсветлом од алуминијумских бојених (тамно браон) профила. Прозори се израђују од алуминијумских бојених профила (тамно браон) са термичким прекидом 50+. У фасадну конструкцију од алуминијумских профила се уграђују једнокрилни прозори са окретно/нагибним начином отварања. Демонтажа и одвоз на депонију су урачунати у цену. Нове прозоре урадити идентично по распореду поља као стару, димензије узети на лицу места.				
	Пошта, обрачун по комаду, димензије 290/220cm	комад	2,00		
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ				



4	РАЗНИ РАДОВИ				
4.1	Бојење дворишне фасаде фасакрилом у боји и тону у избору Инвеститора са свим потребним предрадњама (обијање подклубученог малтера стругањем, крпљење пукотина и рупа). Обрада шпалетни са спољне стране. У цену урачунати и радну скелу.				
	Обрачун по m ² . Пошта	m ²	294,62		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					

„II Радови на делу објекта који користи „Пошта Србије“	
ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ	
МОЛЕРСКИ РАДОВИ	
БРАВАРСКИ РАДОВИ	
РАЗНИ РАДОВИ	
УКУПНО	



Објект: Смедерево, Карађорђева 8

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

Handwritten signature and date: 2. 7. 11

М.П.



ТЕХНИЧКИ ОПИС


Објекат:	АТЦ Мали Зворник
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању

Пословни објекат АТЦ Мали Зворник који је предмет овог техничког описа налази се у Малом Зворнику у Улици краља Петра првог 9.

Радови на инвестиционом одржавању обухватају:

- замену оштећене браве на улазним вратима Телекома;
- замену глвних улазних врата на пошти;
- санацију равног крова изнад степеништа код главног улаза у пошту;
- заливање рупа на главном улазном делу поште;
- бојење дрвеног рукохвата на степеништу.

Handwritten marks: a stylized 'K' and the number '77'.



Објект: Пошта и АТЦ Мали Зворник

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови


ТЕЛЕКОМ

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
	Набавка и замена браве на улазним вратима Телекома. Постојећу браву на вратима заменити новом, по узору на исту. Брава је са цилиндричним улошком и три кључа. Обрачун по комаду.	КОМ.	1		
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ				

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	БРАВАРСКИ РАДОВИ	

УКУПНО ТЕЛЕКОМ:

PC
8.79




Објект: Пошта и АТЦ Мали Зворник

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ПОШТА

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
1	Пажљива демонтажа двокрилних застакљених металних улазних врата са надсветлом на главном улазу поште. Димензија отвора 210/252cm. Демонтирана врата предати инвеститору уз записник или одвести на градску депонију удаљену 20km. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком.	1		
	УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:				
2	БРАВАРИЈА				
	Израда и постављање термо застакљених двокрилних врата димензија 90+100/200+56cm (надсветло) на главном улазу у пошту. Врата израдити од кутијастих челичних профила по угледу на демонтирана и застаклити термо стаклом дебљине 4+12+4 mm. До висине од 45cm врата израдити са термоиспуном дебљине 70mm обложеном челичним лимом обострано. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору инвеститора. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. На врата нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.	ком.	1		
	УКУПНО БРАВАРИЈА:				
3	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				



1	Премештање заштитног слоја дренажног шљунка са једне (прве) половине крова на другу, враћање комплетног шљунка са друге половине крова на прву (по завршеној хидроизолацији) и поновно разастирање шљунка са прве на другу половину крова после обављеног посла. Кров се односи на део изнад степеништа и главног улаза у пошту. Обрачун се врши по m ² .	m ²	37,00		
2	Набавка материјала и израда нове хидроизолације од три слоја полиазбитола са два слоја мрежице. Хидроизолацију подићи на зидове терасе. У цену је урачунато и санирање оштећења на постојећој хидроизолацији (сечење клобукова, попуњавање неравнина и пукотина) хидроизолационим премазом са стакленом мрежицом са обрадом продора. Обрачун по m ² .	m ²	37,00		
3	Набавка и израда заштитног слоја од ПЕ фолије дебљине 0,15mm пре разастирања шљунка. Обрачун по m ² .	m ²	37,00		
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:					

4	РАЗНИ РАДОВИ				
	Заливање рупа на главном улазном делу поште и око врата ливеним терацом са предходним обијањем. Обрачун по m ² .	m ²	1,00		
2	Бојење дрвеног рукохвата лазурним бојама, са лакирањем. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком. Обрачун по m ² .	m ²	14,00		
3	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети обрачун се врши по 1 норма часу.	нч	8		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:					

je. H



РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА	
2	БРАВАРИЈА	
3	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
4	РАЗНИ РАДОВИ	
	УКУПНО	

УКУПНО ПОШТА:	
---------------	--



Објекат: Пошта и АТЦ Мали Зворник

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		ИЗНОС	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/


укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и АТЦ Драгинац
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању

Пословни објекат пошта и АТЦ Драгинац који је предмет овог техничког описа налази се у Драгинцима у Улици четрнаести октобар бб.

Услед прокишњавања крова дошло је до оштећења објекта. Како би се објекат довео у функционално стање и спречило његово даље пропадање потребно је извести одговарајуће грађевинске радове на његовој заштити.

Радови на инвестиционом одржавању обухватају:

- замену кровног покривача као и оштећених делова кровне конструкције са прописним ојачањима (демонтажа и поновна монтажа громобранске инсталације, замена кровног покривача, битуменске хартије, дашчане подлоге, оштећених рогова, лимених опшивки уз прописно украјање у кровну површину);
- санацију подова и зидова шалтер сале заједно са радним делом (пресецање капиларне влаге, лечење, бојење и глетовање зидова, санирање улегле бетонске плоче шалтер сале, замена подних керамичких плочица, замена оштећених плоча спуштеног плафона и др.);
- израда степенишне оgrade и замена улазних врата Телекома;
- чупање корења уз објекат и насипање земљом уз потребну збијеност.



Објекат: Пошта и АТЦ Драгинац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
1	Пажљива демонтажа металних улазних врата Телекома заједно са гитером. Димензија отвора 126/261cm. Демонтирана врата записнички предати инвеститору или одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по комаду демонтираних врата.	ком.	1		
УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:					
2	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	Израда и постављање двокрилних металних термо врата са надсветлом, димензија 30/96x205cm+56cm. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Криво врата обложити обострано челичним лимом са термоизолацијом као испуном. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по комаду.	ком.	1		
2	Израда и постављање оgrade од челичних профила и флахова на степеништу и подесту у делу код улазних врата Телекома у дужини од 8,5m. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по килограму.	кг	300		



3	Преправка и постављање решетке врата димензија 30/96x205cm+56cm.) од челичних профила и флахова. Решетке изградити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње решетке очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетке. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по килограму.	kg	50	
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:				

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА	
2	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО	

	УКУПНО ТЕЛЕКОМ	
--	-----------------------	--

22




Објекат: Пошта и АТЦ Драгинац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови


ПОШТА

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ				
1	Демонтажа гипс картонских плоча спуштеног плафона типа армстронг, без конструкције. Демонтирани материјал одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m ² .	m ²	21		
2	Демонтажа и обијање керамичких плочица у улазном делу шалтер сале до подлоге од бетона. Демонтирани материјал одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m ² .	m ²	25		
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:				
2	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Померање намештаја, заштита намештаја и подних површина ПВЦ фолијом пре почетка радова, облепљивање молерским креп тракама. Враћање намештаја након завршених радова и основно чишћење. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
2	Пресецање капиларне влаге зида силиконском-силоксанском емулзијом на делу поште и то око главног улаза у шалтер салу. Изнад терена, на одређеној висини обити траку малтера висине 30 cm и избушити рупе пречника 20-30mm под углом од 30-40 степени у односу на вертикалу зида. Рупе бушити у два хоризонтална реда, на висинском растојању око 20cm. Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40cm, а рупе другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до врха силиконском силоксанском емулзијом за пресецање влаге. По упијању поступак понављати 5-6 пута, односно до потпуног zasiћења зида. Рупе zasiћеног зида попунити течним цементним малтером. Спољну површину зида три пута премазати пенетрирајућим премазом за ову врсту радова. Обрачун по m ¹	m ¹	11,00		

Handwritten signature and initials.



3	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилата више пута. Обрачун по m ² .	m ²	8,00		
4	Бојење са глетовањем зидова и плафона. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	250,00		
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:					
3	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:				
1	Набавка, транспорт и постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30cm у шалтер сали. Плочице I класе лепити лепком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и подлогу претходно припремити. Постављене плочице фуговати и очистити. Керамика по избору пројектанта. Вишак керамике 5% записнички предати инвеститору. Обрачун по m ² .	m ²	25,00		
2	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине 10cm. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m ¹ .	m ¹	24,00		
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:					
4	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1	Набавка и уградња гипс картонских плоча по угледу на демонтиране, на постојећој подконструкцији. Учврстити подконструкцију на местима на којима су се спојеви олабавили. Обрачун по m ² .	m ²	21		
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:					



5	РАЗНИ РАДОВИ				
1	Санирање улегле бетонске плоче и израда цементне кошуљице дебљине 3cm, као подлоге за постављање керамичких плочица у шалтер сали. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Обрачун по m ² .	m ²	25		
2	Набавка и израда двокомпонентног еластичног лепка за керамичке плочице. Обрачун по m ² .	m ²	25		
3	Ручни уровар и одвоз шута. Прикупити шут и други отпадни материјал, утоварити и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m ³ .	m ³	2		
4	Утрошак часова за радове који се не могу нормирати или на неки други начин предвидети. Обрачун се врши по норма часу.	нч	12		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:	
2	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
3	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
4	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	
5	РАЗНИ РАДОВИ	
УКУПНО		
УКУПНО ПОШТА		

Handwritten signature or mark.




Објекат: Пошта и АТЦ Драгинац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови


Заједнички простор (Телеком и Пошта)

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1	Ручна сеча стабла пречника до 10cm са вађењем пања и корена, које је израсло уз сам објекат са дворишне стране. Стабло одсећи, гране исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен. Рупу пања насути земљом са набијањем. Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду.	ком	5		
2	Насипање простора поред темеља земљом. Земљу насипати у слојевима од 20cm, квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа и са терена. Обрачун по m³.	m³	10		
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:				
1	Скидање кровног покривача од теголе са слојевима до дашчане подлоге. Скинути кровни покривач на безбедан начин. Демонтирани материјал одвести на депонију удаљену до 20km. или на место на које одреди инвеститор. Обрачун по m².	m²	130		
2	Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције. Даске скинути пажљиво и на безбедан начин, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m².	m²	130		
3	Демонтажа – скидање дотрајалих оштећених рогова дим:10x10cm. Скинуте рогове и шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m¹.	m¹	50		
4	Пажљива демонтажа громобранских трака до мерних места и поновна монтажа са обавезним прописаним електричним мерењем, као и замена оштећених спојева. Обрачун паушално.			пауш.	
УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:					




3	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
1	Набака материјала, транспорт и замена дотрајалих и оштећених рогова кровне конструкције, од суве чамове грађе по узору на демонтиране. Рогове уградити са свим потребним везама. Уцену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m ¹ .	m ¹	50,00		
2	Набавка материјала и ојачавање - плотовање постојећих мање оштећених рогова који остају, чамовом даском дебљине 2,5cm двострано. Рогове детаљно прегледати и ојачати прописним тесарским везама и ојачањима. Обрачун по m ¹ .	m ¹	50,00		
3	Набавка материјала и ојачавање - постојећих столица кровне конструкција мање оштећених, чамовом даском дебљине 2,5cm двострано. Столице детаљно прегледати и ојачати прописним тесарским везама и ојачањима. Обрачун по m ¹ .	m ¹	20,00		
4	Постављање дрвеног пода од просушених дасака - јеловина (влажности од 18%) преко осб плоча мин. дебљине 15mm. Дебљина даске не сме бити мања од 22 mm, нити шири од 12cm и мора бити укуцана за подложне гредице са два ексера по ширини. Између дасака може бити зазор мах. 3mm. Све даске морају бити здраве и исте дебљине, односно горња површина мора бити у истој равни. Сви оштри спојеви дасака и кровни гребени, морају бити заобљени. У цену је урачунато и постављање осб плоча преко рогова. Обрачун се врши по m ² .	m ²	150,00		
5	Набавка и постављање хидроизолације - ПЕ фолије преко дашчане подлоге као подлогу за постављање битуменске шиндре. Обрачун по m ² .	m ²	150,00		
6	Набавка и постављање кровне теголе- битуменске шиндре дебљине 3,3mm, састављена од 5 слојева различитих материјала. Шиндру причврстити за подлогу, која се обрачунава посебно, нерђајућим ексерима са широком главом или нерђајућим спојкама. Битуменску шиндру поставити по упутству произвођача и пројектанта. У цену улазе и покривање увала, грбина, слемена и слично. Обрачун по m ² .	m ²	150,00		
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:					

19
25
27



4	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олучних поцинкованих цеви, ветар лајсни, и свих опшивки развијене ширине (РШ) од 40-120cm, дебљине лима 0,50mm. Радове извести квалитетно и првокласно по важећим прописима за ову рвсту радова. Напомена: лимарске радове извести пре постављања теголе. Обрачун по m ¹ .	m ¹	80,00		
ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:					
5	РАЗНИ РАДОВИ				
1	Ручни уровар и одвоз шута. Прикупити шут и други отпадни материјал, утоварити и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m ³ .	m ³	3		
2	Утрошак часова за радове који се не могу нормирати или на неки други начин предвидети. Обрачун се врши по норма часу.	нч	16		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		
2	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА		
3	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ		
4	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		
5	РАЗНИ РАДОВИ		
УКУПНО			



Објекат: Пошта и АТЦ Драгинац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
	заједнички простор предузећа	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	23,05%	
IIIб	ПОШТА	76,95%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and date 27.11.14



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и АТЦ Дебрц
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању

Пословни објекат пошта и АТЦ Дебрц који је предмет овог техничког описа налази се у Дебрцу у Улици Дебрц бб.

Радови на инвестиционом одржавању обухватају:

- поправку кровног покривача заједно са поправком лимених опшивки на крову;
- санацију мокрог чвора (замена керамичких плочица, бојење зидова са глетовањем, замена санитарија, рестаурација врата и др.);
- замену грађевинске столарије у делу Телекома;
- санацију оштећених зидова у објекту (лечење флека, глетовање и бојење зидова).

Handwritten signature and date: 2019




Објекат: Пошта и АТЦ Дебри

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и врата (без обзира на димензије) са свим припадајућим деловима и у договору са инвеститором одношење шута на депонију (3 прозора и 1 ком врата). Обрачун по ком.	ком.	4		
УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ:					
2	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА				
1	Израда и постављање застакљених ПВЦ двокрилних прозора, димензија 120x140cm, по угледу на постојеће. Димензије проверити на лицу места. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом d=4+16+4mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Прозоре израдити тако да коефицијент пролаза топлоте буде $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Обрачун по комаду.	ком.	2		
2	Израда и постављање застакљених ПВЦ двокрилних прозора, димензија 140x140cm, по угледу на постојеће. Димензије проверити на лицу места. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом d=4+16+4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Прозоре израдити тако да коефицијент пролаза топлоте буде $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Обрачун по комаду.	ком.	1		



- 3 Израда и постављање двокрилних ПВЦ застакљених врата, димензија 130x210cm, с тим што је једно крило димензије 90cm. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. Врата застаклити термо Флот стаклом $d=4+16+4mm$ и дихтовати ЕПДМ гумом. Врата израдити тако да коефицијент пролаза топлоте буде $U \leq 1,5 W/m^2K$.
Обрачун по комаду.

КОМ.

1

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

2 ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА

УКУПНО:

УКУПНО ТЕЛЕКОМ



Објекат: Пошта и АТЦ Дебри

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ПОШТА

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Померање намештаја, заштита намештаја и подних површина ПВЦ фолијом пре почетка радова, облепљивање молерским креп тракама. Враћање намештаја након завршених радова и основно чишћење. Обрачун по m ² .	m ²	39,00		
2	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилата више пута. Обрачун по m ² .	m ²	4,00		
3	Бојење са глетовањем зидова и плафона. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	150,00		
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО	


УКУПНО ПОШТА




Објекат: Пошта и АТЦ Дебри

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР					
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа и поновна монтажа врха громобранских хватаљки са обавезним прописаним електричним мерењем. Обрачун паушално.			пауш.	
2	Демонтажа опшивки димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m ¹ .	m ¹	6		
3	Обијање подних и зидних кер.плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до конструкције. Шут у договору са инвеститором изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 20km. Обрачун по m ² .	m ²	18,50		
4	Демонтажа канализационе мреже у предпростору и санитарном чвору. Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20km. Обрачун паушално.			пауш.	
5	Пажљива демонтажа WC шоље, водокотлића и цеви, и остале санитарне галантерије у мокром чвору. Санитарну галантерију предати записнички инвеститору. Неупотребљиву санитарну галантерију однети на депонију удаљену до 20km. Обрачун паушално.			пауш.	
УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:					
2	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица димензија 30x30cm, на грађевинском лепку. Плочице поставити до висине од 1,5m. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. Плочице по избору пројектанта. Вишак керамике 5 % записнички предати инвеститору. Обрачун по m ² .	m ²	16,00		




2	Набавка, транспорт и постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30cm, у цементном малтеру. Плочице I класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити. Плочице по избору пројектанта. Вишак керамике 5% записнички предати инвеститору.Обрачун по m².	m²	6,00		
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:					
3	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Бојење са глетовањем зидова и плафона са претходним малтерисањем зидова у мокром чвору. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m².	m²	25,00		
2	Бојење старих врата на WC-у преко постојеће боје са преправком оштећења заједно са штоком. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком у два тона. Димензија врата 70/200 cm. Обрачун по m².	m²	1,40		
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
4	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ				
1	Замена поломљеног црепа и поклапача на грбинама и слеменама. Прегледати кров, оштећен или поломљен цреп и поклапаче пажљиво демонтирати и поставити нове црепове и поклапаче, по узору на постојеће. Поломљени цреп одвести на најближу депонију. У цену улази и потребна радна скела. Обрачун паушално.	пауш.			
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:					




5	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине (РС) до 66 см, дебљине 0,60mm. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20см. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање димњака извести по правилима за ову врсту радова. Обрачун по m ¹ .	m ¹	6		
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:					
6	РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
1	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви (Ø 110, Ø75, Ø 50) од тврдог ПВЦ-а са фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима. У цену је урачунато потребно шлицовање. Обрачунава се и плаћа по m ¹ монтиране и испитане мреже, мерене по осовини цеви и фазонских комада. У цену је урачуната поправка зида до завршне обраде. Обрачун по m ¹ .	m ¹	3		
2	Набавка и монтажа комплет WЦ шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијалана. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	1		
3	Набавка и постављање нискомонтажног PVC водокотлића у санитарном чвору. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. Водокотлић по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	1		
4	Набавка и постављање хромиране санитарне галантерије: WC четке, корпа за отпадке, држача за тоалет папир. Обрачун по комплекту.	кпл	1		
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:					

de 5



7	РАЗНИ РАДОВИ				
1	Израда хоризонталне хидроизолације наношењем пенетрационог хидроизолационог премаза у 3 слоја на припремљену подлогу, што улази у цену. Хидроизолацију подићи уз зидове минимум 30цм и обрадити продоре око цеви као и сливнике. Обавезно је одржавање нанетих слојева који се наносе у свему према упутству произвођача. У цену улази набавка материјала и израда. Обрачун се врши по m ² .	m ²	5		
2	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарije, стаклене површине. Обрачун паушално.	пауш.			
3	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети обрачун се врши по 1 норма часу.	нч	10	560,00	
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:					

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
2	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
3	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
4	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
5	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
6	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
7	РАЗНИ РАДОВИ	
УКУПНО заједнички простор:		



Објекат: Пошта и АТЦ Дебри

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ
	засебан простор предузећа	
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	35,64%
IIIб	ПОШТА	64,36%

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and date 28.11.17



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и АТЦ Љубовија
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању


Предмет техничког описа је пословни објекат пошта и АТЦ Љубовија који се налази у Љубовији у Улици војводе Мишића 61.

Услед прокишњавања равног крова дошло је до оштећења објекта. Како би се објекат довео у функционално стање и спречило његово даље пропадање потребно је извести одговарајуће грађевинске радове на његовој заштити.

Радови на инвестиционом одржавању обухватају:

- поправку равног крова (демонтажа и поновна монтажа громобранске инсталације, скидање хидроизолације, премештање шљунка, скидање оштећених термоизолационих плоча, демонтажа лимених опшивки надзидака, санација оштећених делова хидроизолације и поновна израда слојева равног крова и то: парна брана, термоизолација, пвц мембрана, пе фолија, разастирање шљунка са пратећим елементима и др.);
- санацију мокрих чворова (замена керамичких плочица, бојење зидова са глетовањем, замена санитарија, пробијање вентилационих отвора и др.);
- замену оштећених улазних алуминијумских врата Телекома новим;
- замену оштећене подлоге од итисона ламинатом у радном делу шалтер сале поште.

Handwritten signature and date 21.11.10.




Објекат: Пошта и АТЦ Љубовија

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ				
1	Демонтажа постојећих алуминијумских двокрилних улазних врата Телекома. Ширина отвора 175/242см. Демонтирано записнички предати инвеститору или одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по комаду.	ком.	1		
2	Демонтажа сливника у предпростору WC-а са обијањем плочица. Обрачун по комаду.	ком.	1		
3	Пажљива демонтажа WC шоље у мокром чвору са одвозом на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по комаду.	ком.	1		
УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
2	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА				
1	Набавка материјала, израда и монтажа улазних алуминијумских врата по угледу на демонтирана (Поз 1.1.) са отварањем на споља у постојећем стакленом излогу. Димензија отвора 155/242см. Крило које се отвара треба да има светлу ширину минимум 90см. Висина врата износи 240см. Мере проверити на лицу места. Ценом обухватити и израду рукохвата. У цену урачунати и постављање оригиналних алуминијумских шарки (мин. 3 комада), браве и цилиндра заједно са три кључа, као и набавку и уградњу одговарајућег аутомата за самозатварање врата. Обрачун по комаду.	ком.	1		
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:					
РАЗНИ РАДОВИ					

28. 08. 2014



1	Преглед и преправка стакленог излога на улазном делу, односно у делу испуне. Обрачун паушално.	пауш.		
2	Набавка и уградња хромираног сливника по угледу на демонтирани по димензијама са свим елементима за спајање и новим керамичким плочицама око сливника. Обрачун по комаду.	ком.	1	
3	Набавка и монтажа комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима и са свим потребним елементима повезати са постојећим водокотлићем. Поставити квалитетан поклопац за шољу. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	1	
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
2	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
3	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО:	

УКУПНО ТЕЛЕКОМ	
----------------	--

Ж

12 16



Објекат: Пошта и АТЦ Љубовија

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ПОШТА


Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
1	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА				
1	Пажљива демонтажа елементима санитарне галантерије и обијање керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до конструкције. Шут у договору са инвеститором изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m ² .	m ²	27,00		
2	Пажљива демонтажа WC шоље, два водокотлића и цеви и остале санитарне галантерије и једноделне судопере у чајној кухињи. Санитарну галантерију предати записнички инвеститору. Неупотребљиву санитарну галантерију однети на градску депонију удаљену до 20 km. Обрачун паушално.			пауш.	
3	Пробијање преградног зида за отварање вентилационог отвора у мушком WC-у димензија 60/60cm. Након тога уградити са обе стране зида перфорирану металну решетку димензија 60/60cm. Обрачун паушално.			пауш.	
4	Демонтажа сливника у предпростору WC-а са обијањем плочица. Обрачун по комаду.	ком.	1		
5	Демонтажа итисона у шалтер сали са скидањем лајсни и померањем намештаја укупне површине 60 m ² . Демонтирани итисон у договору са инвеститором изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m ² .	m ²	60		
УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:					

de




2	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица димензија 30x30cm на лепку са малтерисањем у мокром чвору и кухињи. Плочице поставити до висине од 1,5m. Плочице I класе, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. Плочице по избору пројектанта. Вишак керамике 5 % записнички предати инвеститору. Обрачун по m ² .	m ²	30,00		
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:					
3	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Бојење са глетовањем зидова и плафона у мокром чвору и санитарном чвору. Малтерисане зидове и плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	50,00		
2	Бојење старих врата на WC-има и чајној кухињи преко постојеће боје са преправком оштећења заједно са штоком. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком у два тона. Димензија врата 70/200cm. Обрачун по m ² .	m ²	6,00		
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					

25



4	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ				
1	Набавка и постављање подне облоге у шалтер сали ламинат, лепљен, дебљине 9,5mm, за најтежа оптерећења (класа 32), по избору пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Лепак нанети равномерно на целу ширину фалца. Подну облогу пажљиво поставити и саставити, са потпуно затвореним спојницама. Обрисати лепак. Поред зидова и дилатација поставити лајсне и на сваких 80cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m ² .	m ²	55,00		
2	Набавка и постављање камене вуне у облику тврдих плоча, дебљине 2cm, густине 120 kg/m ³ . Камену вуну поставити као термо подлогу подова преко бетонске плоче. Обрачун по m ² .	m ²	40,00		
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:					
5	РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
1	Набавка и монтажа комплет WЦ шоље, домаће производње I класе. Спој WЦ шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	1		
2	Набавка и постављање PVC нискомонтажног водокотлића у санитарном чвору. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. Водокотлић по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	2		
3	Набавка и постављање хромиране санитарне галантерије: WЦ четке, корпа за отпадке, држача за тоалет папир. Обрачун по комплекту.	кпл.	2		
УКУПНО РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:					


De 14



6	РАЗНИ РАДОВИ				
1	Израда и постављање кухињског доњег елемента од универа димензија 2*50cm x 60cm. Костур изградити од оплеменееног универа, врата и лице фиока од универа, а леђа од оплеменееног лесонита. Радна плоча у једном комаду 100*60cm, дебљине 4cm. У један део од 50cm уградити једноделно дубље корито од растфраја. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору пројектанта. Након монтаже елемената кухиње урадити повезивање са батеријом уз набавку сифона и малим постојећим високомонтажним бојлером. Обрачун по m ¹ .	m ¹	1		
2	Набавка и уградња хромираног сливника по угледу на демонтирани са свим елементима за спајање и новим керамичким плочицама око сливника. Обрачун по комаду.	ком.	1		
3	Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине. Обрачун паушално.			пауш.	
4	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети обрачун се врши по 1 норма часу.	нч	10		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:					

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
2	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
3	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
4	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
5	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
6	РАЗНИ РАДОВИ	
	УКУПНО:	

УКУПНО ПОШТА	
---------------------	--




Објекат: Пошта и АТЦ Љубовија

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови


Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
-----	---------------	-----------	------	-----------	----------

Заједнички простор (ТЕЛЕКОМ И ПОШТА)

1	Пажљиво померање, евентуална демонтажа и пренос свих уређаја, громобранске инсталације и поновно враћање на старо место након израде кровног покривача. Обрачун паушално.				
			пауш.		
2	Скидање постојеће хидроизолације са равног крова и надстрешнице на улазу, као и са назидака. Обрачун по m ² .	m ²	300		
3	Скидање оштећених постојећих термоизолационих плоча дебљине 5cm са везивним материјалом. Обрачун по m ² .	m ²	280		
4	Премештање заштитног слоја дренажног шљунка са једне (прве) половине крова на другу, враћање комплетног шљунка са друге половине крова на прву (по завршеној хидроизолацији) и поновно разастирање шљунка са прве на другу половину крова после обављеног посла. Обрачун се врши по m ² .	m ²	280		
5	Демонтажа постојеће лимене опшивке РШ 30cm са назидака равног крова и пуц лајсне РШ до 15cm, са утоваром у камион, одвозом и истоваром на градску депонију удаљену до 20km. Обрачун по m ¹ .	m ¹	80,00		
6	Демонтажа анкерисане металне заштитне решетке - гитера, димензија 450/150cm ради израде лимене окапнице на прозору. Одлагање на место које одреди инвеститор. После поставке лимене окапнице поново монтирати исту решетку. Обрачун по комаду демонтираног гитера.	ком.	1		
УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:					



2	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ - ИЗРАДА РАВНОГ КРОВА				
1	Санирање оштећења на постојећој хидроизолацији на равном крову и на надстрешници на улазном делу објекта (сечење клобукова, попуњавање неравнина и пукотина) хидроизолационим премазом. Посебну пажњу обратити на продоре. Претпоставља се извођење на 60% од укупне површине. Обрачун по m ² .	m ²	210		
2	а)Набавка и израда парне бране од синтетичке фолије на бази полиетилена густине d=0.2 mm. Фолија се слободно полаже на подлогу и спаја самолепљивом траком или неопренским лепком у преклопу споја од 50mm. Уз завршетке прикључака и продоре трака се подиже вертикално у висини термичке изолације.б) Набавка и уградња термичке изолације од тврде камене вуне класе горивости А1, укупне дебљине 80 mm. Уколико се раде у два слоја радити их са преклопом.в) Набавка материјала и израда хоризонталне изолационе армиране мембране на бази ПВЦ-а, дебљине 1,5mm. Траке се слободно полажу на термичку изолацију са преклопом од 5cm. Траке се међусобно спајају заваривањем топлим ваздухом у ширини од 40mm, а на детаљима учвршћују пластифицираним лимовима и по потреби херметизују полиуретанским китом. Код извођења радова треба се придржавати смерница о примени прописаних од стране произвођача материјала. Квалитет уграђене хидроизолације се доказује испитивањем воденом пробом у трајању од 24 часа, а предаје уписом у грађевински дневник. Технологију радова са свим детаљима неопходно је извести по захтевима и препорукама произвођача материјала.Обрачун по m ² .	m ²	280		
3	Набавка и уградња ПВЦ хидроизолационе, УВ отпорне, армиране, еластичне, водонепропусна мембрана за хидроизолацију назидака и осталих вертикалних елемената на крову развијене ширине до 30 cm. Обрачун по m ¹ .	m ¹	80		
4	Набавка и израда заштитног слоја од ПЕ фолије дебљине 0,15mm пре разастирања шљунка. Обрачун по m ² .	m ²	280		
5	Набавка и разастирање шљунка гранулације 16/32 mm, у дебљини слоја најмање 5 cm. Шљунак преузети из позиције 1.3, осталу количину набавити и разастрти. Обрачун по m ³ .	m ³	30		



6	Набавка и израда кровних стаза до сливника или нпр. базне станице лаким бетонским плочама димензија 40x40x3cm, постављене на гумене подметаче. Стазе су ширине 40-80cm. Обрачун по комаду.	ком.	360		
7	Израда холкера дим.30x30cm лучног пресека од цементног малтера на спају бетонских плоча и назитка. Обрачун по m ¹ .	m ¹	80		
8	Набавка материјала, израда и уградња лимене опшивке од поцинкованог лима изнад назидка Р.Ш. до 30cm.Обрачун по m ¹ .	m ¹	80		
9	Израда и постављање пуц лајсне од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 15cm, дебљине 0,60 mm са гитовањем горње ивице двокомпонентним гитом. Обрачун по m ¹ .	m ¹	80		
11	На местима ослањања челичних профила из крова, темеља за опрему или инсталационих цеви, неправилне геометрије, оваква места додатно изоловати материјалима који се састоје од прајмера (на бази полиуретана), полиуретанске базе у два слоја са утопљеном мрежицом и завршног слоја. Обрачун по m ² .	m ²	4		
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:					
РАЗНИ РАДОВИ					
1	Преглед громобранске инсталације, испитивање и мерење отпорности уземљивача громобранске инсталације и испитивање непрекидности прихватног система и спусних проводника система уземљења са израдом атеста од стране овлашћене установе и сачињавање одговарајућег извештаја, а по потреби отклањање свих евентуалних грешака. Обрачун паушално.	пауш.			
2	Ручни урवार и одвоз шута. Прикупити шут и други отпадни материјал, утоварити и одвести на депонију удаљену до 20m. Обрачун по m ³ .	m ³	25		
3	Набавка, транспорт и монтажа окапнице од алуминијумског бојеног лима дебљине 0,6 mm, развијене ширине до 40cm постављање преко постојеће окапнице. Обрачун по m ¹ .	m ¹	4,5		

Je J



4	За радове који се не могу нормирати или на други начин предвидети обрачун се врши по 1 норма часу.	нч	30	
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
2	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
3	РАЗНИ РАДОВИ	
УКУПНО заједнички простор:		

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.



Објекат: Пошта и АТЦ Љубовија

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР		/	/	
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	46,01%	
IIIб	ПОШТА	53,99%	

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):


укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signature and date 17.



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и АТЦ Орид
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објеката – АГ радови

Објекат је спратности Пр и заједнички га користе Пошта и Телеком.

Потребно је заменити старе дрвене прозоре новим ПВЦ прозорима, улазна врата новим алуминијумским.

Напомена: Све мере узети на лицу места. За време извођења радова, омогућити функционисање објекта.




Објекат: Пошта и АТЦ Орид

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
I	Радови на делу објекта који користи "Телеком Србија" а.д.				
1.1	Демонтажа дрвене, фасадне столарије. На улазним вратима задржати постојећу решетку Обрачун по комаду				
	-двокрилна врата дим. 120x260cm	ком.	1		
	-прозор дим. 360x60cm	ком.	1		
	-прозор дим. 220x60cm	ком.	1		
1.2	Набавка и монтажа улазних, двокрилних, асиметричних врата од елоксираног алуминијума, дим. 120x260cm. Висина врата 210cm, изнад фиксни део. Врата имају механизам за аутоматско затварање врата. Постојећу решетку задржати. Врата урадити по узору на постојећа.				
	Обрачун по комаду	ком.	1		
1.3	Набавка и монтажа прозора од тврдог ПВЦ-а са термоизолационим стаклом. Постојеће решетке, које су на старим прозорима, прерадити и фиксирати на зид са претходним фарбањем. Обрачунава се по комаду.				
	-дим. 360x60cm (подела на 3 дела, централни део се отвара на кип)	ком.	1		
	-дим. 220x60cm (подела на 2 дела, 1. део се отвара на кип, 2. део фикс)	ком.	1		
1.4	Обрада шпалетни око нових врата и прозора. Обрада обухвата малтерисање, глетовање и кречење споља и изнутра.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	21,00		

УКУПНО РАДОВИ

29
25



Објекат: Пошта и АТЦ Орид

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

	простор предузећа	врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/


укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.



ТЕХНИЧКИ ОПИС


Објекат:	Пошта и АТЦ Завлака
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објекта – АГ радови

Објекат је спратности Пр и користи га Пошта и Телеком.

Потребно је извршити санацију дела кровног покривача (салонит) са опшивкама од поцинкованог лима.

Уклонити земљани набачај са бочне стране објекта и довести коту терена на ниво прилаза.

Напомена: За време извођења радова, омогућити функционисање објекта.




Објекат: Пошта и АТЦ Завлака

Врста радова: Санација кровног покривача

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
I	Радови на делу објекта који користи "Телеком Србија" а.д.				
1.1	Демонтажа постојећих лимених опшивки око димњака и вентилационих канала, дим. 60x60cm.				
	Обрачун по комаду	ком.	4		
1.2	Израда нових лимених опшивки од поцинкованог лима дебљине d=0,55mm око димњака и вентилационих канала дим. 60x60cm, РИИ-50cm.				
	Обрачун по комаду	ком.	4		
1.3	Демонтажа постојећег, набавка, транспорт и монтажа новог кровног покривача-салонита на постојећем крову. Димензије табле салонита су 1750x1150mm. Плоче фиксирати за постојећу дрвену кровну конструкцију.				
	Обрачун по комаду-табли салонита	ком.	3		
1.4	Ископ земље III категорије, до источне фасаде објекта, до постојећег бетонског тротоара. Ископани материјал депоновати на депонију, до 3 km. Обрачун по m ³	m ³	7,00		

УКУПНО РАДОВИ

77
8
0



Објекат: Пошта и АТЦ Завлака

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

		простор	износ	
	засебан простор предузећа			
I	ТЕЛЕКОМ			
II	ПОШТА		/	
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%		
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/	
IIIб	ПОШТА	/	/	


укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	
укупно ПОШТА (II+IIIб):	/

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

12
8



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и АТЦ Љиг
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објекта – АГ радови

Објекат је спратности Пр+1 и користи га Пошта и Телеком.

Потребно је извршити замену постојећег кровног покривача од ТР лима са свим припадајућим елементима од лима (опшивке, окапнице, олуци).

Извршити делимично рушење АБ стубова изнад кровне равни.

Заменити постојећа, два дрвена прозора у приземљу објекта, са новим ПВЦ прозорима.


Напомена: За време извођења радова, омогућити функционисање објекта.



Објекат: Пошта и АТЦ Љиг

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
I	Радови на делу објекта који користи "Телеком Србија" а.д.				
1.1	Демонтажа постојећег кровног покривача од ТР лима. Позиција обухвата и пажљиву демонтажу постојеће громобранске инсталације која се депонује привремено до постављања новог покривача. Демонтирани кровни покривач утоварити и транспортовати на најближу градску депонију удаљености до 25км.				
	Обрачун по m ²	m ²	370,00		
1.2	Демонтажа постојећих лимених окапница укупне дужине 82,0 m и хоризонталних лежећих олука укупне дужине 82,0 m. Све демонтирано однети на најближу депонију удаљености до 25км.				
	Обрачунава се паушално	паушално			
1.3	Пажљиво рушење горњег дела четири АБ стуба на постојећем крову (раније коришћени као носачи за антенски стуб). Дим. стубова су 30x30cm; стубове порушити до коте која је испод кровних равни; позиција обухвата транспорт шута на депонију удаљену до 25км.				
	Обрачун по m ³	m ³	0,70		
1.4	Делимична замена дашчане подлоге (за кровни покривач), од јелове даске d=24 mm.				
	Обрачун по m ²	m ²	10,00		
1.5	Набавка, транспорт и монтажа кровног покривача од ТР лима d=0,70 mm. Позиција обухвата и елементе на слемени (кров на 4 воде) Позиција обухвата и враћање постојеће громобранске инсталације.				
	Обрачун по m ²	m ²	370,00		
1.6	Набавка и монтажа хоризонталног viseћег олука, од поцинкованог лима d=0,55 mm, р.ш.55 cm.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	82,00		



1.7	Набавка, израда и монтажа лимене окапнице, од поцинкованог лима d=0,55mm, р.ш. 40cm.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	82,00		
1.8	Затварање постојећег отвора у плафону са гипс картонским плочама и одговарајућом дрвеном подконструкцијом; позиција обухвата и кречење постављеног плафона.				
	Обрачун по m ²	m ²	4,00		

УКУПНО РАДОВИ I:

II Радови на делу објекта који користи "Пошта Србије" а.д.


2.1	Пажљива демонтажа постојеће фасадне, дрвене столарије. Приликом демонтаже, водити рачуна да постојеће металне решетке не буду оштећене. Демонтирану фасадну столарију лагеровати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду				
	-прозор дим. 122x190 cm	ком.	2		
2.2	Набавка транспорт и монтажа фасадне, ПВЦ столарије са термоизолационим стаклом. Доњи део прозора је двокрилни, горњи део само кицује. Прозори се отварају око вертикалне и хоризонталне осовине. Обрачун по комаду				
	-прозор дим. 122x120+70 cm	ком.	2		
2.3	Обрада шпалетни око нових прозора. Обрада обухвата малтерисање, глетовање и кречење споља и изнутра.				
	Обрачун по m ¹	m ¹	13,00		

УКУПНО РАДОВИ II:

УКУПНО РАДОВИ

Напомена: Мере столарије узети на лицу места

Handwritten signature and date 12/5



Објекат: Пошта и АТЦ Љиг

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА		/	/	
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	
укупно ПОШТА (II+IIIб):	

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	ВФ СТАНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објекта – АГ радови

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Предметна техничка документација неопходна за извођење радова инвестиционог одржавања урађена је у свему према следећим документима и општим условима.

-Важећем Закону о изградњи објекта.

-Захтеву Наручиоца

-Важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту објекта који се односе на трајност материјала, звучну и термичку заштиту и хидроизолацију објекта.

2. МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

У објекту су услед дотрајалости и физичког оштећења водоводне и канализационе мреже и санитарне опреме стављени ван функције санитарни чворови.

Предмером радова предвиђена је комплетна замена водоводне и канализационе мреже са припајањем исте на водоводни шахт односно септичку јаму у дворишном делу парцеле и замена санитарне опреме. Такође предмером су обухваћени и пратећи архитектонски грађевински радови којим се доводе просторије санитарног чвора у грађевински исправно стање.




Објекат: ВФ СТАНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски


Бр.	Опис позиције	ЈМ	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
ТЕЛЕКОМ					
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА					
1.	Изношење постојећег намештаја, одлагање у оквиру објекта. Обрачун по m ² просторије	m ²	40,00		
2.	Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и врата (без обзира на димензије) са свим припадајућим деловима, изношењем шута и одвозом на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по ком.	ком.	5,00		
3.	Шлицање зида од опеке за пролаз водоводних цеви, са изношењем шута и одвозом на градску депонију удаљену km. Обрачун по m ¹	m ¹	10,00		
4.	Шлицање зида од опеке за пролаз канализационих цеви, са изношењем шута и одвозом на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по m ¹	m ¹	5,00		
5.	Демонтажа слепог пода, штафни и уклањање слоја песка. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по m ² пода.	m ²	10,00		
6.	Бушење рупа у зиду и поду. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km, Обрачун по m ³ .	m ³	1,00		
7.	Ручно и машинско сечење и разбијање бетона, бетонске стазе уз објекат. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун радова по m ² стварно разбијеног бетона.	m ²	3,00		

Handwritten signature and initials at the bottom right corner of the page.




8.	Скидање постојеће оштећене подне облоге од PVC-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун по m ² .	m ²	10,00		
9.	Демонтажа – обијање свих слојева који се налазе на зидовима у санитарним чворовима и фасади, све до опеке. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену 25km. Обрачун радова по m ² стварно демонтиране површине.	m ²	20,00		
10.	Демонтажа – обијање подних керамичких плочица. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. . Обрачун радова по m ² стварно демонтиране површине.	m ²	14,00		
11.	Демонтажа ламинат подне облоге заједно са лајснама и филцаном подлогом. Демонтирани ламинат одложити унутар објекта на место које одреди надзорни орган и записнички предати Инвеститору. Обрачун по m ² .	m ²	10,00		
12.	Демонтажа спољашњих заштитних сигурносних металних решетки са прозорских отвора. Демонтиране позиције након поправке и бојења поново монтирати на објекат (обухваћено позицијом 5, молерско фарбарски радови). Јединачном ценом предвидети и помоћну радну скелу. Обрачун по ком према опису.	ком.	4,00		
13.	Демонтажа и одвоз на депонију удаљену 25km :				
	а) WЦ-шоља	ком.	2,00		
	б) водокотлић	ком.	2,00		
	в) умиваоник	ком.	2,00		
	г) батерија за воду	ком.	3,00		
14.	Ручно и машинско разбијање цементне кошуљице. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун радова по m ² стварно скинуте кошуљице.	m ²	14,00		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



15.	Ручно и машинско сечење и разбијање бетона - бетонске темеља објекта. Шут прикупити и транспортовати на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун радова по m^3 стварно разбијеног бетона	m^3	0,10		
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА УКУПНО					
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
1.	Ручни ископ земље за шахт и подни канал електро и ТТ инсталација. Ископану земљу провести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену 25km. Обрачун по m^3 земље.				
	а) од I до III категорије	m^3	9,00		
2.	Набавка, насипање, разастирање и набијање машинским путем тампон слоја од шљунка дебљине $d=10cm$, природне гранулације, до збијености 20mPa. Обрачун по m^2 стварно изведеног тампона.	m^2	3,00		
3.	Затрпавање рова земљом из ископа. Затрпавање се сме вршити земљом без грађевинског шута и уз прописно набијање у слојевима од 20cm квасити и набијати до потребне збијености. У цену урачунати и уређење косине и обраду шкарпи. Обрачун се врши по m^3 убачене земље.	m^3	5,00		
4.	Одвоз преостале земље са утоваром и истоваром на градску депонију удаљену до 25km. Обрачун се врши по m^3 .	m^3	4,00		
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО					

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner of the page.



ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.	Малтерисање делова старих унутрашњих зидова, плафона. Малтерисање извршити у два слоја цементним малтером 1:3 са претходним шприцањем цементним млеком 1:2. Бетонске површине претходно прскати ретким цементим малтером, а све површине претходно очистити и отпрашити. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по m^2 омалтерисане површине.	m^2	20,00		
2.	Малтерисање делова старих фасадних зидова. Малтерисање извршити у два слоја продужним малтером 1:3:9 са претходним шприцањем цементним млеком 1:2. Бетонске површине претходно прскати ретким цементим малтером, а све површине претходно очистити и отпрашити. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по m^2 омалтерисане површине.	m^2	4,00		
3.	Набавка материјала, израда и малтерисање старих зидних површина шпалетни ширине 25cm које су оштећене демонтажом прозора. Малтерисање извршити у два слоја цементним малтером 1:3. Бетонске површине претходно прскати ретким цементим малтером, а све површине претходно очистити и отпрашити. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по m^1 омалтерисане површине.	m^1	45,00		
4.	Израда подлоге за подове у виду цементне кошуљице са чврстоћом на притисак од 20N/mm ² . Изводи се преко PVC фолије и екструдираниог полистирена са дилатационим спојницама.				

2 8



Кошуљица дебљине $d=6.0\text{cm}$ је микроармирана полипропиленским влакнима дужине 12mm . Уз зидове постављају се стиропорне траке дебљине 1cm . Јединичном ценом обухваћена је цементна кошуљица, ивични стиропор и PVC фолија. Обрачун по m^2 изведене цементне кошуљице.

m^2 40,00

ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ

1. Набавка материјала и попуњавање делова темеља и подне плоче који недостају након пробијања отвора за пролаз инсталација. Попуњавање извести бетоном марке МБ30 са арматурном мрежом Q188. У цену урачунати оплату и арматуру. Обрачун по m^3 .

m^3 0,10

2. Набавка материјала и израда бетонске плоче испред објекта око окна дизел агрегата, дебљине $d=15\text{cm}$ лакоармираним бетоном МВ30, са двоструко армираном мрежом Q188. Обрачун радова по m^2 стварно изведене плоче.

m^2 3,00

БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ УКУПНО

БРАВАРСКИ РАДОВИ

1. Набавка, испорука и монтажа челичне контрукције надстрешнице са покривачем од лексана дебљине 5mm . Конструкција је израђена од челичних цеви $25 \times 25 \times 2\text{mm}$ на размаку од 80cm која се анкерују за постојећу конструкцију. Конструкција је покривена лексаном дебљине 5mm . Позицијом обухватити бојење челичне конструкције и сав заптивни и монтажни материјал. Обрачун по килограму уграђеног материјала

kg 80,00

БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

ЛИМАРСКИ РАДОВИ


Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



1.	Набавка материјала, израда и монтажа олучних вертикала округлог попречног пресека од поцинкованог челичног лима $d=0.6mm$ са свим везивним материјалом. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50mm. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200cm. Олучна вертикала мора бити удаљена од зида минимум 20mm. Обрачун по m^1 , комплет готовог олука.				
	РШ 500mm	m^1	2,00		
ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО					

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Набавка материјала и израда хидроизолације подова санитарних чворова. Површине очистити од металних и других оштрих предмета, ивице и углове заоблити. Хидроизолацију радити у систему. Систем обухвата:				
	1.Подлога цементна кошуљица. - двокомпонентни, еластични, микро армирани, полимер модификовани цементни малтер, специјализован за еластичну цементну хидроизолацију. Користи се за водонепропусност тераса, мокрих чворова, подрума, базена.... Наноси се у два слоја, глетером или четком. Отпорност на притисак воде 10 бара позитиван и 2 бара негативан притисак. 2.епоксид за обраду продора је 2 компонентни водонепропусни малтер за лепљење на бази епоксидне смоле без разређивача. Користи се као грађевински лепак, малтер за лепљење и кит за поравњање на бетону, керамици, челику, полиестеру. 3.по обиму зидова где се подиже хидроизолација (без обзира на висину подизања) поставља се ојачање хидроизолације у углу				



које искључује израду класичног холкела јер представља прелаз хоризонталне изолације у вертикалну са радијусом $r=3\text{cm}$.

У свему се придржавати упутства произвођача. Хидроизолацију уздићи уз зидове мин. 20cm.

Неопходно је извршити проверу изведене хидроизолације (визуелном методом и методом заливања) и то од стране извођача хидроизолације и надзорног органа и констатовати записником. Обрачун по m^2 готове хидроизолације.

Код подова од гранитне керамике у санитарним чворовима на спрату објекта. Обрачун по m^2 , комплет готове хидроизолације.

m^2 17,00


ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ


1.	Комплетно стругање слојева боје и глета са зидова и плафона. Све површине након стругања премазати масом за импрегнацију. Обрачун по m^2	m^2	60,00		
2.	Набавка материјала и глетовање зидова и плафона глет масом. Све површине након стругања брусити а глетовање извести у два слоја. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по m^2	m^2	60,00		
3.	Набавка материјала и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору пројектанта. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по m^2 .	m^2	60,00		




4.	Набавка материјала и бојење столарије прозора и унутрашњих врата, основном и лак бојом са предходним предрадњама: шмирглање китовање, брушење. Боја по избору пројектанта. Обрачун по m^2 .	m^2	24,00		
5.	Набавка материјала и бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минимизирањем у тону по избору пројектанта. Обрачун по m^2 .	m^2	12,00		
6.	Набавка материјала и бојење цеви инсталације централног грејања радијатор лаком у два премаза, претходно све површине обрусити и очистити. Обрачун по m^1 .	m^1	10,00		
7.	Набавка материјала и бојење радијатора радијатор лаком у два премаза, претходно све површине обрусити и очистити. Обрачун по m^2 .	m^2	1,00		
8.	Набавка материјала и фарбање фасадног зида Фасакрилом у тону постојеће фасаде. Јединачном ценом обухватити помоћну радну скелу. Обрачун по m^2 .	m^2	8,00		
9.	Бојење омалтерисане сокле. Бојити фасадном акрилном бојом. Боја мора бити квалитетна, отпорна на мраз, атмосферилије и UV зрачења. Подлога мора бити макс 3% влажна. Површине предходно отпрашити и очистити. Нанети грунт у једном слоју. Грунт тонирати у тону завршне боје. Боја мора бити водоотпорна и паропропусна. Боја се наноси у два слоја. Обрачун по m^2 обојене површине са грунтом.	m^2	3,00		
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО					



СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
1.	Ампасовање постојеће столарије - прозора. Фалц ивице прозора обрадити да крила належу, дихтују и лако се затварају. Подесити механизам за затварање. Обрачун по комаду	ком.	4,00		
2.	Ампасовање постојеће столарије - врата. Фалц ивице врата обрадити да крилоfino належе, дихтују и лако се затвара. Подесити браву врата да се без проблема отвара и затвара. Обрачун по комаду	ком.	3,00		
3.	Набавка материјала и рестаурација прозора са скидањем наслаге боје, оштећене делове пажљиво заменити новим по узору на постојеће од исте врсте дрвета. Окове прегледати, очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на првобитне. Прозор fino пребрусити и заштитити слојем безбојне лазурне боје. Обрачун по m ² .	m ²	2,00		
4.	Набавка материјала и замена постојеће браве на дрвеним вратима новом са:				
	а) са обичним кључем	ком.	1,00		
	б) елзет цилиндром	ком.	2,00		
5.	Набавка материјала, израда и испорука храстових прагова лакираних паркет лаком и монтажа месинганим шрафовима. Обрачун по ком.	ком.	4,00		
8.	Набавка и уградња врата од PVC-а, конструкције од трокоморних PVC профила са прекинутим термичким мостом и ојачаним челичним нерђајућим профилима. Са минералном испуном алуминијумски оков, прилагођен начину отварања. Обрачун по m ² .	m ²	3,10		
СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО					



ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					
1.	Набавка материјала и изравнавање постојеће подлоге масом за изравнавање (ОЛМО маса). Подлогу очистити и нанети масу за изравнавање да се чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност па притисак. Подлогу обрусити и са комплет чишћењем и усисавањем, а све због потребне приоњивости подне облоге за подлогу. Обрачун по m^2 стварно изведене подлоге.	m^2	10,00		
2.	Хобловање, штуковање и лакирање постојећег класичног паркета у два слоја двокомпонентним лаком за паркет. Отворене фуге китовати смесом fine струготине и лака. Обрачун по m^2 .	m^2	15,70		
3.	Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног полиуретанског пода. Облога се поставља лепљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Под је у тракама, које се слажу са траком за топло варење, тако да се направи рез "perfect cut" па траке налажу једна на другу, а чак временом спој постаје све чвршћи. Може се користити и жица за топло варење по захтеву инвеститора. Граница влажности код постављања пода је 2%. Ако се приликом полагања, облога од гуме издигне, потребно је направити канал са ножићем, па канале затворити жицом за варење. Обрачун по m^2 готовог са обимним припадајућим лајснама.	m^2	10,00		
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО					




КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица "А" класе, домаће производње (димензије и боје према избору пројектанта, одобрене од стране инвеститора). Положене у слогу фуга на фугу, без видљивих спојница. Дебљина плочица $d=11\text{mm}$, димензије 30/60. Плочице се лепе за подлогу лепком према препоруци произвођача керамичких плочица. Израда пода према детаљима пројектанта. Обрачун по m^2 поплочаног пода.	m^2	20,00		
2.	Набавка материјала и постављање подних керамичких плочица "А" класе, домаће производње (димензије и боје према избору пројектанта, одобрене од стране инвеститора). Положене у слогу фуга на фугу, без видљивих спојница. Дебљина плочица $d=11\text{mm}$, димензије 30/60. Плочице се лепе за подлогу лепком према препоруци произвођача керамичких плочица. Израда пода према детаљима пројектанта. Обрачун по m^2 поплочаног пода.	m^2	7,00		
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО					

РАЗНИ РАДОВИ

1.	Заштита уређаја и опреме-наменштаја PVC фолијом за време извођења предметних радова. Обрачун по m^2 подне површине.	m^2	20,00		
2.	Изношење кабастог отпада (наменштај, опрема и сл.) са одвожењем на место где одреди инвеститор. Обрачун по тони.	т	1,00		
3.	Чишћење комплентног простора пре примопредаје радова Инвеститору. Чишћење обухвата детаљно прање свих подова, керамичких плочица на зидовима, санитарнијама, прањем прозора и врата и свих комуникација и заједничких просторија. Обрачун радова комплет.	компл.	1,00		




4.	Сеча и вађење дрвеног растиња до Ø50mm око објеката. Одвоз шута. Обрачун по m ² .	m ²	8		
5.	Чишћење олучних хоризонтала и вертикала. Обрачун према m ¹	m ¹	60		
РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО					


ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

1.	Набавка материјала и монтажа водоводне инсталације PVC цеви заједно са фазонским коадима. Обрачун по m.				
	а) пречника 16-32mm	m ¹	40,00		
2.	Набавка пропусних вентила				
	а) пречника 1/2"-1"	ком.	6,00		
	б) пречника 1"-2"	ком.	1,00		
3.	Набавка материјала и монтажа канализационе инсталације од PVC цеви заједно са фазонским коадима. Обрачун по m ¹				
	а) пречника 50-110mm	m ¹	20,00		
4.	Набавка и уградња ЕК вентила. Обрачун по коаду	ком.	3,00		
5.	Набавка материјала и замена постојећег сливника новим сливником у санитарном простору према избору пројектанта. Одвоз шута. Обрачун по коаду.				
	PVC висококвалитетни - увозни 050 или 070	ком.	4,00		
6.	Набавка материјала и израда прелаза и спојева са челично поцинкованих цеви на PPR - PVC водоводне цеви. У цену урачунати сав потребан фитинг, прелазне коаде, материјал за дихтовање, нарезивање крајева исечених цеви. Обрачун по коаду урађеног споја а према промеру цеви.				
	а) прелаз Ø 2"	ком.	4,00		
	Санитарни уређаји				

Je



7.	Набавка, пренос и монтажа комплетног умиваоника у санитарном чвору, облика и боје по избору пројектанта који се састоји од: -керамичког умиваоника I класе, вел. сса 60x40cm с пониклованим сифоном с испустом d32; - комплет с одводним коленом d50mm и сифонском дихтунгом 44/32mm, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним причврсним прибором и спојним материјалом. Обрачун по комаду.	ком.	2,00		
8.	Набавка, транспорт и монтажа моно блок елемента (WC шоља) од керамике I класе. Позицијом обухваћени: шоља, бешумни ниско монтажни водокотлић, цев 3/8" за повезивање водокотлића и угаоног вентила, седиште са поклопцем од дуропласта, месингани завртњеви и пластични типлови за спој шоље и пода. Испод WC шоље уградити гумени подметач и фиксирати шољу са одговарајућим типловима и месинганим завртњима. Спој WC шоље са одводом канализације извршити помоћу PVC цеви Ф110 дужине 20cm. Везу водокотлића са WC шољом извршити пластичном испирном цеви Ф32mm која се мора фиксирати за зид са две обујмице од којих једна мора бити са гуменим одбојником. Спој водокотлића на водоводну мрежу - ЕК вентил извршити пластичном цеви пречника 10mm. Обрачун по комаду.	ком.	2,00		
9.	Набавка, транспорт и монтажа стојеће једноручне поникловане батерије за умиваоник с померљивим испустом, два флексибилна прева Р3/8" за прикључак воде, угаоним вентилима и спојним цевима. Обрачун по комаду.	ком.	2,00		
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО					



РЕКАПИТУЛАЦИЈА		ДИНАРА
I	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА	
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
IV	БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ	
V	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
VI	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
VII	ИЗОЛАТЕТРСКИ РАДОВИ	
VIII	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
IX	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
X	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
XI	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
XII	РАЗНИ РАДОВИ	
XIII	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
ВФ СТАНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - УКУПНО ДИНАРА		



Објекат: ВФ СТАНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски и електро радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

простор предузећа		врста радова			
		А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2


простор		износ
засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ	
II	ПОШТА	
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/
IIIб	ПОШТА	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	
укупно ПОШТА (II+IIIб):	/

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат:	Пошта и АТЦ Шабац
Врста радова:	Радови на инвестиционом одржавању објекта – АГ радови

Објекат је спратности Пр+3 и заједнички га користе Пошта и Телеком.

Потребно је извршити санацију постојећег кровног покривача на месту АБ плоче, испод монтираног антенског стуба. Посебну пажњу обратити на обраду око продора и део према сливнику и постојеће атике.

Оштећене зидне површине, на етажи испод крова, очистити и окречити.

Напомена: За време извођења радова, омогућити функционисање објекта




Објекат: ПТТ и АТЦ Шабац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
I	Радови на делу објекта који користи "Телеком Србија" а.д.				
1.1	Пажљиво чишћење дела равнoг крова око постојеће АБ плоче (за антенски стуб). Позиција обухвата и чишћење померање шљунка на другу страну, постојеће гуме и хидроизолације-припрема за наношење предвиђене хидроизолације. Обрачун по комаду				
	Обрачун по m ²	m ²	12,00		
1.2	Израда хидроизолационог, полиуретанског, високоеластичног премаза преко дела равнoг крова са АБ плочом на коју је анкерисана антена. Мембрана мора бити проходна-отпорна на механичка оштећења. Систем заштите од продора воде мора обезбедити гаранцију min 5 година. Посебно обратити пажњу на постојеће продоре (метална конструкција антенског стуба, регали за каблове и електро орман) и постојећи сливник (веза сливника са олучном вертикалом).				
	Обрачун по m ²	m ²	30,00		
1.3	Глетовање и кречење полудисперзијом унутрашњих зидова и плафона у тону по избору пројектанта. Позиција обухвата претходно скидање и чишћење постојеће боје и премазивање средством против влаге. Обрачун по комаду				
	Обрачун по m ²	m ²	30,00		
УКУПНО РАДОВИ I:					

УКУПНО РАДОВИ

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Објекат: ПТТ и АТЦ Шабан

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката-грађевинско занатски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

		врста радова			
	простор предузећа	А-Г	електро	машински	укупно
I	ТЕЛЕКОМ		/	/	
II	ПОШТА	/	/	/	/
III	ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР	/	/	/	/
укупно по врсти радова:			/	/	

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

простор		износ	
	засебан простор предузећа		
I	ТЕЛЕКОМ		
II	ПОШТА		/
	удео у заједничком простору предузећа (од укупно III)	%	
IIIa	ТЕЛЕКОМ	/	/
IIIб	ПОШТА	/	/

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):	
укупно ПОШТА (II+IIIб):	/

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

De 8



АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.БР.	ОБЈЕКАТ	ПОШТА	ТЕЛЕКОМ	УКУПНО
1	Таковска 2			
2	Сремчица			
3	Седиште РЈ Смедерево			
4	Мали Зворник			
5	Драгинац			
6	Љубовија			
7	Дебри			
8	Орид			
9	Завлака			
10	Љиг			
11	ВФ Сремска Митровица			
12	Шабац			
	УКУПНО:			

ПОНУЂАЧ:

М.П. _____



4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом.

- 1.** да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- 2.** да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- 3.** да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- 4.** да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

- 1.** Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.04.2017. године до 30.09.2017. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.
Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно
- 2.** да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доставља:

- копију/е референтног/их уговора:

а) за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а

или

б) за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност



изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

или

в) за изведене архитектонско - грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

или

г) за изведене радове, где су изведени архитектонско - грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

Напомена:

Сви наведени уговори морају бити закључени у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку.

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

а) **копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације)** по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера Инвеститора

Уколико се достављају уговори где су архитектонско - грађевинске радови или радови на крову део укупно изведених радова, уз фотокопију прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), доставити и део окончане ситуације из ког се види да су архитектонско - грађевинске радови или радови на крову изведени у траженом износу.

б) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододелка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**

в) **Потврду/е из пододелка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;**

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододелка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим образцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

Handwritten signature and initials.



3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности** у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, 71/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговорач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **техничким капацитетом**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило
- 1 (једна) грађевинска метална цеваста скела минимум 100 m²

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања за то возило.

5. да располаже довољним **кадровским капацитетом**, и то:

а) да има ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411** које ће бити одређено за одговорног извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико су лица у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копије других уговора (уколико су лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођач радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;



- **Изјаву** одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (**Прилог 1**);
- **Референц листу (Прилог 2)** са референцом обављених послова истоврсних радovima који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова;

б) да има **руководиоца радова на градилишту** који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копије других уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажовао код понуђача,
- попуњену и потписану **Изјаву понуђача (Прилог 3)** да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођење радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈА НЕ САДРЖИ БИЛО КОЈИ ДОКАЗ О ИСПУЊЕЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.3.1 Доказивање испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона за правна лица као понуђаче.

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Напомена: Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног

Ж



правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Пододељка 4.4 Конкурсне документације попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРАВНО ЛИЦЕ, доказује достављањем следећих доказа:

1. Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.04.2017. године до 30.09.2017. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

2. да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доставља:

- копију/е референтног/их уговора:

а) за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а

или

б) за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

или



в) за изведене архитектонско - грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

или

г) за изведене радове, где су изведени архитектонско - грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

Напомена:

Сви наведени уговори морају бити закључени у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку.

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

а) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера Инвеститора

Уколико се достављају уговори где су архитектонско - грађевинске радови или радови на крову део укупно изведених радова, уз фотокопију прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), доставити и део окончане ситуације из ког се види да су архитектонско - грађевинске радови или радови на крову изведени у траженом износу.

б) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

в) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у



складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, 71/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **техничким капацитетом**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило
- 1 (једна) грађевинска метална цеваста скела минимум 100 m²

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања за то возило.

5. да располаже довољним **кадровским капацитетом**, и то:

а) да има ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411** које ће бити одређено за одговорног извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико су лица у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копије других уговора (уколико су лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођач радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) да има руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копије других уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажовао код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођење радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈА НЕ САДРЖИ БИЛО КОЈИ ДОКАЗ О ИСПУЊЕЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

4.3.2 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4
де 8



4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Пододелька 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРЕДУЗЕТНИК, доказује достављањем следећих доказа:

1. Извештај о бонитету за јавну набавку, издат од стране Агенције за привредне регистре или Потврду о броју дана неликвидности издату од стране Народне банке Србије да располаже финансијским капацитетом тј. да у периоду од 01.04.2017. године до 30.09.2017. године, није био неликвидан дуже од 7 (седам) дана, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом.

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

2. да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доставља:

- копију/е референтног/их уговора:

а) за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а

или

б) за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

или

в) за изведене архитектонско - грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.


или

г) за изведене радове, где су изведени архитектонско - грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско- грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

Напомена:

Сви наведени уговори морају бити закључени у у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку.

Handwritten signature and initials.



Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

а) копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору, где се јасно виде потписи и печати надзора и овера Инвеститора

Уколико се достављају уговори где су архитектонско - грађевинске радови или радови на крову део укупно изведених радова, уз фотокопију прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), доставити и део окончане ситуације из ког се види да су архитектонско - грађевинске радови или радови на крову изведени у траженом износу.

б) Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

в) Потврду/е из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврда о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, 71/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

Handwritten signature and initials.



4. да располаже довољним **техничким капацитетом**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило
- 1 (једна) грађевинска метална цеваста скела минимум 100 m²

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).

За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања за то возило.

5. да располаже довољним **кадровским капацитетом**, и то:

а) да има ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411** које ће бити одређено за одговорног извођача радова, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико су лица у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копије других уговора (уколико су лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођач радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,

- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:


б) да има руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копије других уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажован код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођење радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити

лиценцим печатом, односно само попунити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈА НЕ САДРЖИ БИЛО КОЈИ ДОКАЗ О ИСПУЊЕЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.



4.3.3 Доказивање испуњености услова из члана 75. Закона и члана 76. Закона за ФИЗИЧКА ЛИЦА као понуђаче

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда .

3. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка

4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ доказује достављањем следећих доказа:

1. Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци, оверену од стране физичког лица као понуђача (Пододељак 4.5 конкурсне документације).

Уколико понуду подноси група понуђача, довољно је да наведени услов испуни само један од понуђача, односно сви учесници заједничке понуде наведени услов испуњавају заједно

2. да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доставља:

- копију/е референтног/их уговора:

а) за изведене архитектонско- грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара без ПДВ-а

или

б) за изведене радове, где су изведени архитектонско- грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност

Handwritten signature and date 18.11.2017.



изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по том уговору

или

в) за изведене архитектонско - грађевинске радове у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру кога минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а.

или

г) за изведене радове, где су изведени архитектонско - грађевински радови у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је минимална вредност за изведене архитектонско-грађевинске радове по појединачном уговору у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, у оквиру којих минимална вредност изведених радова на крову износи 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, део укупно изведених радова по тим уговорима

Напомена:

Сви наведени уговори морају бити закључени у у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку.

Уз сваки достављени референтни уговор понуђач је у обавези да достави и:

а) **копије прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације) по том уговору,** где се јасно виде потписи и печати надзора и овера Инвеститора

Уколико се достављају уговори где су архитектонско - грађевинске радови или радови на крову део укупно изведених радова, уз фотокопију прве и последње стране окончане ситуације (или рекапитулације), доставити и део окончане ситуације из ког се види да су архитектонско - грађевинске радови или радови на крову изведени у траженом износу.

б) **Списак изведених радова, у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда,** из пододељка 4.6 ове конкурсне документације, који мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

в) **Потврду/е** из пододељка 4.6.1 ове конкурсне документације, која мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Инвеститора / Извођача радова, као доказ да је понуђач у последњих 5 (пет) година до дана објављивања позива за подношење понуда, у уговореном року и квалитету извршио радове;

Понуђач може доставити Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова уколико иста садржи све елементе које садржи Потврда о изведеним радовима из пододељка 4.6.1 из ове конкурсне документације.

Уколико достављена Потврду о изведеним радовима и на обрасцима других Наручиоца радова не садрже све елементе како је захтевано датим обрасцем у овој конкурсној документацији, исте ће се сматрати неприхватљивом и неће се узети у разматрање.

Доказом референтности сматраће се само они уговори који у потпуности испуњавају све наведене услове.

2 2 79



3. као доказ професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно трећем лицу, понуђач доставља **копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи** (Службени гласник РС, 71/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).

Понуђачи су у обавези да Наручиоцу доставе копију важеће полисе осигурања од професионалне одговорности у складу са чланом 129а Закона о планирању и изградњи и Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности, који је објављен у Службеном гласнику РС", број 40 од 7. маја 2015. године, а која гласи најмање на прописану суму осигурања, које поседовање је законска обавеза субјеката на које се тај закон односи, а не захтев Наручиоца за ову јавну набавку. У члану 6. тог правилника, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је сагласно овлашћењима из члана 201. Закона о планирању и изградњи, прописао, између осталог, минималне суме осигурања, као износ одштете која се исплаћује уколико наступи осигурани случај, а коју уговарач осигурања мора обавезно обезбедити.

Уколико се заинтересовано лице обрати осигуравачу са захтевом за издавање наведене полисе осигурања, осигуравајућа друштва у Републици Србији издају исту у складу са пословном политиком и условима осигурања, а надзор над њиховим радом врши Народна банка Србије.

4. да располаже довољним **техничким капацитетом**, за механизацију и опрему, потребну за извођење радова за које подноси понуду, и то најмање:

- 1 (једно) транспортно возило
- 1 (једна) грађевинска метална цеваста скела минимум 100 m²

Технички капацитет за извођење радова за које подноси понуду, Понуђач доказује достављањем:

- копије извода из пописне листе са означеним позицијама **или**
- копије Уговора о закупу **или**
- копије Уговора коришћењу опреме **или**
- копије рачуна (уколико је нешто са листе набављено у текућој години).


За транспортно возило из тачке 4. алинеја 1. се као доказ доставља и копија очитане важеће саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања за то возило.

5. да располаже довољним **кадровским капацитетом**, и то:

а) да има ангажовано лице у радном односу или ван радног односа са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411** које ће бити одређено **за одговорног извођача радова**, за које понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико су лица у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копије других уговора (уколико су лице ван радног односа) као доказ да је одговорни извођач радова за кога се доставља лиценца ангажован код понуђача,
- копију лиценце и Потврду о важењу лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије који морају бити важећи на дан отварања понуда;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



- Изјаву одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, да има најмање 5 година радног искуства на извођењу радова на објектима високоградње (Прилог 1);

- Референц листу (Прилог 2) са референцом обављених послова истоврсних радовима који су предмет ове јавне набавке за одговорног извођача радова, са лиценцом **400 или 401 или 410 или 411**, на најмање 2 објекта високоградње у последњих 5 (пет) година до дана подношења понуда.

Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова:

б) да има руководиоца радова на градилишту који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током трајања рока за извођење радова, за кога понуђач доставља:

- копију радних књижица или копију уговора о раду или копије образаца М пријава-промена и одјава на обавезно социјално осигурање (уколико је лице у радном односу) односно копије уговора о обављању привремених и повремених послова или копије уговора о делу или копије других уговора (уколико је лице ван радног односа) као доказ да је руководилац радова на градилишту ангажовао код понуђача,

- попуњену и потписану Изјаву понуђача (Прилог 3) да има ангажованог руководиоца радова који ће бити обавезан да присуствује извођењу радова на градилишту током радног времена, а током рока за извођење радова, коју мора и руководилац радова на градилишту потписати и оверити лиценцим печатом, односно само попуњити и потписати (уколико не поседује лиценцу, односно лиценци печат).

ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈА НЕ САДРЖИ БИЛО КОЈИ ДОКАЗ О ИСПУЊЕЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, и Изјаву из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче:

- **правна лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације;
- **предузетнике**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **физичка лица**, достави доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4) и става 2 Закона, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем:

- **за правно лице као члана групе понуђача**, доказа из пододељка 4.3. тачка 4.3.1 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за предузетника као члана групе понуђача**, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.2 став 1. подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације
- **за физичко лице као члана групе понуђача**, доказе из пододељка 4.3. тачка 4.3.3 став 1. подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

17
2
98



Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из пододелка 4.2 ове конкурсне документације понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.

4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача - предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из пододелка 4.1, тачке од 1. до 3. ове конкурсне документације.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страници Народне банке Србије- доказ о неликвидности понуђача.

4.3.9 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 8. Закона.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 10. Закона.

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.



4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач/члан групе
понуђача/подизвођач

(назив и седиште понуђача,односно члана групе понуђача,односно подизвођача)


поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку извођења радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 425/2017.

Место и датум:

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.



4.5 ИЗЈАВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да

(име, презиме и адреса понуђача-физичког лица)

располаже неопходним финансијским капацитетом, односно финансијским средствима, неопходним за извршење уговорних обавеза по овој јавној набавци извођења радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 425/2017.

Место и датум:

М.П.

(потпис физичког лица)

2
15.5.17



ПРИЛОГ 1

**ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
О РАДНОМ ИСКУСТВУ**

СА ЛИЦЕНЦОМ

400 ИЛИ 401 ИЛИ 410 ИЛИ 411

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да имам _____ (уписати број година радног искуства - најмање 5 (пет) година) на објектима високоградње, на пословима одговорног извођача радова

(уписати врсту радова)

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Датум: _____

М.П.

**ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Место: _____

Напомена:

*** Образац, попунити и оверити лиценцим печатом**

92 118



**РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

**СА ЛИЦЕНЦОМ
400 ИЛИ 401 ИЛИ 410 ИЛИ 411**

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВЕ*

Име и презиме одговорног извођача
радова:

Број лиценце:

Ред. бр.	Назив, локација и намена објекта	Инвеститор	Врста радова за које је био решењем одређен за одговорног извођача	Датум завршетка радова
1.				
2.				
3.				
4.				

Датум: _____

**ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Место: _____

М.П. _____

* Уписати врсту радова за које ће одговорни извођач бити одређен.

* Референц листу попуњава, потписује и оверава својим лиценцим печатом сам одговорни извођач радова.

Напомена: Ископирати у потребном броју примерака.

17. 2. 11



**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗНОМ ПРИСУСТВУ АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА
РАДОВА НА ГРАДИЛИШТУ**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће ангажовани руководиоца
радова на градилишту: _____

са лиценцом _____
(уписати број лиценце уколико ово лице поседује лиценцу)

током трајања рока за извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа
који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се
заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 425/2017, предвиђеним овом
понудом број _____ од _____, током радног времена, бити присутан извођењу радова на
градилишту.

М.П. _____

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _____


ПОТПИС ОДГОВОРНОГ/ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА
НА ГРАДИЛИШТИ _____

ПОТПИС
АНГАЖОВАНОГ РУКОВОДИОЦА РАДОВА
НА ГРАДИЛИШТИ _____

Напомене:

* Образац оверити печатом понуђача, односно лиценцим печатом ангажовани руководиоца
радова на градилишту (уколико лице поседује лиценцу)



ПРИЛОГ 5. ГАНТОГРАМ (ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА)

Handwritten marks: '11' and '02' with a signature.


ГАНТОГРАМ АГРАДОВИ

		Д А Н И	
ОБЈЕКАТ		1	2
1	Таковска 2		
2	Сремшча		
3	Седиште РЈ Смедерено		
4	Мали Зворник		
5	Драгинац		
6	Љубовија		
7	Дебриц		
8	Орид		
9	Завлака		
10	Љиг		
11	ВФ Сремска Митровица		
12	Шабач		

Укупно

Получая:

III.





**4.6 СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА У ПОСЛЕДЊИХ 5 (ПЕТ) ГОДИНА ДО ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Р. бр.	Подаци о Инвеститору / Наручиоцу	Година извођења радова	Вредност изведених радова без ПДВ-а
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			


М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица понуђача)

**Образац попунити, оверити печатом и потписати од стране овлашћеног лица понуђача*

Напомене: Ископирати у потребном броју примерака



4.6.1 СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА

НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА _____

СЕДИШТЕ: _____

УЛИЦА И БРОЈ _____

ТЕЛЕФОН _____

МАТИЧНИ БРОЈ _____

ПИБ: _____

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона, издаје

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Број уговора	
Уговорне стране	
Предмет уговора	
Укупна вредност изведених радова без ПДВ-а	

Као инвеститор по наведеном уговору, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујемо да је извођач радова _____ извео радове по наведеном уговору у уговореном року и у складу са уговореним квалитетом.

Ова потврда издаје се за потребе учешћа наведеног извођача радова у поступку јавне набавке за извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 425/2017.


Датум

М.П.

Инвеститор

**Образац попунити, оверити печатом и потписати од стране овлашћеног лица инвеститора.*

Напомене: Ископирати у потребном броју примерака



5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

5.1 Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Функција економских послова и набавки, писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од **30 (тридесет)** дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до СРЕДЕ, 03.04.2018. године, најкасније до 10:00 часова, са назнаком: „**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 425/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**“. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозов понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „**ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, БРОЈ ЈН 425/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**“.

5.2 Понуде ће бити отворене јавно, у СРЕДУ, 03.04.2018. године, у 11:00 часова, на адреси: Београд, ул. ТАКОВСКА број 2, канцеларија 11. Представници понуђача, изузев директора понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора понуђача за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну јавну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско

пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПAK 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

5.3 Форма и језик понуде: Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Образац 5.28).

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.

Пожељно је да свака страна понуде треба бити оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику.

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписани податак, потребно је да исправку овери печатом.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Уколико последњи дан рока пада у нерадан дан (субота, недеља; државни или верски празник који је одређен за нерадни дан Законом о државним и верским празницима Републике Србије) рок истиче првог наредног радног дана.

5.4 Садржај понуде

Понуда мора да садржи следеће елементе:

- 1. Образац понуде - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен (Одељак 6. Конкурсне документације);**
- 2. Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и доказе о испуњености додатних услова у складу са чланом 76. Закона, наведених у Одељку**
- 4. Услови и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне документације;**
- 3. Гантограм (Динамика извођења радова), Прилог 4 - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;**
- 4. Изјава понуђача из Пододељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;**
- 5. Изјава физичког лица као понуђача из пододељка 4.5 Конкурсне документације, попуњену оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица (уколико је понуђач физичко лице);**
- 6. Техничке спецификације и квалитет - Прегледи позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама - попуњени, оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача;**



7. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;
8. Образац структуре понуђене цене - попуњен у складу са упутством из Одељка 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
9. Изјаву о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
10. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за коју понуђач подноси понуду: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму) или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију; захтев за регистрацију менице за озбиљност понуде евидентираних у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије;
11. Образац Изјаве о непромењеном садржају Конкурсне документације, из Одељка 5.28 Конкурсне документације, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица

5.5 Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.6 Образац понуде понуђач мора попуњити тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико подноси понуду са подизвођачем) податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (Одељак 6. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач подноси понуду са већим бројем подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.7 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (Одељак 8. Конкурсне документације).

5.8 Понуђач може у оквиру понуде, да достави Образац трошкова припреме понуда (Одељак 9. Конкурсне документације) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда, исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.9 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.10 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

79
92
52



У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

5.11 Цена може бити изражена у динарима без ПДВ-а или у еврима без ПДВ-а. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Јединичне цена је фиксна и не може се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

Уговор ће бити реализован у складу са важећим Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена Програмом пословања ЈП „Пошта Србије“, Београд за наредне године, до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

5.12 Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави **1 (једну) бланко сопствену меницу или 1 (једну) неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију** као гаранцију за озбиљност понуде.


Бланко сопствена меница, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, са клаузулом „на први позив“.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, које су издате од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење - писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму морају бити идентични са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **1 (једну) неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

71
OK



Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу са клаузулом "без протеста" и без ознаке доспелости за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима којима није додељен уговор, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствених меница у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана.

Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

74
ce 82



Средство финансијског обезбеђења за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року:

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, без ПДВ, и то бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока за тај објекат.

Средства финансијског обезбеђења ће бити враћена након истека истих и на захтев Извођача

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средстава обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отклони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима.

5.13 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под

Handwritten marks: 'H' and 'a' in the bottom right corner.

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду, одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.14 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.


Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.15 Заштита података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

74
8



5.16 Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.17 Наручилац задржава право провере достављене документације.

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

5.18 Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена **на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs** у року од 3 (три) дана од дана доношења.

5.19 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

5.20 Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

5.21 Захтеви набавке:

Начин и рок плаћања:

Укупну цену Наручилац ће плаћати Извођачу по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуација.

Ситуације из става 1., оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова.

Handwritten marks: "28" and "se" (likely "se" for "se" or "se" for "se")



Најкаснији рок за пријем ситуација из става 1., које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од минимум 20 (двадесет) до максимално 42 (четрдесет два) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

Рок за извођење радова: максимално 100 (стотину) календарских дана, од дана увођења у посао на првом објекту.

Крајњи рок за давање налога за реализацију предметних радова је 1 (једна) година од дана закључења уговора, али се може продужити уколико се не добију потребне дозволе.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.


Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова.

Захтев за продужење рока извођења радова у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.



Места извођења радова, објекти Наручиоца:

- Таковска 2 Београд,
- АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд
- Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево
- Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник
- Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница
- Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија
- Пошта и АТЦ Дебrc, Обреновачки пут бб, Владимирци
- Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац
- Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ
- Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг
- ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица
- Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац

Гарантни рок:

- **за изведене радове** - минимум 24 (двадесетчетири) месеца рачунајући од дана примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји изведених радова за сваки објекат појединачно;
- **за уграђену опрему** - према декларацији произвођача

Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

5.21 Критеријум за оцењивање понуда је „Економски најповољнија понуда“.

Избор најповољније понуде Наручилац ће изврши применом критеријума "Економски најповољнија понуда".

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су:

- Цена..... 80 пондера;
- Гарантни рок за изведене радове.....20 пондера,
- Укупно..... 100 пондера.

• Цена

Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се максималних 80 (осамдесет) пондера за елемент критеријума „Цена“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

$$P = P_{\max} * C_{\text{np}} / C_p$$

где је :

- P - број пондера
- P_{max} - максимални број пондера
- C_{np} - најнижа понуђена цена
- C_p - понуђена цена



• **Гарантни рок за изведене радове**

Понуђачу који понуди најдужи гарантни рок за изведене радове додељује се максималних 20 (двадесет) пондера за елемент критеријума „Гарантни рок за изведене радове“.

Минимални гарантни рок за изведене радове који понуђач може понудити износи 24 (двадесетчетири) месеца. Понуђач који у понуди наведе минимални гарантни рок за изведене радове добија 0 (нула) пондера.

Понуда понуђача који у понуди наведе гарантни рок за изведене радове који је мањи од минималног биће одбијена као неприхватљива.

Понуђачима који у понуди наведу гарантни рок за изведене радове већи од минималног пондери се додељују применом следеће формуле:

$$P = \left(1 - \frac{G_{\max} - G_p}{G_{\max} - G_{\min}}\right) * P_{\max}$$

где је :

- P - број пондера
- G_{max} - максимално понуђени гарантни рок за изведене радове
- G_p - понуђени гарантни рок за изведене радове
- G_{min} - минимално одређени гарантни рок за изведене радове
- P_{max} - максимални број пондера


Остварени пондери по елементима критеријума за оцену понуде се сабирају. У случају да понуде два или више понуђача остваре исти укупан број пондера, економски најповољнија понуда ће бити понуда понуђача који је у својој понуди дао дужи рок за плаћање ситуације

5.22

Заинтересовано лице може извршити обиласке објеката пре подношења понуда на којима ће се изводити радови најкасније 5 (пет) дана до истека рока за подношење понуда, у времену од 10,00 до 14,00 сати, следећим данима :

- а) сваког понедељка, за објекте на локацијама :
 - Таковска 2 Београд, АТЦ Сремчица,
 - Београдска 157а, Сремчица, Београд и
 - Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево
- б) сваког уторка за објекте на локацијама :
 - ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица,
 - Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац,
 - Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац и
 - Пошта и АТЦ Дебрц, Обреновачки пут бб, Владимирци
- в) сваке среде за објекте на локацијама :
 - Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг и
 - Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ
- г) сваког четвртка за објекте на локацијама :
 - Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница,
 - Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник и
 - Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија

Handwritten marks: 'M' and '98'.



Заинтересовано лице је у обавези да најкасније 3 (три) дана пре заказаног датума обиласка, Наручиоцу потврди свој долазак путем електронске поште на e-mail: postanabavka@ptt.rs или факс број 011/3022-198, сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова, са назнаком "Писано овлашћење за лица која ће присуствовати обиласку објекта за јавну набавку број 425/2017".

У писаном овлашћењу треба навести имена и презимена свих лица која ће присуствовати обиласку са унетим бројем личне карте сваког наведеног лица.

Писано овлашћење мора бити потписано од стране директора и оверено печатом.

Обиласци наведених објеката Наручиоца биће омогућени само лицима за која је достављено писано овлашћење на претходно описан начин.

Објекте могу обићи законски заступници заинтересованог лица или лица којима је дато овлашћење на напред наведени начин.

У случају да обилазак објеката врши лице овлашћено од стране законског заступника заинтересованог лица, потребно је да приложи пуномоћје дато од законског заступника заинтересованог лица.

Уколико се дан обиласка објеката поклопи са државним или верским празником који су одређени за нерадне дане Законом о државним и другим празницима у Републике Србије, заинтересовано лице може обићи објекте Наручиоца први радни дан пре дана одређеног за нерадни дан или први радни дан после дана одређеног за нерадни дан.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће вршити обилазак, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за обилазак места извршења радова на исти начин као држављанин Републике Србије са навођењем: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересованог лица понуђача, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

Обилазак објекта није обавезан.

Приликом обиласка објекта није дозвољено фотографисање објекта.

5.23 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације).

5.24 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије

Handwritten marks: a large 'H' and a signature 'R'.



одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавеза садржина


5.25 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Таковска број 2-писарница, 11120 Београд, ПAK 135403, електронске поште

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд www.posta.rs

postanabavka@ptt.rs, или путем телефакса (број: 011-3022-198), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

5.26 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.






5.27. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЋЕНОМ САДРЖАЈУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку извођења радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 425/2017, наручиоца Јавно предузеће "Пошта Србије", дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки односно интернет странице Наручиоца www.posta.rs, са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, број ЈН 425/2017

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача: _____

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____


9. Факс: _____

10. E-mail: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

(у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем)

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача:

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро; б) мало; в) средње; г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____

10. E-mail: _____

11. Текући рачун: _____


12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

28
H

ПОНУДА број _____

Р.бр.	Назив места извођења радова	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Таковска 2 Београд,	
2.	АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд	
3.	Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево	
4.	Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник	
5.	Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница	
6.	Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија	
7.	Пошта и АТЦ Дебrc, Обреновачки пут бб, Владимирци	
8.	Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац	
9.	Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ	
10.	Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг	
11.	ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица	
12.	Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А		



Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: по основу оверених испостављених привремених и окончане ситуације, у року од _____ дана (минимум 20 (двадесет) до максимално 42 (четрдесет два) дана) од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Рок за извођење радова: _____ (_____) календарских дана (максимум 100 (стотину) календарских дана)) од дана увођења у посао на првом објекту.

Гарантни рок:

- за изведене радове - _____ месеца (минимум 24 (двадесетчетири) месеца) рачунајући од дана примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји изведених радова за сваки објекат појединачно;
- за уграђену опрему - према декларацији произвођача

Крајњи рок за давање налога за реализацију предметних радова је 1 (једна) године од дана закључења уговора, али се може продужити уколико се не добију потребне дозволе.

Места извођења радова, објекти Наручиоца:

- Таковска 2 Београд,
- АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд
- Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево
- Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник
- Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница
- Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија
- Пошта и АТЦ Дебриц, Обреновачки пут бб, Владимирици
- Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац
- Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ
- Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг
- ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица
- Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац

143 од 157



Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Саставни део овог обрасца чине:

1. Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама
2. Гантограм

Начин подношења понуде:


самостално	* ако понуђач самостално даје понуду потребно је да заокружи реч "самостално"		
са подизвођачима:	* уписати назив подизвођача уколико ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу, као и део уговора који ће извршити подизвођач и проценат учешћа подизвођача у понуди (не може бити већа од 50%)		
Назив подизвођача	Радови које изводи	% учешћа у понуди	
заједничка понуда групе понуђача:			
Назив члана групе	Радови које изводи	% учешћа у понуди	

Место и датум

ПОНУЂАЧ

М.П.





7. МОДЕЛ УГОВОРА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАДИЗВОЂАЧ
(ПОНУЂАЧ)Број: 2017-173371/
Београд, _____.2017. годинеБрој: _____
_____, _____.2017. годинеУГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД
Београд, Улица Таковска број 2,
које заступа _____
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. _____
_____, Улица _____ број _____,
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке извођења радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, број ЈН 425/2017.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-173371/ од _____.2017. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом - архитектонско-грађевински радови на објектима:

- Таковска 2 Београд,
- АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд
- Главна пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево
- Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник
- Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница
- Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија
- Пошта и АТЦ Дебrc, Обреновачки пут бб, Владимирци
- Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац
- Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ
- Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг

74

- ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица
- Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац,

у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН 425/2017 и Понуди Извођача број _____ од _____ 2017. године која је саставни део овог уговора



ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи _____ динара (словима: _____), и то:

- Таковска 2 Београд у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- АТЦ Сремчица, Београдска 157а, Сремчица, Београд у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а
- Пошта и ГАТЦ Смедерево, Карађорђева 8, Смедерево у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- Пошта и АТЦ Мали Зворник, М. Тита, Мали Зворник у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- Пошта и АТЦ Драгинац, Драгинац, Лозница у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- Пошта и АТЦ Љубовија, Војводе Мишића, Љубовија у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- Пошта и АТЦ Дебрц, Обреновачки пут бб, Владимирци у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- Пошта и АТЦ Орид, Обреновачки пут, Шабац у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- Пошта и АТЦ Завлака, Завлака, Крупањ у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- Пошта и АТЦ Љиг, Л. Спасојевића, Љиг у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- ВФ станица Сремска Митровица, Сутјеска бб, Сремска Митровица у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
- Пошта и АТЦ Шабац, Карађорђева 10, Шабац у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а.

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.


Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног



надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од ____ (_____) дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 4.

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објект понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководиоца радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

Члан 5.

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

У року од 7(седам) дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА


Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од ____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни

H
8



разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова, на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.



Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број _____ од _____ 2017. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

**Члан 11.**

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**Члан 13.**


Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

ГАРАНТНИ РОК**Члан 14.**

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од _____ (_____) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда све гарантне листове за уграђене материјале и опрему и средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог



уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету, може захтевати поред уговорне казне и накнаду штете од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

**Члан 18.**

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

ВИША СИЛА**Члан 19.**

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**Члан 20.**

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 22.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 23.

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

ИЗВОЂАЧ

Будет Предузећа: I Оперативни трошак / 1.Одржавање / 1.1 Одржавање објеката/ 01010103.
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 2.

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

	Динара (без ПДВ)	Динара (са ПДВ)	%
Материјал			
Рад			
Остали трошкови			
Укупно			100

М.П.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица
Понуђача**8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Образац структуре цене попунити на следећи начин:

У првој колони ("динара без ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку без обрачунатог ПДВ.

У другој колони ("динара са ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку са обрачунатим ПДВ.

У трећој колони (%), у одговарајућу рубрику уписује се процентуално учешће материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку.

У рубрику „укупно“ уписује се понуђена цена у номиналном износу, која мора бити идентична цени понуђеној у обрасцу Понуде.

**9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови припреме понуде	
Укупни трошкови припреме понуде	

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача24
8
ae

**10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потврђује, да је понуду за јавну набавку извођење радова на инвестициом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, у отвореном поступку, број ЈН 425/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну набавку.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

М.П.

Датум и место

(потпис овлашћеног лица)

27
28
29



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије", Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 425/2017, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 425/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.


Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

**ИЗДАЈЕ**

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије", Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 425/2017, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 425/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

**Датум издавања
овлашћења**

М.П.

**Дужник – издавалац
менице**

потпис овлашћеног лица