

Број: 2017-188683/37

Датум: 15.01.2018.године

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

IV ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОШТА И ДРУГИХ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

БРОЈ ЈН: 453/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, бр. ЈН: 453/2017

- у предмеру радова А. Архитектонско-грађевински радови и занатски радови у делу V Алуминарија, позиција 3. на страни 51, 52 и 53 од 175, мењају се и сада гласе:

а) „П6; П7; П8; П9; П10; П11; П12; П13 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од два и три сегмента, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - кип са потезачима. У горњој зони изнад спуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. Позиције П7; П8 прозори у мокрим чворовима имају у појединим сегментима уместо стакла испуне од алуминијумске плоче са термо изолацијом а у свему према шемама алуминарије. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оковом и опшивним лајснама, окапницама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом, а са унутрашње стране PVC подпрозорна даска, *која не улази у цену ове позиције и дата је у делу XI Разни радови, позиција 1.* Прозор дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима.

Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узору на постојеће шеме. Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.

П6 двокрилни прозор дим. 315x170cm.- П=5.35m ²	ком.	1,00
П7 трокрилни прозор дим.383x170cm.- П=6.51m ²	ком.	1,00
П8 трокрилни прозор дим.378x170cm.- П=6.43m ²	ком.	1,00
П9 двокрилни прозор дим.320x170cm.- П=5.44m ²	ком.	1,00
П10 двокрилни прозор дим.330x170cm.- П=5.61m ²	ком.	1,00
П11 двокрилни прозор дим.327x170cm.- П=5.56m ²	ком.	1,00
П12 двокрилни прозор дим.258x170cm.- П=4.39m ²	ком.	1,00
П13 двокрилни прозор дим.212x170cm.- П=3.60m ²	ком.	1,00

- б) на крају стране 52 од 175, додат је ред „Укупно алуминарија“.
в) на страни 53 од 175, брише се ред на почетку стране „Укупно алуминарија“.

- у предмеру радова Слаба струја у делу 1 Структурна кабловска мрежа, позиција 8. на страни 103 од 175, мења се и сада гласи:

„Испорука и монтажа и повезивање уградног *металног ПТТ* ормана са две реглете 10х2 са постојећим вишепаричним телефонским каблом који се тренутно налази у просторији благајне. Обрачун по комаду.“

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење


У конкурсној документацији за јавну набавку извођење радова на Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, бр. ЈН: 453/2017, објављеној на Порталу јавних набавки дана 21.12.2017. године, извршена је измена и допуна у циљу обезбеђивања шире конкуренције међу понуђачима.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Вера Радовановић



	додатно причвршћује за међуспратну конструкцију, парапет и зидове. Портал је у доњем делу од алукобонда са термо испуном висине 75cm. Позицију урадити по узору на постојећу шему. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.					
	П3 портал / излог дим (727+54)x265cm - П=20.70m²	ком.	1,00	x		=
3	П6; П7; П8; П9; П10; П11; П12; П13 Израда транспорт и монтажа фасадног прозора од алуминијумских профила са термо прекидом са термопан стаклима 4+16+4mm, (испуна аргон). Прозор је од два и три сегмента, доњи су фиксна стаклена платна а горњи се отварају на вентус - кип са потезачима. У горњој зони изнад спуштеног плафона је испуна од алуминијумске плоче са термо испуном. Позиције П7; П8 прозори у мокрим чворовима имају у појединим сегментима уместо стакла испуне од алуминијумске плоче са термо изолацијом а у свему према шемама алуминарије. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оковом и опшивним лајснама, окапницама од ал.					



	пластифицираног лима у тону са браваријом, а са унутрашње стране PVC подпрозорна даска, која не улази у цену ове позиције и дата је у делу XI Разни радови, позиција 1. Прозор дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозоре урадити по узору на постојеће шеме. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду.					
	П6 двокрилни прозор дим.315x170см.- П=5.35m ²	ком.	1,00	х		=
	П7 трокрилни прозор дим.383x170см.- П=6.51m ²	ком.	1,00	х		=
	П8 трокрилни прозор дим.378x170см.- П=6.43m ²	ком.	1,00	х		=
	П9 двокрилни прозор дим.320x170см.- П=5.44m ²	ком.	1,00	х		=
	П10 двокрилни прозор дим.330x170см.- П=5.61m ²	ком.	1,00	х		=
	П11 двокрилни прозор дим.327x170см.- П=5.56m ²	ком.	1,00	х		=
	П12 двокрилни прозор дим.258x170см.- П=4.39m ²	ком.	1,00	х		=
	П13 двокрилни прозор дим.212x170см.- П=3.60m ²	ком.	1,00	х		=
	П14 Израда и постављање једнокрилних алуминијумских врата, у санитарним чворовима димензија 75x205 цм. Врата израдити од пластифицираног алуминијума, RAL 9006 металик сива, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са три кључа и три шарке по крилу, по избору пројектанта Обрачун по комаду. Димензија 75x205 цм	ком.	4,00	х		=
УКУПНО АЛУМИНАРИЈА						

12



VI	БРАВАРСКИ РАДОВИ					
	• Све позиције браварских радова морају бити прописно заштићене од корозије и завршно обојене. • Бојење свих видљивих површина извршити са два основна и два завршна премаза, у свему према технологији и упутству произвођача боје, у тону по избору Пројектанта. • НАПОМЕНА: Радови на репарацији се морају изводити са стручном радном снагом и под контролом стручног лица. Извођач мора да води рачуна да приликом извођења радова не дође до пуцања стакла, јер у том случају сам сноси трошкове набавке и уградње стакла. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Јединичне цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат које прописују "Општи, технички и посебни услови за извођење радова" за ову врсту радова, давање узорака и атеста, узимање мера, као и остале трошкове и зараду предузећа.					
1	Поновна монтажа претходно репарираних постојећих решетки на прозорима. Репарација подразумева скидање старе боје и корозије хемијским и физичким средствима, брушење и чишћење, наношење инпрегнације, бојење основном бојом, завршно бојење два пута бојом за метал. Обрачун по m².					
	димензија 315x150cm.- П=4.72m²	ком.	1,00	x		=
	димензија 383x150cm.- П=5.75m²	ком.	1,00	x		=
	димензија 378x150cm.- П=5.67m²	ком.	1,00	x		=
	димензија 320x150cm.- П=4.80m²	ком.	1,00	x		=
	димензија 330x150cm.- П=4.95m²	ком.	1,00	x		=
	димензија 327x150cm.- П=4.90m²	ком.	1,00	x		=

5.	Набавка и испорука панел (ранжер) са прстеновима за вођење каблова висине 1U .Обрачун по комаду.	ком	5	x		
6.	Набавка и испорука метална фиксна полица 19"	1	1	x		
7.	Набавка и испорука разводног панела 230V/50Hz са 6 утичних места (2P+G) и прекидачем	ком	1	x		
8.	Испорука и монтажа и повезивање уградног металног ПТТ ормана са две реглете 10x2 са постојећим вишечаричним телефонским каблом који се тренутно налази у просторији благајне.Обрачун по комаду.	ком	1	x		
9.	Испорука и полагање инсталационог кабла типа SFTP cat 6,AWG23, који се води до места на којима су предвиђене RJ45 утичнице.Каблови се полажу у цевима , на зиду, и у парапетном каналу.У РЕК орману каблове повезати на PATCH панел а на другом крају на RJ45 утичнице . Обрачун по m.	m	1300	x		
10.	Испорука и полагање инсталационог кабла за унутрашњу монтажу типа DSL 10x2x0,6mm који се води од РЕК ормана до ТТ ормана Поште Србије . Кабл се води у зиду . Обрачун по m.	m	12	x		
11.	Испорука и монтажа носача за монтажу два модула са оквиром беле боје за монтажу у парапетни канал Обрачун по комаду.	ком	4	x		
12.	Испорука и монтажа носача за монтажу три модула са оквиром беле боје за монтажу у парапетни канал. Обрачун по комаду.	ком	4	x		
13.	Испорука и монтажа кутије са носачем за два модула , оквира беле боје за монтажу у зид. Обрачун по комаду.	ком	15	x		
14.	Испорука и монтажа модула RJ45 SFTP cat6, 1P .Обрачун по комаду.	ком	54	x		

12