

Број: 2017-193357/10

Датум: 17.01.2018.године

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВОВА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА НА ВИШЕ
ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА
БРОЈ ЈН: 472/2017**

У Конкурсној документацији за јавну набавку радова на санацији кровова са пратећим радовима на више објекта Предузећа, број ЈН 472/2017

- у одељку 3. Техничка спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама, део 2. Тесарски радови, на страни број 7 од 67, мења се позиција 4. и сада гласи:

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
4	Препокривање раскривеног дела крова демонтираним црепом са додатком 10 % нових по угледу на постојећи. Постојећи цреп је раван фалцован произвођача „Победа Лесковац“ дужине 34,5 цм. Избор новог црепа треба да буде компатибилан са постојећим који се не мења и у складу са осталим елементима кровне конструкције. Обрачун по m ²	m ²	120,00		

- у одељку 3. Техничка спецификација и квалитет, Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама, део 3. Лимарски радови, на страни број 8 од 67, мења се позиција 3. и сада гласи:

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
3	Израда и монтажа лежећих хоризонталних олука, од поцинкованог лима d=0,6мм, развијене ширине р.ш до 50cm. Олуке спојити нитнама и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од поцинкованог флаха и монтирати их на размаку максимално 80cm. Обрачун по m	m	160,00		

У прилогу ове Измене и допуне конкурсне документације достављамо вам оригиналне примерке измењених листова Прегледа позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама на странама број 7 и 8 од 67, а који ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку и доставити уз понуду.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку радова на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа, број ЈН 472/2017, објављеној на Порталу јавних набавки дана 25.12.2017. године, извршена је измена и допуна у циљу прецизнијег дефинисања захтева набавке.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



Данијела Станковић

I ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 472/2017

8	Демонтажа плафонске конструкције од трске и малтера . Шут прикупити утоварити и изнети на депонију удаљену до 25km . Обрачун по m ²	m ²	80,00		
9	Обијање протрулелог малтера са зидова и плафона до здраве конструкције . У цену урачунати чишћење, утовар и одвоз на депонију удаљену до 25km Обрачун по m ²	m ²	40,00		
Свега ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
2	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
1	Замена дотрајалих и оштећених елемената по узору на старе новим од суве чамове грађе по узору на старе. Прегледати и припремити лежишта за нове греде. Пре уградње греде заштити и инпрегнирати. У цену контрукције улазе обезбеђења и подупирања. Обрачун по m ³	m ³	4,00		
2	Летвисање кровне конструкције за покривање конструкције летви 3/5cm на месту демонтираних са одговарајућим размаком. Обрачун по m ²	m ²	120,00		
3	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције на месту демонтираних делова . Даске дебљине 24mm од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити и заковати. Обрачун по m ²	m ²	60,00		
4	Препокривање раскривеног дела крова демонтираним цреп са додатком 10 % нових по угледу на постојећи. Постојећи цреп је раван фалцован произвођача „Победа Лесковац“ дужине 34,5 cm. Избор новог црепа треба да буде компатибилан са постојећим који се не мења и у складу са осталим елементима кровне конструкције. Обрачун по m ²	m ²	120,00		
5	Преглед и пононо постављање грбина и слемена крова поклопцима . Слемењаке пажљиво демонтирати и исти припремити за поновно постављање . Оштећене и витоперне слемењаке прикупити , утоварири и одвести на градску депонију удаљену до 25km . Слемењаке поставити са додатком 20 % нових или старих по узору напостојеће . Слемењаке пажљиво поставити у густом продужном малетру. Обрачун по m	m	50,00		
Свега ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
3	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка и уградња хидроизолационе траке преко дашчане оплате. Обрачун по m ²	m ²	60,00		

I ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 472/2017

2	Израда лимене опшивке слемена кровне ламеле преко урађене ново урађене оплате. Опшивку урадити од поцинкованог лима d=0.6mm Обрачун по m ² комплетно урађеног посла .	m ²	60,00		
3	Израда и монтажа лежећих хоризонталних олука, од поцинкованог лима d=0,6mm, развијене ширине р.ш до 50cm. Олуке спојити нитнама и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од поцинкованог флаха и монтирати их на размаку максимално 80cm. Обрачун по m	m	160,00		
4	Израда увала од поцинкованог лима d=0,6mm са додатком хидроизолационе траке . Обрачун по m ²	m ²	30,00		
5	Израда опшивки димњака и других продора кроз кровне равни.Обрачун извршити према стандардима за ову врсту послова. Обрачун по m ²	m ²	15,00		
6	Израда опшивки калканских зидова поцинкованим лимом d=0,6mm . Опшивање по детаљу и геометрији постојећих опшивки . Обрачун по m ²	m ²	30,00		
7	Израда и монтажа водоскупљача од поцинкованог лима . Штуцна спојена за олуку водонепропусном везом . Обрачун по ком	ком	8,00		
8	Израда и монтажа вертикалних олука од поцинкованог лима d=0,6 mm развијене ширине до 66cm .Поједине делове олучних вертикала увући минимум 50mm . Олуци се причвршћују за зид обујмицама од поцинкованог флаха 20mm на размаку макс. 200cm на одстојању од зида 20mm . Јединачном ценом предвидети употребу телескопске платформе (корпе). Обрачун по m	m	60,00		
9	Израда опшивки кровних капаља поцинкованим лимом d=0,6 mm , према детаљима за ову врсту лимарских радова . Обрачун по m ²	m ²	100,00		
Свега ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
4	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Малтерисање обијених делова зидова и плафона продужним малтером са завршним пердашењем . Обрачун по m ²	m ²	40,00		
2	Набавка и уградња плоча од ГК d=11mm које треба укројити на месту демонтираног плафона . У цену се урачунава израда потконтрукције од дрвених летви које се фиксирају за међуспратну конструкцију . Спојеве старог и новог плафона обрадити бандаж тракама Обрачун по m ²	m ²	80,00		