

7. МОДЕЛ УГОВОРА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАДИЗВОЂАЧ
(ПОНУЂАЧ)Број: 2018-160371/
БЕОГРАД, ____ . ____ .2018. године

Број: _____, ____ . ____ .2018. године

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ПАРТИЈА 1

Закључен између:

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД
Београд, Улица Таковска број 2,
које заступа _____,
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. _____
_____, Улица _____ број _____,
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке набавке извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН:296/2018.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-160371/ од ////.////.2018. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац уступа, а Извођач преузима **извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - архитектонско-грађевински радови-Партија 1**, у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН _____ и Понуди Извођача број _____ од _____ 2018. године која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи _____ динара (словима: _____), и то:
ОШ Мужинац, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,

Пошта и АТЦ Бели Поток, у износу од _____ (словима: _____)
динара без ПДВ-а
АТЦ Ошљане, у износу од _____ (словима: _____)
динара без ПДВ-а
АТЦ Радичевац, у износу од _____ (словима: _____)
динара без ПДВ-а
АТЦ Оснић, у износу од _____ (словима: _____)
динара без ПДВ-а



Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од _____ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.


ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 4.

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују



Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководиоца радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.



Члан 5.

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

Наредног дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште на првом објекту, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од укупне

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране насловне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова, на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.


Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број _____ од _____ 2018. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.



Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведеног у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана, од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорног извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:


Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____.



Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.



ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од _____ (_____) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу на том објекту.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима



ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету већу од износа уговорне казне, може захтевати поред уговорне казне и разлику до потпуне накнаде штете од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Члан 18.

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

ВИША СИЛА

Члан 19.

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 20.

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.



Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 22.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 23.

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране и траје до комплетног испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

ИЗВОЂАЧ

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак /I.Одржавање/ 1.1. Одржавање објеката / /01010103.
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 20

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАДИЗВОЂАЧ
(ПОНУЂАЧ)Број: 2018-160371/
БЕОГРАД, _____, _____, 2018. године

Број: _____, _____, _____, 2018. године

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ПАРТИЈА 2

Закључен између:

3. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД
Београд, Улица Таковска број 2,
које заступа _____,
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

4. _____
_____, Улица _____ број _____,
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке набавке извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН:296/2018.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-160371/ од ////./////.2018. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА**Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - Партија 2- разни радови, у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН _____ и Понуди Извођача број _____ од _____ 2018. године која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА**Члан 2.**

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи _____ динара (словима: _____), и то:

| | | | | | | | |
|------------------|---|-----|------------|---|--------|----|-------------------|
| Пошта | и | АТЦ | Пландиште, | у | износу | од | _____ |
| (словима: _____) | | | | | | | динара без ПДВ-а, |
| Пошта | и | АТЦ | Ковин, | у | износу | од | _____ |
| (словима: _____) | | | | | | | динара без ПДВ-а |



Пошта и АТЦ Алибунар, у износу од
(словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и АТЦ Бела црква, у износу од
(словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и АТЦ Старчево, у износу од
(словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и АТЦ Јабука, у износу од
(словима: _____) динара без ПДВ-а

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од _____ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 4.

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују





Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

Члан 5.

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

Наредног дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште на првом објекту, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.


Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро





извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту..

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број _____ од _____ 2018. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

[Handwritten signatures and initials]



Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорне извођаче радова наведених у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорних извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:


Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____.



Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.



ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од _____ (_____) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу на том објекту.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.


Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року.





Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету већу од износа уговорне казне, може захтевати поред уговорне казне и разлику до потпуне накнаде штете од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Члан 18.

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

ВИША СИЛА

Члан 19.

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 20.

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 22.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 23.

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране и траје до комплетног испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.


Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

ИЗВОЂАЧ

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак /1.Одржавање/ 1.1. Одржавање објеката / /01010103.
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 20



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАДИЗВОЂАЧ
(ПОНУЂАЧ)Број: 2018-160371/
БЕОГРАД, _____.2018. године

Број: _____, _____.2018. године

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ПАРТИЈА 3

Закључен између:

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД
Београд, Улица Таковска број 2,
које заступа _____,
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. _____
_____, Улица _____ број _____,
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке набавке извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН:296/2018.
- Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-160371/ од ////.////.2018. године


ПРЕДМЕТ УГОВОРА**Члан 1.**

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - Партија 3- архитектонско- грађевински радови, у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН _____ и Понуди Извођача број _____ од _____ 2018. године која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА**Члан 2.**

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи _____ динара (словима: _____), и то:

РРС Грдица, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а,
КЦ Чукојевац, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а





ЧЦ Ратина, у износу од _____ (словима: _____) динара
без ПДВ-а
АТЦ Бошњане, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а
АТЦ Витанце, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и ГЦ Крушевац 1, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта 7 и ИС Шумице, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а
Пошта и ГЦ Горњи Степош, у износу од _____ (словима: _____) динара без ПДВ-а

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.


Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од _____ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.



ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 4.

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.

Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

Члан 5.

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

Наредног дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште на првом објекту, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.





ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то две бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Менице морају бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.


Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту..

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број _____ од _____ 2018. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;





- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да од отварања недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорог извођача радова наведених у понуди.

Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорних извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.

Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____
" _____ " из _____, улица _____ број _____
" _____ " из _____, улица _____ број _____



Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од _____ (_____) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу на том објекту.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.





У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног престанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету већу од износа уговорне казне, може захтевати поред уговорне казне и разлику до потпуне накнаде штете од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Члан 18.

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

ВИША СИЛА

Члан 19.

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

**НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ****Члан 20.**

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 21.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 22.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 23.

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране и траје до комплетног испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.


Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

ИЗВОЂАЧ

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак /I.Одржавање/ 1.1. Одржавање објеката / /01010103.
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 20





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД

ИЗВОЂАЧ
(ПОНУЂАЧ)

Број: 2018-160371/
БЕОГРАД, ____ . ____ . 2018. године

Број: _____, ____ . ____ . 2018. године

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ПАРТИЈА 4

Закључен између:

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД
Београд, Улица Таковска број 2,
које заступа _____,
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. _____,
_____, Улица _____ број _____,
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Извођач**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, број ЈН:296/2018. Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број 2018-160371/ од ____/____/2018. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - Партија 4- архитектонско- грађевински радови, у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца број ЈН _____ и Понуди Извођача број _____ од _____ 2018. године која је саставни део овог уговора.

ЦЕНА


Члан 2.

Укупна цена радова према Понуди из члана 1. овог уговора, без ПДВ, износи _____ динара (словима: _____), и то:

Пошта и КТЦ Трбушани, _____ у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а,

Пошта и ЧТЦ Горњи Милановац, _____ у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и КТЦ Таково, _____ у износу од _____
(словима: _____) динара без ПДВ-а



Пошта и ЧЦ Гуча, у износу од
(словима: _____) динара без ПДВ-а

Пошта и ЧТЦ Ивањица, у износу од
(словима: _____) динара без ПДВ-а

ЛПМ и АТЦ Ариље, у износу од
(словима: _____) динара без ПДВ-а

Јединичне цене у Понуди наведеној у члану 1. овог уговора су фиксне и не могу се изменити ни по ком основу.

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина, утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према понуди из члана 1. овог уговора.

Укупна цена за стварне количине изведених радова, обрачуната применом јединичних цена из Понуде из члана 1. овог уговора, не може бити већа од 10% (десет процената) од укупне цене из става 1. овог члана, али не више од процењене вредности за ову јавну набавку.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорену цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће плаћати Извођачу по основу испостављених и оверених привремених и окончане ситуације.

Ситуације, оверене од стране одговорних извођача радова и овлашћеног лица Извођача, се достављају у 5 оригиналних истоветних примерака. Уз примерке ситуација доставља се један примерак копија листова грађевинске књиге и грађевинског дневника за радове који се фактуришу том ситуацијом, који морају бити оверени од стране одговорних извођача радова и вршиоца стручног надзора, с тим што се уз окончању ситуацију достављају и записници о извршеним примопредајама радова за све објекте из Партије.

Најкаснији рок за пријем ситуација, које испоставља Извођач на писарницу Наручиоца у Београду, Таковска улица број 2, је до 25. у месецу, без обзира на начин на који су послате.

Лица одређена за вршење стручног надзора ће у року од 5 дана од пријема ситуације од стране Наручиоца оверити ситуацију или, уколико ситуација није исправна, исту вратити Извођачу. Датум издавања ситуације и датум овере надзорног органа на ситуацији морају бити у истом календарском месецу.

Наручилац ће извршити исплату по овереној ситуацији у року од _____ дана од дана овере исте од стране лица одређених за вршење стручног надзора.

Привременим ситуацијама може се фактурисати највише 90% (деведесет процената) уговорене цене из члана 2. Уговора.

Окончаном ситуацијом фактурише се вредност преосталог дела признатих изведених радова. Извођач је дужан да испостави окончану ситуацију Наручиоцу у року од 15 (петнаест) дана од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту.

Наручилац задржава право да обустави исплату спорног дела окончане ситуације уколико Извођач не отклони примедбе наведене у записнику о примопредаји изведених радова.

ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 4.

Примопредаја изведених радова се врши за сваки објекат понаособ.

По завршетку радова из члана 1. овог уговора, Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови завршени и спремни за примопредају.

У року од 7 (седам) дана од пријема обавештења, Комисија Наручиоца за примопредају изведених радова (Комисија) извршиће примопредају радова. Примопредаји радова присуствују Комисија, одговорни извођач радова, лице које врши стручни надзор и руководилац радова Извођача. О извршеној примопредаји сачиниће се записник.



Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да достави гаранцију за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року из члана 14. Уговора.

Члан 5.

Уколико се током примопредаје радова утврди да изведени радови имају недостатке, Комисија ће сачинити посебан записник са примедбама и роком у којем Извођач треба исте да отклони. Извођач се обавезује да у свему поступи по примедбама Комисије у роковима које у посебном записнику утврди Комисија.

Наредног дана по истеку рока за отклањање недостатака, приступиће се примопредаји радова.

Уколико Извођач не поступи по примедбама Комисије у остављеном року, Наручилац задржава право да недостатке отклони сам или преко трећег лица са правом на регрес од Извођача.

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Уговорене радове из члана 1. уговора Извођач је дужан да изведе у року од _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао према утврђеној Динамици извођења радова, која чини саставни део Уговора.

Стварне количине изведених радова неће имати утицаја на рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Извођач ће бити уведен у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, након достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, или по позиву Наручиоца (ако објективни разлози не дозвољавају увођење у посао у року до 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора) када се стекну услови да се Извођач уведе у посао.

Ако се Извођач радова неоправдано не одазове позиву Наручиоца за увођење у посао на дан одређен у позиву Наручиоца, Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о накнадном датуму увођења у посао који не може бити дужи од 5 (пет) дана. Ако се Извођач ни у накнадно одређеном датуму не одазове позиву за увођење у посао и не започне са извођењем радова, Наручилац има право да раскине Уговор уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости и захтевати накнаду штете, до износа стварне штете, од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Извођач се сматра уведеним у посао када му лице које врши стручни надзор преда градилиште на првом објекту, што се констатује у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова почиње да тече од дана увођења у посао на првом објекту.

Време прекида у извођењу уговорених радова, до кога је дошло по захтеву Наручиоца, евидентира се у грађевинском дневнику и не улази у рок за извођење радова из става 1. овог члана.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за завршетак радова. Рок за извођење радова сматраће се продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум закључењем анекса овог уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан достављања потписаног Уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, ПАК 136403, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, одговарајуће средство финансијског обезбеђења на име гаранције за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року, на износ од 10% (десет процената) од



уговорене цене радова без ПДВ из члана 2. овог уговора, и то бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз менице мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Ако се за време трајања уговора промени рок за завршетак радова, важност банкарске гаранције се мора продужити најкасније 5 (пет) дана пре истека важеће. Извођач је у обавези да обезбеди важење банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дуже од дана извршене примопредаје радова на последњем објекту..

Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења из претходног става, у случају да Извођач не изврши све своје обавезе по основу овог уговора, у случају да Извођач доспе у доцњу, као и уколико ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди. У том случају, Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од пријема обавештења од стране Наручиоца о обавези достављања новог средства финансијског обезбеђења, достави ново средство обезбеђења које замењује активирано на износ из става 1. овог члана. Уколико Извођач у назначеном року не достави средство обезбеђења које замењује претходно активирано средство обезбеђења, уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији Наручиоца, својој понуди број _____ од _____ 2018. године, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова;
- угради материјал који одговара техничким стандардима и стандардима квалитета о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње;
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова;
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту околине за сво време трајања грађења;
- током извођења радова предузима све мере из области безбедности, заштите на раду, заштите од пожара и друге мере у складу са важећим прописима;
- у случају потребе своје радове усклади са процесом рада у објекту Наручиоца;
- обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова;
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
- гарантује за квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;
- сноси транспортне трошкове.

Члан 9.

Пре почетка радова, Извођач се обавезује да решењем одреди руководиоца радова на градилишту и одговорног извођача радова наведених у понуди.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Извођач решењем одређује лице које ће спроводити мере у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Решења из ст. 1. овог члана, Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора.

Руководилац радова је одговоран за извођење радова и координацију са одговорним извођачем радова и лицима која врше стручни надзор и дужан је да на градилишту сарађује са Наручиоцем, преко лица која врше стручни надзор за Наручиоца.

Уколико лице које врши стручни надзор утврди да руководилац радова, неоправдано није присутан на градилишту у току радног времена, при чему није у писаној форми обавестио Наручиоца о разлозима свог одсуства, као и уколико одговорни извођач радова, односно руководилац радова, не извршава друге своје обавезе на градилишту, лице које врши стручни надзор може обуставити радове на градилишту и констатовати то у грађевинском дневнику. Последице које проистекну услед обуставе радова због разлога наведених у овом ставу, падају на терет Извођача. Рок у којем радови буду обустављени због разлога наведених у овом ставу, Извођачу ће се урачунавати у рок за извођење радова из члана 6. овог уговора.

За сваку промену одговорних извођача радова и руководиоца радова на градилишту, Извођач мора тражити писану сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Извођач је дужан да на дан закључења уговора, достави Наручиоцу списак радника који ће изводити радове, са доказима о основу радног ангажовања код Извођача за сваког од радника са списка, као и писмени доказ издат од Медицине рада у свему према Закону о безбедности и здрављу на раду, за лица оспособљена за рад на висини.

Члан 11.

Извођач је одговоран и обавезан да накнади сву штету која настане у току извођења радова на објекту, као и сву штету коју претрпе радници и трећа лица и њихова имовина приликом извођења уговорених радова.

Извођач је дужан да предузме све потребне мере ради обезбеђења објеката и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката, као и мере заштите човекове околине.

Трошкове спровођења мера из претходног става сноси Извођач.

Члан 12.

У случају да Извођач не ангажује подизвођача:

Извођач не може у своје име и за свој рачун радове у целини или појединачне делове радова из члана 1. овог уговора поверити на извођење трећим лицима.


Уколико Извођач поступи супротно одредби претходног става, исти сноси све законске последице које из таквог односа проистекну, а Наручилац задржава право накнаде штете према Извођачу.

У случају да Извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење радова из овог уговора и у случају поверавања извођења појединих радова подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____.

Извођач се обавезује да пре потписивања овог уговора достави Наручиоцу доказ о правном односу (уговор) са подизвођачем, из претходног става.





ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Наручилац се обавезује да:

- омогући Извођачу приступ објекту;
- донесе план превентивних мера за градилиште и исти достави Извођачу приликом увођења у посао, на објектима за које је потребна израда истог по Закону о безбедности и здрављу на раду;
- одреди координатора за извођење где се за то укаже потреба у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду;
- Извођачу преда сву расположиву документацију неопходну за извођење уговорених радова;
- одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
- сноси трошкове стручног надзора;
- изврши плаћање према одредбама овог уговора;
- образује комисију за примопредају радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова из члана 1. овог уговора, са гарантним роком од _____ (_____) месеци, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу на том објекту. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу на том објекту.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, за сваки објекат појединачно, Наручиоцу преда средство финансијског обезбеђења на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, на износ од 10% (десет процената) од уговорене цене радова за сваки објекат појединачно, из члана 2. овог уговора, без ПДВ, и то, бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну (без приговора), на први позив наплативу банкарску гаранцију.

Меница мора бити без ознаке доспелости, са унетим пуним називом издаваоца менице и оверене печатом. Датум доспећа одредиће Наручилац. Уз меницу мора бити достављено: одговарајуће менично овлашћење са клаузулама "на први позив" и "без протеста", фотокопија картона депонованих потписа и копија захтева Извођача радова за регистрацију бланко сопствене менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Извођача радова. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Банкарска гаранција мора бити насловљена на Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, као корисника исте. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока на том објекту.

У записнику о примопредаји радова констатоваће се да је извршена примопредаја радова и средства обезбеђења.

Извођач је у обавези да на први писани позив Наручиоца, отклони све евентуалне недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, о свом трошку.

Уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке, у року који му је дао Наручилац, Наручилац задржава право да исте отколони сам или преко трећег лица, са правом на регрес од Извођача. У том случају Наручилац задржава право да уновчи средство финансијског обезбеђења датог на име гаранције за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете, од Извођача или од осигураваача код кога је Извођач осигуран од одговорности





за штету приликом пружања професионалних услуга. Извођач је дужан да све време трајања уговора обезбеди и поседује важећу полису осигурања за штету причињену трећим лицима

ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Премију осигурања плаћа Извођач.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 16.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уколико Извођач не заврши уговорене радове у року наведеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% (пола процента) од укупне цене уговорених радова.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише 10% (десет процената) од укупне уговорене цене.

Наплата уговорне казне извршиће ће се уз оверу надзорног органа, активирањем достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и извршење посла у уговореном року без претходног пристанка Извођача, и/или умањењем износа наведеног у ситуацији, уз добијено књижно одобрење Извођача.

Уколико Наручилац, услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извођача претрпи штету већу од износа уговорне казне, може захтевати поред уговорне казне и разлику до потпуне накнаде штете од Извођача или од осигуравача код кога је Извођач осигуран од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга.

Члан 18.

Уколико Извођач не извршава уговорне обавезе, Наручилац има право да раскине Уговор на штету Извођача, са правом да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну.

ВИША СИЛА

Члан 19.

У случају наступања више силе, уговорне стране се ослобађају одговарајућих обавеза из овог уговора за време док такво стање траје.


НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 20.

Уколико дође до потребе за извођењем непредвиђених радова, Извођач ће поступити по захтеву Наручиоца, тако што ће по покретању поступка за непредвиђене радове поднети понуду са ценама које су тржишне и реалне у тренутку подношења понуде.

Уговорне стране су се споразумеле да за извођење непредвиђених радова, након спроведеног поступка и усвајања понуде Извођача, приступе сачињавању уговора за додатне радове.

Уколико дође до потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су ванредним и





неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступи потреба за извођењем хитних непредвиђених радова, о томе обавесте Наручиоца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 22.

Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. У случају да споразум уговорних страна није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 23.

Овај уговор се сматра закљученим даном када га потпишу обе уговорне стране и траје до комплетног испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОШТА СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

ИЗВОЂАЧ

Буџет Предузећа: I Оперативни трошак /1.Одржавање/ 1.1. Одржавање објеката / /01010103.
Инвестиционо одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 20

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Партија 1: Објекти на територији РЈ "Ниш" и РЈЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот"

| | Динара (без ПДВ) | Динара (са ПДВ) | % |
|-----------------|------------------|-----------------|-----|
| Материјал | | | |
| Рад | | | |
| Остали трошкови | | | |
| Укупно | | | 100 |

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Партија 2: Објекти на територији РЈЈ "Панчево, Сремска Митровица"

| | Динара (без ПДВ) | Динара (са ПДВ) | % |
|-----------------|------------------|-----------------|-----|
| Материјал | | | |
| Рад | | | |
| Остали трошкови | | | |
| Укупно | | | 100 |

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

**Партија 3: Објекти на територији РЈЈ "Јагодина, Крушевац, Крагујевац"**

| | Динара (без ПДВ) | Динара (са ПДВ) | % |
|-----------------|------------------|-----------------|-----|
| Материјал | | | |
| Рад | | | |
| Остали трошкови | | | |
| Укупно | | | 100 |

М.П.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица понуђача

Партија 4: Објекти на територији РЈЈ "Краљево, Чачак"

| | Динара (без ПДВ) | Динара (са ПДВ) | % |
|-----------------|------------------|-----------------|-----|
| Материјал | | | |
| Рад | | | |
| Остали трошкови | | | |
| Укупно | | | 100 |

М.П.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен за ону партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

**8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Образац структуре цене попунити на следећи начин:

У првој колони ("динара без ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку без обрачунатог ПДВ.

У другој колони ("динара са ПДВ"), у одговарајућу рубрику уписује се номинални износ учешћа материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку са обрачунатим ПДВ.

У трећој колони (%), у одговарајућу рубрику уписује се процентуално учешће материјала, рада и осталих трошкова у укупно понуђеној цени за извођење радова за ову јавну набавку.

У рубрику „укупно“ уписује се понуђена цена у номиналном износу, која мора бити идентична цени понуђеној у обрасцу Понуде.

Напомена: Образац структуре цена мора бити попуњен за ону партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

**9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Партија 1: Објекти на територији РЈ "Ниш" и РЈЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот"

| | |
|--|--|
| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | |
| Остали трошкови припреме понуде | |
| Укупни трошкови припреме понуде | |

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Партија 2: Објекти на територији РЈЈ "Панчево, Сремска Митровица"

| | |
|--|--|
| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | |
| Остали трошкови припреме понуде | |
| Укупни трошкови припреме понуде | |

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

**Партија 3: Објекти на територији РЈЈ "Јагодина, Крушевац, Крагујевац"**

| | |
|--|--|
| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | |
| Остали трошкови припреме понуде | |
| Укупни трошкови припреме понуде | |

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача**Партија 4: Објекти на територији РЈЈ "Краљево, Чачак"**


| | |
|--|--|
| Трошкови прибављања средстава обезбеђења | |
| Остали трошкови припреме понуде | |
| Укупни трошкови припреме понуде | |

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Напомена: Уколико понуђач попуњава Образац трошкова припреме понуде исти се попуњава за ону партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.





10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Партија 1: Објекти на територији РЈ "Ниш" и РЈЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот"

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

Партија 2: Објекти на територији РЈЈ "Панчево, Сремска Митровица"

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

Партија 3: Објекти на територији РЈЈ "Јагодина, Крушевац, Крагујевац"

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

Партија 4: Објекти на територији РЈЈ "Краљево, Чачак"

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потрђује, да је понуду за јавну набавку **Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 296/2018, поднео независно, без**





договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну набавку.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

М.П.

Датум и место

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјава о независној понуди мора бити попуњена за ону партију/партије за коју/е понуђач подноси понуду; потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 296/2018, **Партија 1**, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 296/2018. Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

_____ потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац Меничног овлашћења - писма копирати у потребном броју примерака

Handwritten signature and initials



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 296/2018, **Партија 2**, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 296/2018. Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.


Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац Меничног овлашћења - писма копирати у потребном броју примерака





ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 296/2018, **Партија 3**, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 296/2018. Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена: Образац Меничног овлашћења - писма копирати у потребном броју примерака

Handwritten signature and date: 2018. 05. 21



ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо Јавно Предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 296/2018, **Партија 4**, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стодвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 296/2018. Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд, Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.


Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Напомена: Образац Меничног овлашћења - писма копирати у потребном броју примерака





ПРИЛОГ 6

-Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама



Партија 1 - Објекти Наручиоца:

- ОШ Мужинац, Мужинац бб
- Пошта и АТЦ Бели Поток, Бели Поток бб
- АТЦ Ошљане, Ошљане задружни дом
- АТЦ Радичевац, Радичевац задружни дом
- АТЦ Оснић, Оснић бб

-Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Објекат: ОШ Мужинац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|---------------------------|--|----------------|-------|-----------|----------|
| ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | | | | | |
| А | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 1 | Демонтажа, скидање црепа и летава на делу отрулелог рога - цреп скинути и одложити на таван објекта ради поновне монтаже. Обрачун по m ² . | m ² | 12,00 | | |
| 2 | Демонтажа дотрајалих елемената дрвене кровне конструкције. Пре демонтаже снимити тачну геометрију кроне конструкције како се заменом дотрајалих елемената неби нарушила постојећа конструкција. Заменили око 30% постојеће грађе. Скинуту грађу прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун је по m ² основе кровне површи | m ² | 40,00 | | |
| | Укупно РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |



| | | | | | |
|----------|--|----------------|-------|--|--|
| Б | КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине фалцованог црепа. | m ² | 40,00 | | |
| | Укупно КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|---|-------|--|--|
| В | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Демонтажа постојеће и монтажа нове опшивке "иксне" код калаканског зида поцинкованим лимом д=0,60mm. Обрачун по m. | m | 14,00 | | |
| 2 | Опшивање димњака поцинкованим лимом, РШ до 66cm, д=0,60mm. Лим подићи уз зид димњака најмање за 20cm. Руб лима убацити у спојницу опеке. Лим прописно спојити са хидроизолацијом крова. Обрачун по m. | m | 2,40 | | |
| 2 | Израда и монтажа недостајућег дела вертикалног олука од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m. | m | 2,00 | | |
| | Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |

УКУПНО АГ РАДОВИ:

| Објекат: ОШ Мужинац | | | | | |
|---|--|-----------|------|-----------|----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Демонтажа дела прихватног система громобранске инсталације. Након израде кровног покривача извршити монтажу демонтиране громобранске инсталације. Обрачун паушал. | паушално | | | |
| 2 | Испорука и уградња челичне поцинковане траке 20x3mm са израдом свих спојева. Обрачун по m. | m | 5,00 | | |
| 3 | Испорука и уградња стезаљке за олук. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 | | |
| 4 | Испорука и уградња потпора за кров - слеме. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 | | |
| 5 | Испорука и уградња потпора за кров - цреп. Обрачун по комаду. | ком | 4,00 | | |
| 6 | Испорука и уградња укрсног комада 58x58mm SRPS N.V4.936/III. Позиција подразумева претходно чишћење од корозије и премазивање спојних места Короцинком. Обрачун по комаду. | ком | 4,00 | | |
| УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ: | | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

| | |
|----------------|--|
| АГ РАДОВИ | |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ | |
| УКУПНО | |

188

2
10/12
2012
21

Објекат: ОШ Мужинац
 Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-----|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | / | / | / | / |
| II | ПОШТА | / | / | / | / |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | | | / | |

укупно по врсти радова: _____ / _____

УКУПНО: _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | ИЗНОС |
|------------------------------|---------|--------|-------|
| засебан простор предузећа | | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / |
| II | ПОШТА | | / |
| заједнички простор предузећа | | | % |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | 80,96% | |
| IIIб | ПОШТА | 19,04% | |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa): _____

укупно ПОШТА (II+IIIб): _____

УКУПНО: _____

ПОНУЂАЧ: _____ М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Објекат: Пошта и АТЦ Бели Поток

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|----------------------------------|---|----------------|-------|-----------|----------|
| ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| АГ РАДОВИ | | | | | |
| А РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |
| 1 | Скидање постојеће оштећене подне облоге од ПВЦ-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² . | m ² | 16,00 | | |
| Укупно РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|------|--|--|
| Б ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Набавка материјала и лепљењем стиродура d=5cm на спољашне зидове просторије ради спречавања стварања конденза. Стиродур након лепљења типловати за зид и поставити ПВЦ мрежицу у слоју грађевинског лепка. Обрачун је по m ² . | m ² | 8,00 | | |
| Укупно ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|-------|--|--|
| В МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Комплетно стругање слојева боје и глета са зидова и плафона. Све површине након стругања премазати масом за импрегнацију. Обрачун по m ² . | m ² | 20,00 | | |
| 2 | Глетовање зидова и плафона глет масом. Све површине након стругања брусити а глетовање извести у два слоја. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Обрачун по m ² . | m ² | 20,00 | | |
| 3 | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 60,00 | | |
| 4 | Бојење столарије лазурном бојом у тону по избору надзорног органа са завршним лакирањем и свим потребним предрадњама: шмирглање и фино брушење. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 6,00 | | |
| 5 | Бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минзирањем у тону по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 6,00 | | |
| Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | | |

Handwritten signature and initials

| Објекат: Пошта и АТЦ Бели Поток | | | | | |
|---|--|----------------|-------|-----------|-------------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| Г | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Ампасовање постојеће столарије - прозора. Фалц ивице прозора обрадити да крила належу, дихтују и лако се затварају. Подесити механизам за затварање. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | | |
| | Укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| Д | ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Обрада бетонских подова пре постављања дуплих и ПВЦ подова, саморазливном масом, у свему према упутству произвођача. Позиција обухвата и неопходну припрему подлоге која се састоји у чишћењу и отпрашивању. Обрачун по m ² . | m ² | 16,00 | | |
| 2 | Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног ПВЦ-а са полиуретанском заштитом. Облога се поставља лепљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Позиција обухвата и постављање ПВЦ сокле поред зидова. Обрачун по m ² . | m ² | 16,00 | | |
| | Укупно ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| Ђ | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла. Обрачун по m ² подне површине. | m ² | 16,00 | | |
| 2 | Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног отпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m ² . | m ² | 16,00 | | |
| 3 | Набавка и монтажа венецијанера по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 1,26 | | |
| | Укупно РАЗНИ РАДОВИ | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|--|--|
| А | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| Б | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| В | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| Г | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| Д | ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| Ђ | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| | УКУПНО АГ РАДОВИ ТЕЛЕКОМ | | | | |

Објекат: Пошта и АТЦ Бели Поток

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови


| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|----------------------------------|---|----------------|-------|-----------|----------|
| ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| АГ РАДОВИ | | | | | |
| А РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |
| 1 | Скидање постојеће оштећене подне облоге од ПВЦ-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² . | m ² | 16,00 | | |
| Укупно РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|------|--|--|
| Б ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Набавка материјала и лепљењем стиродура д=5cm на спољашне зидове просторије ради спречавања стварања конденза. Стиродур након лепљења типловати за зид и поставити ПВЦ мрежицу у слоју грађевинског лепка. Обрачун је по m ² . | m ² | 8,00 | | |
| Укупно ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|-------|--|--|
| В МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Комплетно стругање слојева боје и глета са зидова и плафона. Све површине након стругања премазати масом за импрегнацију. Обрачун по m ² . | m ² | 20,00 | | |
| 2 | Глетовање зидова и плафона глет масом. Све површине након стругања брусити а глетовање извести у два слоја. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Обрачун по m ² . | m ² | 20,00 | | |
| 3 | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 60,00 | | |
| 4 | Бојење столарије лазурном бојом у тону по избору надзорног органа са завршним лакирањем и свим потребним предрадњама: шмирглање и фино брушење. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 6,00 | | |
| 5 | Бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минзирањем у тону по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 6,00 | | |
| Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | | |

Handwritten signature and date: 19.05.2019

| Објекат: Пошта и АТЦ Бели Поток | | | | | |
|---|---|-----------|------|-----------|----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| Г | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Ампасовање постојеће столарије - прозора. Фалц ивице прозора обрадити да крила належу, дихтују и лако се затварају. Подесити механизам за затварање. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | | |
| Укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | | |



| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|-------|--|--|
| Д | ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Обрада бетонских подова пре постављања дуплих и ПВЦ подова, саморазливном масом, у свему према упутству произвођача. Позиција обухвата и неопходну припрему подлоге која се састоји у чишћењу и отпрашивању. Обрачун по m ² . | m ² | 16,00 | | |
| 2 | Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног ПВЦ-а са полиуретанском заштитом. Облога се поставља лепљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Позиција обухвата и постављање ПВЦ сокле поред зидова. Обрачун по m ² . | m ² | 16,00 | | |
| Укупно ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|-------|--|--|
| Ђ | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла. Обрачун по m ² подне површине. | m ² | 16,00 | | |
| 2 | Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног отпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m ² . | m ² | 16,00 | | |
| 3 | Набавка и монтажа венетијанера по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 1,26 | | |
| Укупно РАЗНИ РАДОВИ | | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| А | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| Б | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| В | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| Г | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| Д | ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| Ђ | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| УКУПНО АГ РАДОВИ ТЕЛЕКОМ | | | | | |

| Објекат: Пошта и АТЦ Бели Поток | | | | | |
|---|---|----------------|-------|-----------|-------------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | | | | | |
| | АГ РАДОВИ | | | | |
| А | ТЕСАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине за фалцовани цреп. | m ² | 30,00 | | |
| 2 | Набавка материјала и летвусање кровне површине летвама или штафлама. Обрачун по m ² косе кровне површине. фалцовани цреп | m ² | 30,00 | | |
| 3 | Израда кровне конструкције од четинара II класе са заштитним премазом. Обрачун по m ² | m ² | 3,70 | | |
| | Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ | | | | |



| | | | | | |
|----------|--|---|------|--|--|
| Б | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Израда и монтажа олука од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m. | m | 9,00 | | |
| 2 | Набавка, израда и монтажа опшивке назидака (парапета) на крову од поцинкованог лима д=0,60 mm, РШ 60cm.Обрачун по m. | m | 7,40 | | |
| 3 | Набавка израда и уградња олучних цеви од поцинкованог лима д=0,6mm РШ 500 mm, са свим припадајућим причврстним прибором и држачима.Обрачун по m. | m | 8,80 | | |
| | Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

| | | |
|----------|--|--|
| А | ТЕСАРСКИ РАДОВИ | |
| Б | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | |
| | УКУПНО АГ РАДОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | |

Објекат: Пошта и АТЦ Бели Поток
 Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-----|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / | / | |
| II | ПОШТА | / | / | / | / |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | | / | / | |

укупно по врсти радова: _____ / _____ / _____

УКУПНО: _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | износ |
|------------------------------|---------|--------|-------|
| засебан простор предузећа | | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | / |
| заједнички простор предузећа | | | % |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | 54,37% | |
| IIIб | ПОШТА | 45,63% | |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa): _____

укупно ПОШТА (II+IIIб): _____

УКУПНО: _____

ПОНУЂАЧ: _____ М.П.

[Handwritten signatures and initials]

| | | | | | |
|--|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Објекат: АТЦ Ошљане | | | | | |
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови | | | | | |
| ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| А | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ | | | | |
| 1 | Скидање постојеће оштећене подне облоге од ПВЦ-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² . | m ² | 12,00 | | |
| 2 | Обијање зидне керамике, чишћење подлоге. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² . | m ² | 2,00 | | |
| Укупно ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ | | | | | |



| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------|--|--|
| Б | БЕТОНСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Израда тампон слоја од неармираног бетона d=5cm, МБ 10, испод подних плоча и темељних зидова .Обрачун се врши по m ² . Односи се на нивелисање пода у АТЦ Сали. | m ² | 11,00 | | |
| Укупно БЕТОНСКИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------|--|--|
| В | ТЕСАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Покривач фалцовани цреп. Обрачун по m ² косе кровне површине. | m ² | 32,00 | | |
| 2 | Израда кровне конструкције од четинара II класе са заштитним премазом. Обрачун по m ² . | m ² | 25,00 | | |
| Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|-------|--|--|
| Г | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Израда и монтажа прозорских лимених опшивки од пластифицираног челичног лима на прозорима. Развијена ширина до 50cm. Обрачун по m ² . | m ² | 1,00 | | |
| 2 | Израда и монтажа олука од поцинкованог лима d=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем.Обрачун по m. | m | 16,00 | | |
| 3 | Демонтажа постојеће са набавком и уградњом нове увалнице од поцинкованог лима, развијене ширине 60cm. Обрачун по m. | m | 13,00 | | |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| | | | | |
|---|--|------------------|-------------|------------------|
| Објекат: АТЦ Ошљане | | | | |
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови | | | | |
| ТЕЛЕКОМ | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена |
| 4 | Набавка израда и уградња олучних цеви од поцинкованог лима d=0,6mm РШ 400mm, са свим припадајућим причврстним прибором и држачима. Обрачун по m. | m | 8,00 | |
| Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |



| | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|
| Д | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | |
| 1 | Обрада фасаде пластичним малтером (бавалит) прскањем. Врста и боје по избору Пројектанта. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом масом ради боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу нанети малтер, направљен и добро измешан да се добије једнолична и конзистентна маса. Пластични малтер се наноси помоћу жежа или компресора са пиштољем. Прскање се врши 2-3 пута, односно да пластични малтер равномерно покрије површину и да добије једноличан изглед у тону и структури. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену, али се отвори не одбијају од површине фасаде. Обрачун по m ² . Односи се на припадајући део фасаде. | m ² | 84,00 | |
| Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-------|--|
| Ђ | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | |
| 1 | Обрада бетонских подова пре постављања дуплих и ПВЦ подова, саморазливном масом у свему према упутству произвођача. Позиција обухвата и неопходну припрему подлоге која се састоји у чишћењу и отпрашивању. Обрачун по m ² . Односи се на АТЦ салу и ходник. | m ² | 20,00 | |
| 2 | Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног ПВЦ-а са полиуретанском заштитом. Облога се поставља лепљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Позиција обухвата и постављање ПВЦ сокле поред зидова. Обрачун по m ² . Односи се на АТЦ салу и ходник | m ² | 20,00 | |
| Укупно ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |

197

Handwritten signatures and initials.

| | | | | |
|--|---|----------------|------|-----------|
| Објекат: АТЦ Ошљане | | | | |
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови | | | | |
| ТЕЛЕКОМ | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена |
| Е КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе домаће производње . Плочице 20x25 cm слог фуга на фугу, постављене у слоју лепка преко омалтерисаних зидова . У цену улази и сокла.Обрачун по m ² Односи се на зид просторије Аку батерије. | m ² | 2,00 | |
| Укупно КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |



| | | | | |
|----------------------------|--|----------------|-------|--|
| Ж | РАЗНИ РАДОВИ | | | |
| 1 | Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла.Обрачун по m ² . Односи се на све просторије. | m ² | 23,00 | |
| 2 | Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног отпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m ² . | m ² | 23,00 | |
| 3 | Набавка и монтажа венечијанера по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . Односи се на прозор у АТЦ Сали. | m ² | 1,50 | |
| Укупно РАЗНИ РАДОВИ | | | | |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА | |
| А | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |
| Б | БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| В | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |
| Г | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| Д | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| Ђ | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |
| Е | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| Ж | РАЗНИ РАДОВИ |
| | УКУПНО: |

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Објекат: АТЦ Ошљане

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - грађевинско занатски радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-----|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / | / | |
| II | ПОШТА | / | / | / | / |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | / | / | / | / |

укупно по врсти радова: _____ / _____ / _____

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | износ |
|------------------------------|---------|---|-------|
| засебан простор предузећа | | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | / |
| заједнички простор предузећа | | | % |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | / | / |
| IIIб | ПОШТА | / | / |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa): _____

укупно ПОШТА (II+IIIб): _____

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

М.П.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

| Објекат: АТЦ Радичевац | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-----------|----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| АГ РАДОВИ | | | | | |
| А РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |
| 1 | Скидање површинског слоја земље, просечно 15 см. Обрачун по m^3 . | m^3 | 1,00 | | |
| 2 | Пажљива демонтажа постојећих дрвених прозора и врата (без обзира на димензије) са свим припадајућим деловима. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 | | |
| 3 | Скидање постојеће оштећене подне облоге од ПВЦ а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m^2 . | m^2 | 2,00 | | |
| 4 | Обијање потклубученог и влажног малтера са зидова, са чишћењем фугни. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m^2 . | m^2 | 31,00 | | |
| Укупно РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------|------|--|--|
| Б ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Набавка, довоз, насыпање и набијање шљунка за тампон испод бетонских подова $d=10cm$. Насути шљунак набити ручним средствима. Обрачун по m^3 . | m^3 | 1,00 | | |
| Укупно ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------|--|--|
| В ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Малтерисање делова зидова, плафона продужним малтером 1:3:9 са предходним шприцањем цементним млеком 1:2. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m^2 . | m^2 | 10,00 | | |
| 2 | Малтерисање делова зидова-шпалета на местима уградње нове браварије или столарије са спољне и унутрашње стране, продужним малтером 1:3:9 просечне ширине 30cm. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m. | m | 17,00 | | |
| Укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | | |


200



Објекат: АТЦ Радичевац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови


| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | |
|----------|---|----------------|------|-----------|--|
| Г | БЕТОНСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Израда тротоара од неармираног бетона испред објекта, марке МБ 15. Бетонска подлога д=6cm је у паду од објекта. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Обрачун по m ² подлоге. | m ² | 7,00 | | |
| | Укупно БЕТОНСКИ РАДОВИ | | | | |



| | | | | | |
|----------|--|----------------|-------|--|--|
| Д | ТЕСАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине - фалцовани цреп. | m ² | 40,00 | | |
| | Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|----------------|-------|--|--|
| Ђ | БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Израда и уградња спољних решетки на прозорима или вратима од челичним кутијастих профила 15/15/1,5mm, шток оквир кутијастог профил 30/30/2mm, распоред профила смакнуто шаховски. Везивање решетке са штоком вијцима или анкерима за зид осигурано од неовлашћеног улаза. Обрачун по kg уграђеног материјала. | kg | 50,00 | | |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних алуминијумских врата, са конструкцијом и штоком од вучених алуминијумских профила, крила врата су обострана облога од равног алуминијумског лима, а стаклени фиксни делови су од термопан стакла 4+12+4mm. Врата садрже три пара шарки, метални оков, кваке, обичну браву и гумене одбојнике на поду. Обрачун по m ² комплет уграђене позиције са покривним лајснама у свему према нормама и стандардима за ову врсту посла. | m ² | 2,25 | | |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња алуминијумских прозора, са конструкцијом од вучених алуминијумских профила, стаклени делови су од термопан стакла 4+12+4mm. Обрачун по m ² комплет уграђене позиције са покривним лајснама у свему према нормама и стандардима за ову врсту посла. | m ² | 0,75 | | |
| 4 | Демонтажа постојећих, набавка и монтажа нових шилдова и квака према избору Пројектанта (дводелни шилдови бољег квалитета). Обрачун по комаду. | КОМ | 2,00 | | |
| | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | | |

| Објекат: АТЦ Радичевац | | | | | |
|---|---|----------------|------|-----------|----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| Е | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Израда и монтажа прозорских лимених опшивки од пластифицираног челичног лима на прозорима. Развијена ширина до 50 см. Обрачун по m ² . | m ² | 0,50 | | |
| 2 | Израда и монтажа олука од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m. | m | 7,00 | | |
| 3 | Израда лимене опшивке од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 40 cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m. | m | 3,00 | | |
| 4 | Набавка израда и уградња олучних цеви од поцинкованог лима д=0,6mm РШ 400mm, са свим припадајућим причврслним прибором и држачима. Обрачун по m. | m | 4,00 | | |
| | Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |



| Ж | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
|----------|--|----------------|--------|--|--|
| 1 | Глетовање зидова и плафона глет масом. Све површине након стругања брусити а глетовање извести у два слоја. Неутрализовати подлогу, површину припремити за бојење, равно и глатко. Обрачун по m ² . | m ² | 112,00 | | |
| 2 | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 112,00 | | |
| 3 | Бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минимизирањем у тону по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 6,00 | | |
| 4 | Фарбање фасадног зида Фасакрилом у тону постојеће фасаде. Обрачун по m ² . | m ² | 28,00 | | |
| 5 | Глетовање постојеће фасаде глет масом за спољашње радове, са санацијом пукотина. Све површине фасаде очистити од наслага и нечистоћа. Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мреже преко санираних пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду. У цену је урачунат материјал, транспорт, радна скела и рад. Обрачун по m ² . | m ² | 28,00 | | |
| | Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |

Handwritten signatures and initials, including 'M' and 'M'.

Handwritten number '907'.

Handwritten initials 'SP' and 'M'.

| Објекат: АТЦ Радичевац | | | | | |
|--|---|----------------|-------|-----------|----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| 3 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Набавка и постављање тврде хомогене ПВЦ подне облоге у плочама дим 60/60см, д=2мм. Подлогу очистити од прашине, очистити и нанети масу за изравнавање и обрусити. Плоче залепити одговарајућим лепком преко подлоге. У цену урачунати ПВЦ лајсне по обиму просторије. Обрачун по m ² . | m ² | 2,00 | | |
| 2 | Набавка и лепљење јаким грађевинским лепком ПВЦ сокл лајсне по ободу пода у тону према избору Надзорног органа. Висина сокл лајсне мин 5 см до 7 см. Обрачун по m. | m | 20,00 | | |
| | Укупно ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |



| И | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
|----------|--|----------------|-------|--|--|
| 1 | Заштита уређаја и опреме-намештаја ПВЦ фолијом за време обављања посла. Обрачун по m ² подне површине. | m ² | 24,00 | | |
| 2 | Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног одпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m ² . | m ² | 24,00 | | |
| 3 | Кошење траве око објекта. Обрачун по m ² . | m ² | 35,00 | | |
| 4 | Израда спуштеног плафона од гипс-картонских водонепропусних плоча д=1,2 см заједно са потконструкцијом која се качи за носеће обимне зидове. Спојеве бандажирати и изглетовати. Обрачун по m ² плафона. | m ² | 20,00 | | |
| 5 | Набавка и монтажа венецијанера по избору Пројектанта. Обрачун по m ² . | m ² | 1,00 | | |
| | Укупно РАЗНИ РАДОВИ | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|--|--|
| А | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| Б | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | | | | |
| В | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| Г | БЕТОНСКИ РАДОВИ | | | | |
| Д | ТЕСАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| Ђ | БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| Е | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| Ж | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| З | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| И | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| | УКУПНО АГ РАДОВИ ТЕЛЕКОМ | | | | |

202

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Објекат: АТЦ Радичевац
 Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-----|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / | / | |
| II | ПОШТА | / | / | / | / |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | / | / | / | / |

укупно по врсти радова: _____ / _____ / _____

УКУПНО: _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | ИЗНОС |
|---------|------------------------------|---|-------|
| | засебан простор предузећа | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | / |
| | заједнички простор предузећа | % | |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | / | / |
| IIIb | ПОШТА | / | / |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa): _____
 укупно ПОШТА (II+IIIb): _____ / _____

УКУПНО: _____

ПОНУЂАЧ: _____ М.П.

204

Handwritten signatures and initials:
 P.B. M
 M. P. B.

Објекат: АТЦ Оснић

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|----------------------------------|--|----------------|-------|-----------|----------|
| ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| АГ РАДОВИ | | | | | |
| А РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |
| 1 | Скидање постојеће оштећене подне облоге од ПВЦ-а, заједно са стругањем лепка. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор и/или корисник простора, на удаљеност до 25 km. Обрачун по m ² . | m ² | 25,50 | | |
| Укупно РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | | |



| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|------|--|--|
| Б ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Малтерисање зидова водо-непропусним малтером. У цену урачунати и приручну скелу висине до 3m. Обрачун по m ² . | m ² | 6,00 | | |
| Укупно ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------|--|--|
| В ТЕСАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Препокривање кровних површина. Кровни покривач пажљиво очистити одбацити оштећен и извитоперен. Додати 20% новог по узору на постојећи. Обрачун по m ² косе кровне површине -фалцовани цреп. | m ² | 46,25 | | |
| 2 | Израда кровне конструкције од четинара II класе са заштитним премазом. Обрачун по m ² . | m ² | 9,20 | | |
| Укупно ТЕСАРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------|--|--|
| Г БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Поправка црне браварије од кутијастих или Л профила - прозора и врата и по потреби са заменом неисправних окова. Обрачун по m ² . | m ² | 1,00 | | |
| Укупно БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|------|--|--|
| Д ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1 | Израда и монтажа олука од поцинкованог лима д=0,55mm РШ до 60cm са лемљењем и учвршћивањем. Обрачун по m. | m | 7,50 | | |
| 2 | Набавка, израда и монтажа опшивке називака (парапета) на крову од поцинкованог лима д=0,60mm, РШ 60cm. Обрачун по m. | m | 9,20 | | |

И.Г

М
М

М
М

Објекат: АТЦ Оснић

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-------------------------------|---|-----------|------|-----------|----------|
| 3 | Набавка израда и уградња олучних цеви од поцинкованог лима $d=0,6mm$ РШ 500mm, са свим припадајућим причврсним прибором и држачима. Обрачун по m. | m | 7,00 | | |
| Укупно ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | | |



| Б | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
|---|---|-------|--------|--|--|
| 1 | Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом 3 пута са претходном поправком оштећења и пукотина. Тон по избору Пројектанта. Обрачун по m^2 . | m^2 | 107,50 | | |
| 2 | Бојење браварије и заштитних решетки основном и лак бојом са претходним скидањем рђе и нечистоће и минимизирањем у тону по избору Пројектанта. Обрачун по m^2 . | m^2 | 4,30 | | |
| 3 | Фарбање фасадног зида Фасакрилом у тону постојеће фасаде. Обрачун по m^2 . | m^2 | 52,90 | | |
| Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| Е | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | |
|--------------------------------|--|-----|------|--|--|
| 1 | Ампасовање постојеће столарије - прозора. Фалц ивице прозора обрадити до крила належу, дихтутју и лако се затварају. Подесити механизам за затварање. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | | |
| 2 | Ампасовање постојеће столарије - врата. Фалц ивице прозора обрадити до крила належу, дихтутју и лако се затварају. Подесити механизам за затварање. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | | |
| 3 | Рестаурација чамових врата са скидањем наслаг боје, оштећене делова пажљиво заменити новим по узору на постојеће од исте врсте дрвета. Окове прегледати, очистити и поправити, делове који недостају урадити по узору на првобитне. Врата фино пребрусити и заштитити слојем безбојне лазурне боје. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 | | |
| Укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ | | | | | |

| Ж | ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|------|--|--|
| 1 | Набавка и уградња еластичне подне облоге од једнослојног хомогеног ПВЦ-а са полиуретанском заштитом. Облога се поставља лепљењем на припремљену постојећу подлогу са свим неопходним предрадњама. Позиција обухвата и постављање ПВЦ сокле поред зидова. Обрачун по m^2 . | m^2 | 1,00 | | |
| УКУПНО ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | | |

9/01.

Handwritten signatures and initials, including 'MR' and 'AL'.

| Објекат: АТЦ Оснић | | | | | |
|---|---|----------------|-------|-----------|-------------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 3 | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Демонтажа постојећих, набавка и монтажа нових шилдова и квака према избору Пројектанта (дводелни шилдови бољег квалитета). Обрачун по комаду. | ком | 2,00 | | |
| 2 | Чишћење просторија у објекту и око објекта од разног одпада и шута са одношењем на депонију. Позиција подразумева и прање просторија и намештаја након кречења. Обрачун по m ² . | m ² | 25,50 | | |
| 3 | Сеча и вађење дрвеног растиња око објеката. Одвоз шута. Обрачун по m ² . | m ² | 6,00 | | |
| 4 | Набавка и постављање ПВЦ сокле-лајсне поред зидова. Обрачун по m. | m | 8,00 | | |
| | Укупно РАЗНИ РАДОВИ | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| А | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | |
| Б | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | |
| В | ТЕСАРСКИ РАДОВИ | |
| Г | БРАВАРСКИ РАДОВИ | |
| Д | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | |
| Ђ | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ | |
| Е | СТОЛАРСКИ РАДОВИ | |
| Ж | ПОДОПЛАГАЧКИ РАДОВИ | |
| З | РАЗНИ РАДОВИ | |
| | УКУПНО АГ РАДОВИ ТЕЛЕКОМ | |

127.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: АТЦ Оснић
 Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-----|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / | / | |
| II | ПОШТА | / | / | / | / |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | / | / | / | / |

укупно по врсти радова: _____ / _____ / _____

УКУПНО: _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | ИЗНОС |
|---------|------------------------------|---|-------|
| | засебан простор предузећа | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | / |
| | заједнички простор предузећа | % | |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | / | / |
| IIIб | ПОШТА | / | / |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa): _____
 укупно ПОШТА (II+IIIб): _____ /

УКУПНО: _____

ПОНУЂАЧ: _____ М.П.

Handwritten signature

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 1. | Делимично обијање потклубученог и дотрајалог малтера са спољних стубова, (улазак у двориште) са чишћењем фуга. У цену урачунати и одвоз шута. Обрачун по m^2 . $0,55*2,3*4=5,06*1,20=6 m^2$ | m^2 | 6,00 | | |
| 2. | Малтерисање делова спољних стубова на местима обијеног дотрајалог малтера, продужним малтером 1:3:9. У цену урачунати и потребну скелу. Обрачун по m^2 . $0,55*2,3*4=5,06*1,20=6 m^2$ | m^2 | 6,00 | | |
| 3. | Делимично глетовање делова спољних стубова глет масом за спољашње радове, са санацијом пукотина. Површине очистити од наслага и нечистоћа. Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мреже преко санираних пукотина. Површине глетовати глет масом за спољно глетовање, пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као боја за стубове. У цену је урачунат материјал, транспорт, радна скела и рад. Обрачун по m^2 | m^2 | 6,00 | | |
| 4. | Фарбање спољних стубова фасакрилом у тону према постојећој боји заједно са бетонским завршецима. Обрачун по m^2 . $0,55*2,3*4*3 + (0,63*0,63 + 0,63*0,08*4)*3=17,00 m^2$ | m^2 | 17,00 | | |
| 5. | Рестаурација дворишне двокрилне капије од челичних профила и флахова, димензија 400 x2100 цм. Делове који су оштећени или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Прегледати оков, шарке и браву и санирати. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На капију нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Ценом обухватити и демонтажу и поновну монтажу капије. Обрачун по m^2 . $2*2,10*2=8,4$ | m^2 | 8,4 | | |
| 6. | Рестаурација дворишне једнокрилне капије од челичних профила и флахова, димензија 100 x210 цм. Делове који су оштећени или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Прегледати оков, шарке и браву и санирати. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На капију нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Ценом обухватити и демонтажу и поновну монтажу капије. Обрачун по m^2 . $1*2,10=2,1$ | m^2 | 2,1 | | |

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 7. | Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 20 цм на делу бетонирања новог бетонског платоа. Вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m^2 . | m^2 | 35,25 | | |
| 8. | Набавка, довоз, насипање и набијање шљунка за тампон испод бетонског платоа, стазе и тротоара $d=10$ цм. Насути шљунак набити ручним средствима. Обрачун је по m^3 . $(35,25+15+17)*0,10=6,7 m^3$ | m^3 | 6,7 | | |
| 9. | Рушење оштећеног тротоара од бетона. Одвојити тврди материјал и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију." Обрачун по m^2 . $20*0,85=17,0 m^2$ | m^2 | 17,00 | | |
| 10. | Рушење стазе од бетона. Одвојити тврди материјал и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m^2 . $(12,6+5)*0,85=15m^2$ | m^2 | 15,00 | | |
| 11. | Израда бетонског платоа од лако армираног бетона $d=12$ цм, МБ30, у дворишту објекта поште, за прилаз возила. Бетонску површину армирати мрежастом арматуром Q 188. Ценом обухватити оплату, арматуру и негу бетона после бетонирања. Водити рачуна о падовима и одвођењу воде са бетонске површине. Обрачун по m^2 $1,5*1,5+5,5*6=35,25m^2$ | m^2 | 35,25 | | |
| 12. | Израда тротоара од лакоармираног бетона поред објекта, марке МБ 20, мрежаста арматура Q 188. Бетонска подлога $d=6$ цм је у паду од објекта. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Ценом обухватити оплату, арматуру и негу бетона после бетонирања. Обрачун по m^2 . | m^2 | 17,00 | | |
| 13. | Израда стазе од лакоармираног бетона, дебљине 6 цм, марке МБ 20, мрежаста арматура Q 188. Горњу површину стазе обрадити, а бетон неговати."Ценом обухватити оплату, арматуру и негу бетона после бетонирања. Обрачун по m^2 . | m^2 | 15,00 | | |
| 14. | Набавка и постављање бетонских ригола, димензија 17/9,5/50цм, у боји по избору инвеститора. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере 1:2, у и поред тротоара, на месту одводне цеви из подстанице. Спојнице фуговати и риголе очистити. Обрачун по m. | m | 7,00 | | |



Handwritten signature and initials

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| I | А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
|---|--|-----------|------|-----------|-------------|
| | АЛУМИНАРИЈА | | | | |
| | <p>НАПОМЕНА: Вишеделне прозорске преграде израдити у комбинацији пластифицирани алуминијум у боји по избору инвеститора са вишекоморним системом најквалитетнијих профила (обавезан атест) са термо прекидом столарије од алуминијумских пластифицираних профила која се изводи од усвојених типских профила, а у свему према шеми, детаљима и радионичким цртежима. Основна носећа конструкција је од поцинкованих челичних кутијастих профила, штокови се уграђују путем суве монтаже преко челичних флахова анкерованих у зид. По целом обиму отвора урадити заптивање "пур пеном". Фасадни елемент се фиксира на минимум три места са сваке стране по вертикали (односно потребним бројем фиксирања у односу на величину отвора) и хоризонталним одговарајућим анкерима, а евентуалне пукотине између прозорског оквира и зида се попуњавају пур пеном која нема носећу, већ заштитну улогу.</p> | | | | |
| | <p>Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Према величини крила одредити број шарки и носивост истих. Застакљење се врши двоструким нискоемисионим стаклом $d=4+16+4\text{mm}(\text{ar})$. Оба стакла су флот безбојна, заптивање стакла и крила обезбеђује се типским гуменим тракама, а термопан стакла су сигурносна. Испуна аргон. Фасадна преграда се монтира тако да рам спољном површином налегне на термоизолациони слој који је постављен на зубу отвора, а по постављању и фиксирању прозора процеп између прозора и зида се обради пажљиво белим акрилним китом.</p> | | | | |
| | <p>Обавезно доставити атесте све уграђене елементе, као и на укупни коефицијент проласка топлоте за прозор који мора бити мањи $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ а за врата мањи од $1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. У цену улази и постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољашње стране ради правилног споја прозора са зидом. Све радити по опису и шеми алуминарије и браварије и уз сагласност инвеститора. Оков по избору инвеститора. У цену улази комплетна монтажа прозора и врата са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, окапницама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом</p> | | | | |




Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 15. | Пажљива демонтажа дрвених, дупли, вишеделних прозора заједно са штоком, кутијама, ролетнама и венецијанерима. Венецијанере пажљиво скинути и сачувати за поновну монтажу. Демонтиране прозоре, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију или записнички одложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду. | | | | |
| а) | једнокрилни 80/160 цм канц. 105 | ком. | 3,00 | | |
| б) | трокрилни 174/156 цм централа и ходник | ком. | 5,00 | | |
| в) | шестоделни 174/ 232 цм канц. 101, 102, 103 | ком. | 4,00 | | |
| 16. | Демонтажа старих подпрозорних дасака дебљине $d=20\text{mm}$, РШ до 30 цм. Демонтажу извести пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m. $1,8*9=16,2\text{ m}$ $08*3= 2,4\text{ m}$ $\Sigma \sim 20\text{ m}$ | m | 20,00 | | |
| 17. | Демонтажа окапница од поцинкованог лима $d=0,6\text{mm}$, РШ до 15цм. Демонтажу извести пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m. $1,8*9=16,2\text{ m}$ $08*3= 2,4\text{ m}$ $\Sigma \sim 20\text{ m}$ | m | 20,00 | | |
| 18. | Обрада спољних и унутрашњих шпалетни оштећених вађењем прозора. Позиција обухвата зидарску обраду отвора, малтерисање шпалетни продужним малтером у два слоја. Спојеви са старим малтером морају бити равно изведени. Прозоре, и простор у којем се ради морају се обавезно заштитити. У цену улази и радна скела. Дебљина фасадног зида је око 40 цм. Обрачун по m. $(0,8+1,6)*3*2= 14,4\text{m}$ $(1,74+1,56)*2*5=33\text{m}$ $(1,74+2,32)*2*4=32,48\text{m}$ $\Sigma \sim 80\text{m}$ | m | 80,00 | | |
| 19. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подпрозорских клупица, дебљине $d=2\text{ cm}$, РШ око 30 цм, у белој боји. ПВЦ подпрозорске клупице поставити комплет са чеповима са стране и адаптерима. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Обрачун по m. $1,8*9=16,2\text{ m}$ $08*3= 2,4\text{ m}$ $\Sigma \sim 20\text{m}$ | m | 20,00 | | |



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 20. | Набавка, транспорт и уградња окапнице од алуминијумског пластифицираног лима $d=0,7\text{mm}$, РШ до 25 цм, у белој боји. Испод лима поставити слој битуменске траке која улази у цену опшива. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Обрачун по m. $1,80*9=16,20\text{m}$ $08*3=2,4\text{ m}$ $\Sigma \sim 20\text{ m}$ | m | 20,00 | | |
| 21. | Набавка, транспорт и уградња застакљених вишеделних прозора од пластифицираног алуминијума у белој мат боји, са еслингер ролетном споља. Ламеле и појединачне плоче од којих је израђена кутија за ролетне, су од алуминијума са термоизолационим пуњењем од полиуретана. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Прозоре израдити од високоотпорног пластифицираног алуминијума са вишекоморним системом профила ојачаним челичним нерђајућим профилима и термо прекидом, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков у складу са типом прозора, беле боје. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом $d=4+16+4\text{mm}$ и дихтовати EPDM гумом." Обрачун по комаду. | | | | |
| а) | једнокрилни 80/160 цм, канц. 105, | ком. | 3,00 | 38.000,00 | 114.000,00 |
| б) | трокрилни 174/156 цм, АТЦ и ходник, | ком. | 5,00 | | |
| ц) | шестоделни 174/ 232 цм, канц. 101, 102, 103, | ком. | 4,00 | | |
| 22. | Бојење са глетовањем шпалетни прозора ширине до 30цм дисперзивном бојом у два слоја тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након завршених радова прозори, зидови, намештај и околни простор морају бити потпуно чисти . У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела. Боја и тон према постојећем. Обрачун по m^2 . $80*0,3=24\text{ m}^2$ $\Sigma \sim 50\text{m}^2$ | m^2 | 50,00 | | |



| Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР | | | | | |
|--|---|----------------|-------|-----------|-------------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 23. | Набавка материјала, транспорт и обрада отвора са спољне стране прозора акрилним малтером тако да се бојом уклопи у постојеће стање фасаде. Фасада мора задржати непромењен изглед. У цену улази и потребна скела, као и остала помоћна средства и алати. Обрачун по m ² . (1,6*2 + 0,8)*3*0,2=2,4 m ² (1,74+1,56*2)*5*0,2=4,86 m ² (1,74 + 2,32*2)*4*0,2=5,1 m ² Σ~ 20m ² | m ² | 20,00 | | |
| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|--|--|
| II А-Г РАДОВИ - НАДСТРЕШНИЦА | | | | | |
| I БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1.1 | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа надстрешнице за агрегат. Надстрешницу, светле висине 250cm, монтирати на АБ темељну плочу дим.300x400cm. на којој је већ постављен агрегат дим.100x250x150cm. Надстрешница је од металних кутијастих профила са примарним и секундарним елементима. Кров је на две воде од трапезастог челично-поцинкованог пластифицираног лима - имитација црепа, препуштен са свих страна за 50 cm, са лименим слеменом. Метални стубови висине 250cm, по 3 са обе стране, фиксирају се за темељну плочу преко већ уграђених металних анкер плоча дим.10x10cm. Основна антикорозивна заштита металне конструкције, као и завршни слој су од полиуретанских премаза са дугим веком трајања. Тон и боја по избору инвеститора. У цену улази и оверен статички прорачун за надстрешницу, као и све потребне радње, алат и опрема. | | | | |
| | Обрачун по комаду израђене надстрешнице | ком. | 1,00 | | |
| II А-Г РАДОВИ - НАДСТРЕШНИЦА: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | | |
| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| II А-Г РАДОВИ - НАДСТРЕШНИЦА | | | | | |
| УКУПНО ТЕЛЕКОМ: | | | | | |

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

| Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР | | | | | |
|---|--|-----------|------|-----------|-------------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| I А-Г РАДОВИ ПОШТА | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупно цена |
| I | АЛУМИНАРИЈА | | | | |
| | <p>НАПОМЕНА: Фасадне прозоре израдити у комбинацији пластифицирани алуминијум у боји по избору инвеститора са вишекорним системом најквалитетнијих профила (обавезан атест) са термо прекидом столарије од алуминијумских пластифицираних профила која се изводи од усвојених типских профила, а у свему према шеми, детаљима и радионичким цртежима. Основна носећа конструкција је од поцинкованих челичних кутијастих профила, штокови се уграђују путем суве монтаже преко челичних флахова анкерованих у зид. По целом обиму отвора урадити заптивање "пур пеном". Фасадни елемент се фиксира на минимум три места са сваке стране по вертикали (односно потребним бројем фиксирања у односу на величину отвора) и хоризонталним одговарајућим анкерима, а евентуалне пукотине између прозорског оквира и зида се попуњавају пур пеном која нема носећу, већ заштитну улогу.</p> | | | | |
| | <p>Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Према величини крила одредити број шарки и носивост истих. Застакљење се врши двоструким нискоемисионим стаклом $d=4+16+4\text{mm(ar)}$. Оба стакла су флот безбојна, заптивање стакла и крила обезбеђује се типским гуменим тракама, а термопан стакла су сигурносна. Испуна аргон. Фасадни прозор се монтира тако да рам спољном површином налегне на термоизолациони слој који је постављен на зубу отвора, а по постављању и фиксирању прозора процеп између прозора и зида се обради пажљиво белим акрилним китом.</p> | | | | |
| | <p>Обавезно доставити атесте све уграђене елементе, као и на укупни коефицијент проласка топлоте за прозор који мора бити мањи $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ а за врата мањи од $1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. У цену улази и постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољашње стране ради правилног споја прозора са зидом. Све радити по опису и шеми алуминарије и браварије и уз сагласност инвеститора. Оков по избору инвеститора. У цену улази комплетна монтажа прозора и врата са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, окапницама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом</p> | | | | |
| 1. | <p>Пажљива демонтажа дрвених, дупли, прозора заједно са штоком, кутијама, ролетнама и венецијанерима. Венецијанере пажљиво скинути и сачувати за поновну монтажу. Демонтиране прозоре, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију или записнички одложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.</p> | | | | |
| а) | двокрилни 90/65 цм | ком. | 1,00 | | |
| б) | трокрилни 165/155 цм | ком. | 4,00 | | |
| 2. | <p>Демонтажа старих подпрозорних дасака дебљине $d=20\text{mm}$, РШ до 30 цм. Демонтажу извести пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију.</p> <p>Обрачун по m.</p> <p>$0,9*1=0,9 \text{ m}$</p> <p>$1,65*4= 6,6 \text{ m}$</p> <p>$\Sigma \sim 8\text{m}$</p> | m | 8,00 | | |
| 3. | <p>Демонтажа окапница од поцинкованог лима $d=0,6\text{mm}$, РШ до 15цм. Демонтажу извести пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију.</p> <p>Обрачун по m.</p> <p>$0,9*1=0,9 \text{ m}$</p> <p>$1,65*4= 6,6\text{m}$</p> <p>$\Sigma \sim 8 \text{ m}$</p> | m | 8,00 | | |

| Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР | | | | |
|---|---|-----------|-------|-----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | |
| I А-Г РАДОВИ ПОШТА | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена |
| 4. | Пажљива демонтажа металних решетки са прозора у приземљу. Демонтиране решетке утоварити у камион и одвести на градску депонију. Ценом обухватити и позтробну скелу. Обрачун по m^2 . | m^2 | 15,00 | |
| 5. | Обрада спољних и унутрашњих шпалетни оштећених вађењем прозора. Позиција обухвата зидарску обраду отвора, малтерисање шпалетни продужним малтером у два слоја. Спојеви са старим малтером морају бити равно изведени. Прозоре, и простор у којем се ради морају се обавезно заштитити. У цену улази и радна скела. Дебљина фасадног зида је око 40 цм. Обрачун по m . $(0,9+0,65)*1*2=3,1m$ $(1,65+1,55)*2*4=25,60m$ $\Sigma \sim 30m$ | m | 30,00 | |
| 6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подпрозорских клупица, дебљине $d=2$ цм, РШ око 30 цм, у белој боји. ПВЦ подпрозорске клупице поставити комплет са чеповима са стране и адаптерима. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Обрачун по m . $0,9*1=0,9 m$ $1,65*4=6,6 m$ $\Sigma \sim 8 m$ | m | 8,00 | |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња окапнице од алуминијумског пластифицираног лима $d=0,7mm$, РШ до 25 цм, у белој боји. Испод лима поставити слој битуменске траке која улази у цену опшива. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Обрачун по m . $0,9*1=0,9 m$ $1,65*4=6,6 m$ $\Sigma \sim 8m$ | m | 8,00 | |
| 8. | Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора од пластифицираног алуминијума у белој мат боји, Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Прозоре израдити од високоотпорног пластифицираног алуминијума са вишекоморним системом профила ојачаним челичним нерђајућим профилима и термо прекидом, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков у складу са типом прозора, беле боје. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом $d=4+16+4mm$ и дихтовати EPDM гумом." Обрачун по комаду. | | | |
| а) | двокрилни 90/65 цм, | КОМ. | 1,00 | |
| б) | трокрилни 165/155 цм, | КОМ. | 4,00 | |



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

| I А-Г РАДОВИ ПОШТА | | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупно цена |
|--------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------------|
| 9. | Набавка материјала, транспорт, израда и уградња нових заштитних решетака (гитера) на прозорима у приземљу. Рам решетке израдити од кутијастих челичних профила 30/30/2 мм, а испуну радити од кутијастих челичних профила 15/15/2 мм. Размак између вертикала испуне максимално 14 цм, а хоризонтала 30цм. Решетке се причвршћују за фасадни зид. Решетка на прозору је фиксна. Спојеве и варове идеално израдити, очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју, предкитовати и брусити, а затим обојити емајл лаком два пута, у боји по избору Инвеститора. У цену улази и потребна скела. Обрачун по килограму. | kg | 200,00 | | |
| 10. | Бојење са глетовањем унутарњих шпалетни прозора ширине до 30цм дисперзивном бојом у два слоја тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након завршених радова прозори, зидови, намештај и околни простор морају бити потпуно чисти. У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела. Боја и тон према постојећем. Обрачун по m^2 . $30*0,3=9 m^2$ $\Sigma \sim 10 m^2$ | m^2 | 10,00 | | |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и обрада отвора са спољне стране прозора акрилним малтером тако да се бојом уклопи у постојеће стање фасаде. Фасада мора задржати непромењен изглед. У цену улази и потребна скела, као и остала помоћна средства и алати. Обрачун по m^2 . $(0,6*2 + 0,9)*1*0,2 = 0,42 m^2$ $(1,65+1,55*2)*4*0,2 = 4,42 m^2$ $\Sigma \sim 5 m^2$ | m^2 | 5,00 | | |
| 12. | Израда и монтажа венецијанер ролетни од алуминијумских површинских ламела, ширине 25 мм, у боји по избору инвеститора. Ролетне опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. Обрачун по m^2 . | m^2 | 15,00 | | |
| А-Г РАДОВИ ПОШТА: | | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I А-Г РАДОВИ ПОШТА

УКУПНО:

| |
|--|
| |
|--|

912





Објекат: Пошта и АТЦ Алибунар
 Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / | / | |
| II | ПОШТА | | / | / | |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | / | / | / | / |
| укупно по врсти радова: | | | / | / | |

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | ИЗНОС |
|------------------------------|---------|---|-------|
| засебан простор предузећа | | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | |
| заједнички простор предузећа | | | % |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | / | / |
| IIIб | ПОШТА | / | / |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):
 укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

Handwritten signature and initials

АРХИТЕКТОНСКО- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1



| Р.БР. | ОБЈЕКАТ | ПОШТА | ТЕЛЕКОМ | УКУПНО |
|-------|------------------------|-------|---------|--------|
| 1. | ОШ Мужинац | | | |
| 2. | Пошта и АТЦ Бели Поток | | | |
| 3. | АТЦ Ошљане | / | | |
| 4. | АТЦ Радичевац | / | | |
| 5. | АТЦ Оснић | / | | |
| | УКУПНО: | | | |

Понуђач:

М.П.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Партија 2- Објекти Наручиоца:

- Пошта и АТЦ Пландиште, ул. Михајла Пупина 23
- Пошта и АТЦ Ковин, Поштанска 1
- Пошта и АТЦ Алибунар, Трг слободе 1
- Пошта и АТЦ Бела црква, Жарка Зрењанина 11
- Пошта и АТЦ Старчево, Панчевачки пут 4
- Пошта и АТЦ Јабука, Маршала Тита 1

-Преглед позиција са јединицама мере, јединичним и укупним ценама

Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|

Врста радова: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ



| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---|----------------|------|-----------|----------|
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 1 | Демонтажа дрвених, двоструких, трокрилних прозора дим.175/150cm, заједно са припадајућим венетијанерима и подпрозорским даскама. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Прозоре и шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Позиција обухвата радну скелу као и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. Прозори се налазе у приземљу. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 3 | | |
| 2 | Демонтажа дрвеног, двоструког, једнокрилног прозора дим.65/150cm, заједно са припадајућим венетијанером и подпрозорском даском. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Прозор и шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Позиција обухвата радну скелу као и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. Прозори се налазе у приземљу. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 1 | | |
| 3 | Демонтажа старих солбанка прозора од поцинкованог лима дебљине 0,6mm, РШ до 33cm. Демонтажу извести крајње пажљиво. Машинским путем извршити правилно засецање изнад самог лима тако да се не оштети фасада. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улази и крпљење евентуалних пукотина и шлицева. | | | | |
| | Обрачун по m ¹ | m ¹ | 6,00 | | |
| 4 | Пажљива демонтажа заштитиних металних решетки прозора израђених од кутијастих профила. У цену улази и радна платформа. Решетке и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 9,00 | | |
| 5 | Демонтирање подне облоге од виназ плоча дим.60/60cm. Подлогу очистити, шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 5,00 | | |

Handwritten signature and initials at the bottom right corner of the page.

| Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23 | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-----------|----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| 6 | Демонтажа двокрилне металне капије дим.270/180см, од кутијастих профила са испуном од равног лима. Демонтирати само крила капије, док метални носачи-стубови остају. Капију и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју ореди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 1 | | |
| 7 | Демонтажа хоризонталних олука од поцинкованог лима дебљине 0,6mm, РШ до 33см, заједно са носачима. У цену улази и радна скела. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју ореди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 30,00 | | |
| УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | | | |



| | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|------|--|--|
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Обрада шпалетни оштећених вађењем двоструких прозора. Малтерисати продужним малтером у два слоја. Нове прозоре обавезно заштитити. У цену улази и радна платформа. Прозори морају бити чисти и неоштећени. Заштити зидове, намештај и простор у којем се ради. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду обрађеног отвора | | | | |
| | дим.175/150см | ком | 3,00 | | |
| | дим.65/150см | ком | 1,00 | | |
| 2 | Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју ореди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 5,00 | | |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: | | | | | |

| Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23 | | | | |
|---|---|-----------|------|-----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | |
| ТЕЛЕКОМ | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена |
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | |
| 1 | Набавка, израда, транспорт и монтажа алуминијумских (трокрилних прозора дим.190/160cm и једнокрилног дим.65/150cm, према постојећем стању) са еслингер ролетном. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума у сивој боји са вишекоморним системом најквалитетнијих профила са термо прекидом, флот стаклом д=4+16+4mm, са Low-e премазом са унутрашње стране флот стакла и испуном од аргона. Профили прозора треба да су израђени од профила минималне ширине 98mm. Оков по избору инвеститора. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Ролетне су алуминијумске еслингер. Ламеле и појединачне плоче од којих је израђена кутија за ролетне са термоизолационим пуњењем од полиуретана. У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољашње стране ради правилног споја прозора са зидом. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње. Сваки прозор је опремљен ролетном, спољним и унутрашњим лајснама што улази у цену. Мере узети на лицу места. | | | |
| | Обрачун по комаду комплет уграђеног прозора | | | |
| | дим.175/150cm | ком | 3,00 | |
| | дим.65/150cm | ком | 1,00 | |
| 2 | Репарација унутрашњих дрвених врата дим.90/205cm, заједно са штоком. Извршити ампасовање да врата лепо налажу и заменити сав оков по узору на постојећи. Скинути старе премазе, а затим врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Бојити бојама на воденој бази. У цену улази и завршна обрада шпалетни након уградње. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | |
| | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | |



Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|--|----------------|------|-----------|----------|
| 4 | БРАВАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала, израда и постављање крила капије дим.270/180cm, од челичних профила, флахова и лимова по узору на постојеће стање. Спојеви и варови морају бити квалитетно израђени. Крила поставити на постојеће металне стубове које је потребно припремити, а затим обојити основном и завршном бојом за метал на бази полиуретана у два слоја, што улази у цену ове позиције. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору инвеститора. Крила капије претходно припремити, нанети импрегнацију, основну боју у два слоја, а затим и завршну заштитну боју за метал у два слоја по избору инвеститора. Мере узети на лицу места. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 2 | Израда и постављање заштитних металних решетки прозора од челичних профила, према постојећем стању. Решетке претходно припремити, нанети импрегнацију, основну боју, а затим их поставити. Након уградње поправити основну боју, китовати и брусити и тек онда обојити завршном бојом за метал на бази полиуретана, по избору инвеститора у два слоја. У цену улази и радна платформа. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 9,00 | | |
| 3 | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа надстрешнице за агрегат. Надстрешницу, светле висине 250cm, монтирати на АБ темељну плочу дим.300x400cm. на којој је већ постављен агрегат дим.100x250x150cm. Надстрешница је од металних кутијастих профила са примарним и секундарним елементима. Кров је на две воде од трапезастог челично-поцинкованог пластифицираног лима - имитација црепа, препуштен са свих страна за 50 cm, са лименим слемом. Метални стубови висине 250cm, по 3 са обе стране, фиксирају се за темељну плочу преко већ уграђених металних анкер плоча дим.10x10cm. Основна антикорозивна заштита металне конструкције, као и завршни слој су од полиуретанских премаза са дугим веком трајања. Тон и боја по избору инвеститора. У цену улази и оверен статички прорачун за надстрешницу, као и све потребене радње, алат и опрема. | | | | |
| | Обрачун по комаду израђене надстрешнице | ком | 1,00 | | |
| | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: | | | | |



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Планиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | |
|-----|---|-----------|-------|-----------|--|
| 5 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Израда и монтажа солбанака од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, РШ до 33cm. Испод лима поставити слој тер хартије што улази у цену позиције. Монтажу извести према постојећем стању. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 6,00 | | |
| 2 | Израда и монтажа хоризонталних viseћих олука од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, Р.Ш. До 33cm, а према постојећем стању. У цену улазе нови држачи олука, три угаона украса од пластифицираног лима, све неопходне радње да се позиција изведе, као и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 30,00 | | |
| | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: | | | | |



| | | | | | |
|---|---|----------------|-------|--|--|
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Евентуалне ситне напрслине поправити, а шпалетне око нових прозора глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте. Висина 315cm. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 75,00 | | |
| 2 | Набавка материјала и уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 5,00 | | |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и бојење фасадних зидова акрилном бојом у два слоја. Пре бојења старе наносе детаљно састругати, отпрашити, а евентуална оштећења санирати. Нанети одговарајући слој за имрегнацију, а затим бојити у два слоја према упутству произвођача. Тон и боја према постојећем стању. У цену улази радна платформа, као и заштита фолијом столарије, инсталација и опреме. Висина до стрехе је 4m. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 50,00 | | |
| | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

205

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Планиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|--|----------------|------|-----------|----------|
| 7 | РАЗНИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка и постављање пода од винфлекс плоча дим. 60x60cm, дебљине 1,5mm. Плоче залепити дисперзивним лепком, по упутству произвођача. Боја да се уклопи у постојеће стање. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 7,20 | | |
| 2 | Замена оштећеног фалцованог црепа 333 "Велика Кикинда". Стари цреп демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју ореди инвеститор. Нови набавити по узору на постојећи и поставити. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 5,00 | | |
| 3 | Орезивање грана дрвета ораха, које сметају за израду крова надстрешнице. Гране утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју ореди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун паушално | паушално | | | |
| 4 | Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине. Шут утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју ореди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун паушално | паушално | | | |
| | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: | | | | |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА | | | | |
| 4 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 5 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 7 | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| | УКУПНО: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ: | | | | |
| | УКУПНО ТЕЛЕКОМ | | | | |



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23 | | | | | |
|---|---|----------------|------|-----------|----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| ПОШТА | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| Врста радова: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ | | | | | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 1 | Демонтажа дрвених, двоструких, двоокрилних прозора дим.125/160cm, заједно са припадајућим ролетнама и подпрозорским даскама. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Прозоре и шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Позиција обухвата радну скелу као и крпљење свих руна и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. Прозори се налазе у приземљу. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 4 | | |
| 2 | Демонтажа старих солбанка прозора од поцинкованог лима дебљине 0,6mm, РШ до 33cm. Демонтажу извести крајње пажљиво. Машинским путем извршити правилно засецање изнад самог лима тако да се не оштети фасада. Шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улази и крпљење евентуалних пукотина и шлицева. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 5,00 | | |
| 3 | Пажљива демонтажа заштитних металних решетки прозора израђених од кутијастих профила. У цену улази и радна платформа. Решетке и шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 8,00 | | |
| 4 | Демонтажа дрвоног штока ширине 15cm поред уграђених металних врата. Позиција обухвата крпљење свих руна и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. Прозори се налазе у приземљу. Шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1 | | |
| | УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | | |




Handwritten signature and initials

Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---|-----------|------|-----------|----------|
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Обрада шпалетни оштећених вађењем двоструких прозора. Малтерисати продужним малтером у два слоја. Нове прозоре обавезно заштитити. У цену улази и радна платформа. Прозори морају бити чисти и неоштећени. Заштити зидове, намештај и простор у којем се ради. Шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду обрађеног отвора | | | | |
| | дим.125/160cm | КОМ | 4,00 | | |
| | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: | | | | |



| | | | | | |
|---|--|-----|------|--|--|
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | | |
| 1 | Набавка, израда, транспорт и монтажа алуминијумских двокрилних прозора дим.125/160cm, према постојећем стању, са еслингер ролетном. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума у сивој боји са вишекоморним системом најквалитетнијих профила са термо прекидом, флот стаклом д=4+16+4mm, са Low-e премазом са унутрашње стране флот стакла и испуном од аргона. Профили прозора треба да су израђени од профила минималне ширине 98mm. Оков по избору инвеститора. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. Ролетне су алуминијумске еслингер. Ламеле и појединачне плоче од којих је израђена кутија за ролетне са термоизолационим пуњењењем од полиуретана. У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја прозора са зидом. Доставити атесте на све уграђене елементе пре уградње прозора. Сваки прозор је опремљен ролетном, спољним и унутрашњим лајснама што улази у цену. Мере узети на лицу места. | | | | |
| | Обрачун по комаду комплет уграђеног прозора | | | | |
| | дим.125/160cm | КОМ | 4,00 | | |
| | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | | |

222

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|--|----------------|------|-----------|----------|
| 4 | БРАВАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Израда и постављање заштитних металних решетки прозора од челичних профила, према постојећем стању. Решетке претходно припремити, нанети импрегнацију, основну боју, а затим их поставити. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и тек онда обојити завршном бојом за метал, по избору инвеститора у два слоја. У цену улази и радна платформа. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 8,00 | | |
| 2 | Репарација металних врата дим.90/210см, заједно са штоком. Замени стару браву квалитетнијом. Врата обојити бојом за метал у два слоја са свом неопходном припремом. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: | | | | |



| | | | | | |
|---|---|---|------|--|--|
| 5 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Израда и монтажа солбанака од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, РШ до 33см. Испод лима поставити слој тер хартије што улази у цену позиције. Монтажу извести према постојећем стању. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 5,00 | | |
| | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и хигијенско кречење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Евентуалне ситне напрслине поправити, а шпалетне око нових прозора глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте. Висина до плафона је 315см. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 30,00 | | |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и бојење фасадних зидова акрилном бојом у два слоја. Пре бојења старе наносе детаљно састругати, отпрашити, а евентуална оштећења санирати. Нанети одговарајући слој за импрегнацију, а затим бојити у два слоја према упутству произвођача. Тон и боја према постојећем стању. У цену улази радна платформа, као и заштита фолијом столарије, инсталација и опреме. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 30,00 | | |
| | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | |
|-----|--|----------------|-------|-----------|--|
| 7 | РАЗНИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка и постављање зидних глазираних керамичких плочица дим. 20x20 cm беле боје по изору на постојеће, у слоју грађевинског лепка, код улаза за кориснике. Подлогу претходно припремити. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 3,00 | | |
| 2 | Преглед крова од салонит плоча површине 20m ² Оштећене вијке комплет заменити, а све остале залити квалитетном масом за заптивање. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 20,00 | | |
| | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: | | | | |



| РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | |
|-----------------------|---|--|
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | |
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА | |
| 4 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | |
| 5 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | |
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | |
| 7 | РАЗНИ РАДОВИ | |
| | УКУПНО: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ: | |

| | |
|---------------------|--|
| УКУПНО ПОШТА | |
|---------------------|--|

120

Handwritten signatures and initials.

Објекат: Пошта и АТЦ Планиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ЗАЈЕДНИЧКО

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|
|-----|---------------|-----------|------|-----------|



Врста радова: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | |
|---|--|----------------|-------|--|
| 1 | Демонтажа дрвених улазних врата дим.105/210см, заједно са штоком. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Врата и шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Позиција обухвата радну скелу као и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 1 | |
| 2 | Демонтажа дрвених унутрашњих врата дим.70/205см, заједно са штоком, у санитарном чвору. Врата и шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 1 | |
| 3 | Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице су на висини 160см и треба их скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 11,00 | |
| 4 | Пажљива демонтажа подних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице, заједно са цементним малтером, скинути до здраве подлоге, како би се извео нови слој за пад и хидроизолација. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 6,00 | |
| 5 | Пажљива демонтажа и поновна монтажа заштитине металне решетке на улазним вратима и прозору од кутијастих профила. У цену улази и бојење решетке као и радна платформа. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију. | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 6,00 | |
| | УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | |

[Handwritten signatures and initials]

Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ЗАЈЕДНИЧКО

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|--|----------------|------|-----------|----------|
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Обострана обрада шпалетни оштећених вађењем врата. Малтерисати продужним малтером у два слоја. У цену улази и радна платформа. Заштити зидове, намештај и простор у којем се ради. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду обрађеног отвора | | | | |
| | дим.105/210cm | ком | 2,00 | | |
| | дим.70/210cm | ком | 1,00 | | |
| 2 | Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 5,00 | | |
| 3 | Израда слоја за пад у санитарним чвору-цементне кошуљице просечне дебљине 5cm. Подлогу претходно очистити и испраскати цементним млеком. Кошуљицу справљати од цемента и просејаног песка фракције један у размери 1:3. Ниво слоја за пад мора одговарати постојећем стању. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 6,00 | | |
| | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: | | | | |



| | | | | | |
|---|--|-----|------|--|--|
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | | |
| 1 | Израда и постављање улазних врата од пуног дрвета. Врата израдити од првокласне и суве чамовине, а праг од храстовине, према постојећем стању. У цену улазе и опшивне лајсне. Поставити оков од алуминијума, браву са три кључа и четири шарке по крилу. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију, а затим завршно бојом три пута. Тачне мере узети на лицу места. | | | | |
| | Обрачун по комаду | | | | |
| | дим. 105/210cm | ком | 1,00 | | |
| 2 | Израда, транспорт и монтажа једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, у санитарном чвору. Врата израдити од првокласне и суве чамовине. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама што улази у цену. Поставити оков од алуминијума, браву са два кључа, три шарке по крилу, по избору Инвеститора. Врата заштитити премазом за импрегнацију. Бојити бојама на воденој бази. Тачне мере узети на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након уградње. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | | | | |
| | Обрачун по комаду | | | | |
| | дим. 70/205cm | ком | 1,00 | | |

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Планиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ЗАЈЕДНИЧКО

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|--------------------------------------|---|-----------|------|-----------|----------|
| 3 | Репарација двоструког дрвеног прозора дим.60/135cm, заједно са штоком. Извршити ампасовање и заменити сав оков по узору на постојећи. Скинути старе премазе, а затим прозор заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Бојити бојама на воденој бази. У цену улази и завршна обрада шпалетни након уградње. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 4 | Бојење светларника дим.40/170cm, на врху преграног зида у санитарном чвору. Скинути старе премазе, а затим заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Бојити бојама на воденој бази. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 5 | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа кухињског елемента од универа за уградњу судопере. Све елементе израдити од најквалитетнијег универа дебљине 18mm. Ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. У елемент се уграђује једноделна усадна судопера (посебно се обрачунава). Двокрилна врата опремити квалитетним оковом са успоривачима. У цену улазе и опшивне лајсне. | | | | |
| | Обрачун по комаду | | | | |
| | дим. 60/80/80cm | ком | 1,00 | | |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | | | |



| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|------------------------------------|---|----------------|-------|-----------|----------|
| 4 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и монтажа глазираних зидних керамичких плочица дим. 30x30 cm санитарних чворова, у слоју лепка. Висина облагања 160cm, а према постојећем стању. Плочице су прве класе по избору инвеститора. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Плочице фуговати одговарајућом фуг масом и након завршетка радова очистити. У цену улази набавка и транспорт свог потребног материјала. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 11,00 | | |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа подних керамичких плочица дим. 30x30 cm санитарних чворова, у слоју лепка. Плочице су прве класе, неклизајуће, по избору Инвеститора. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Плочице фуговати одговарајућом фуг масом и очистити. У цену улази набавка и транспорт свог потребног материјала. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 6,00 | | |
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: | | | | | |

Објекат: Пошта и АТЦ Планиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ЗАЈЕДНИЧКО

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---|----------------|-------|-----------|----------|
| 5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Израда хоризонталне хидроизолације санитарног чвора, наношењем еластичног хидроизолационог премаза на бази полимера у 2 слоја на претходно припремљену подлогу, што улази у цену, као и импрегнирајући слој. Хидроизолацију подићи уз зидове минимум 30cm и обрадити продоре око цеви као и сливнике. Обавезно је одржавање нанетих слојева који се наносе у свему према упутству произвођача. У цену улази набавка материјала, транспорт и израда. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 11,00 | | |
| | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Евентуалне ситне напрелине поправити, а шпалетне око нових прозора глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте. Висина 315cm. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 26,00 | | |
| 2 | Набавка материјала и уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 3,00 | | |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и бојење фасадних зидова акрилном бојом у два слоја. Пре бојења старе наносе детаљно састругати, отпрашити, а евентуална оштећења санирати. Нанети одговарајући слој за импрегнацију, а затим бојити у два слоја према упутству произвођача. Тон и боја према постојећем стању. У цену улази радна платформа, као и заштита фолијом столарије, инсталација и опреме. Висина до стрехе је 4m. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА | | | | |
| 4 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| | УКУПНО: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ: | | | | |


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ЗАЈЕДНИЧКО

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|



Врста радова: Б-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|--|--|
| 1 | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА | | | | |
| 1 | Демонтажа старих санитарија са пратећим елементима. Демонтажу извести према техничким прописима. Демонтирану санитарију записнички предати Инвеститору и извршити одвоз исте на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по ком | | | | |
| а | WC шоља: | ком | 1,00 | | |
| б | Високомонтажни водокотлић са цевима: | ком | 1,00 | | |
| в | Умиваоник са сифоном и батеријом: | ком | 1,00 | | |
| г | Електрични бојлер 10 литара: | ком | 1,00 | | |
| д | Сливник са решетком: | ком | 1,00 | | |
| ђ | Огледало са етажером: | ком | 1,00 | | |
| е | Држач за сапун: | ком | 1,00 | | |
| ж | Држач за тоалет папир: | ком | 1,00 | | |
| з | Држач за папир за руке: | ком | 1,00 | | |
| и | Четка за WC шољу: | ком | 1,00 | | |
| ј | Канта за отпатке: | ком | 1,00 | | |
| к | Судопера са кух.елементом, сифоном и батеријом: | ком | 1,00 | | |
| 2 | Демонтажа дела старе водоводне мреже хоризонталног развода (1/2"-3/4"), од поцинкованих цеви са фазонским комадима, вентилима и свим пратећим елементима. Демонтажу извршити пажљиво, а према техничким прописима за ову врсту радова. Демонтирати водоводну мрежу, шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор.. У цену улази и потребно шлицовање зидова, пробијање отвора у међуспратним таваницама и све пратеће радње. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 15,00 | | |
| 3 | Демонтажа старе канализационе мреже хоризонталног и вертикалног развода, од ливено-гвоздених цеви (DN 40-110) и ПВЦ цеви са фазонским комадима и свим пратећим елементима. Демонтажу извршити пажљиво, а према техничким прописима за ову врсту радова. Демонтирати канализационе цеви на делу који се реновира, Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улази и потребно шлицовање зидова, пробијање отвора у међуспратним конструкцијама и све пратеће радње. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 20,00 | | |
| | УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА: | | | | |

225

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ЗАЈЕДНИЧКО

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | |
|-----|---|-----------|-------|-----------|--|
| 2 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА | | | | |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и монтажа ППР-цеви (DN 15-20) за хоризонтални развод санитарне топле и хладне воде. Цеви су предвиђене за монтажу у постојеће зидне и подне усеке, са додатном заштитном цеви и изолацијом у свему према постојећем стању. Позиција обухвата све фазонске комаде, потребне спојнице, редукције, фитинге и потребни причврсни и заштитно-изолацијски материјал, прелазне комаде. Цеви морају бити постављене по препорукама произвођача и морају поседовати одговарајући атест. У цену је урачунато потребно пробијање отвора, шлицовање, крпљење и поправка зидова до завршне обраде. У цену улази и хидраулично испитивање, испирање и дезинфекција водовода, према важећим прописима. | | | | |
| | Обрачун по m испитане мреже | m | 15,00 | | |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и монтажа нових централних сигурносних вентила за сваки санитарни чвор. Вентиле монтирати прописно а вентили морају поседовати одговарајући атест. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила DN 15 за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно а вентили морају поседовати одговарајући атест. Обезбедити искључење сваког тачећег места посебно. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 3,00 | | |
| | УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|--|--|
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви хоризонталног и вертикалног развода (Ø50-125) од тврдог ПВД-а са свим фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Цеви су предвиђене за монтажу у постојеће зидне и подне усеке, са додатном заштитом у свему према постојећем стању. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима, а цеви морају поседовати одговарајући атест. У цену је урачунато евентуално пробијање отвора и шлицовање као и поправка зида до завршне обраде. | | | | |
| | Обрачун по m испитане мреже | m | 25,00 | | |
| 2 | Набавка и монтажа новог сливника Ø 75 са сифоном и хромираним росом према постојећем стању. Плаћа се по комаду комплет монтираног сливника. У цену улази и завршна обрада око сливника. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| | УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ: | | | | |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ЗАЈЕДНИЧКО

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена |
|-----|---|-----------|------|-----------|
| 4 | САНИТАРИЈЕ | | | |
| 1 | Набавка и монтажа комплет WC шоље прве класе по избору Инвеститора. Високомонтажни водокотлић пажљиво поставити са дихтунзима, уградити комплетан систем за пуњење и пражњење водокотлића и повезати са вентилом. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева. Спој са канализационом мрежом према постојећем стању. По монтажи испитати исправност. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника са батеријом, од керамике прве класе по избору Инвеститора. Умиваоник причврстити за зид одговарајућим типловима и повезати са одводом сифоном. Поставити славину за топлу и хладну воду и повезати на мрежу. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа комплет једноделне усадне судопере од инокса, Ø90 компатибилне са кухињским елементом 80/60см. Судоперу уградити са батеријом и сифоном, што улази у цену, а по избору Инвеститора. Монтирати и повезати са одводом сифоном. Поставити славину за топлу и хладну воду и повезати на мрежу. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа бојлера, запремине 10 литара. Електрични бојлер поставити и повезати са извором електричне енергије. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа огледала (1m ²) са етажером, по избору Инвеститора. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| 6 | Набавка, транспорт и монтажа држача за сапун, по избору Инвеститора. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| 7 | Набавка, транспорт и монтажа држача за тоалет папир, по избору Инвеститора. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| 8 | Набавка, транспорт и монтажа држача за папир за руке, по избору Инвеститора. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| 9 | Набавка, транспорт и монтажа четке за WC шољу, по избору Инвеститора. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| 10 | Набавка, транспорт и монтажа канте за отпатке, по избору Инвеститора. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | |
| | УКУПНО САНИТАРИЈЕ: | | | |

Handwritten signature and date: 05/21

Објекат: Пошта и АТЦ Планиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ЗАЈЕДНИЧКО

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|---|--------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| 1 | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА | | | | |
| 2 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА | | | | |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | | | | |
| 4 | САНИТАРИЈЕ | | | | |
| УКУПНО Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: | | | | | |


РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| А - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ | | | |
| Б-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | | |
| УКУПНО А+Б: | | | |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Пландиште, Михајла Пупина 23

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / | / | |
| II | ПОШТА | | / | / | |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | | / | / | |
| укупно по врсти радова: | | | / | / | |

УКУПНО:

| |
|--|
| |
|--|

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | ИЗНОС |
|---------|------------------------------|--------|-------|
| | засебан простор предузећа | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | |
| | заједнички простор предузећа | % | |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | 46,90% | |
| IIIб | ПОШТА | 53,10% | |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

| |
|--|
| |
|--|

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Објекат: Пошта и АТЦ Ковин, Поштанска 1, Ковин

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Јед. цена |
|-----|--|----------------|------|-----------|-----------|
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 1,1 | Пажљива демонтажа постојећих елоксираних прозора (без обзира на димензије) са свим припадајућим деловима и у договору са инвеститором, утовар и одвоз шута на депонију удаљености до 25km урчунат је цену. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 15 | | |
| 2,1 | Пажљива демонтажа постојећег ПВЦ и антистатик пода. Утовар и одвоз шута на депонију удаљености до 25km улазе у цену. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 45 | | |
| | УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | | |



| | | | | | |
|-----|---|------|----|--|--|
| 2 | ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА | | | | |
| 2,1 | Израда и монтажа прозора од пластифицираних алуминијумских стандардних профила са термо прекидом, профили су у браон боји (као и постојећи) RAL8017, са стандардним оковом, венетијанерима и заптивним гумама, поделу стаклених површина урадити као на шеми алуминарије, застаклити термопан стаклом 4+16+4mm. Отварање крила је на ветус и око вертикалне осе. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оковом и опшивним лајснама, окапницама и подпрозорском даском од ал. пластифицираног лима у боји RAL8017. Прозор дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозор урадити по узору на постојеће шеме. Све мере узети на лицу места. Обрада шпалетни након уградње улази у цену. Обрада шпалетни након уградње улази у цену. Ознака алуминарије А. Димензије прозора: 117/166cm. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 10 | | |

16/11

16/11
16/11

Објекат: Пошта и АТЦ Ковин, Поштанска 1, Ковин

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ



| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена |
|-----|---|-----------|------|-----------|
| 2,2 | Израда и монтажа прозора од пластифицираних алуминијумских стандардних профила са термо прекидом, профили су у браон боји (као и постојећи) RAL8017, са стандардним оковом, венетијанерима и заптивним гумама, поделу стаклених површина урадити као на шеми алуминарије, застаклити термопан стаклом 4+16+4mm. Отварање крила је на вентус и око вертикалне осе. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оковом и опшивним лајснама, окапницама и подпрозорском даском од ал. пластифицираног лима у боји RAL8017. Прозор дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозор урадити по узору на постојеће шеме. Све мере узети на лицу места. Ознака алуминарије Б. Димензије прозора: 197/204cm. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 1 | |
| 2,3 | Израда и монтажа прозора од пластифицираних алуминијумских стандардних профила са термо прекидом, профили су у браон боји (као и постојећи) RAL8017, са стандардним оковом, венетијанерима и заптивним гумама, поделу стаклених површина урадити као на шеми алуминарије, застаклити термопан стаклом 4+16+4 мм. Отварање крила је на вентус и око вертикалне осе. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оковом и опшивним лајснама, окапницама и подпрозорском даском од ал. пластифицираног лима у боји RAL8017. Прозор дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозор урадити по узору на постојеће шеме. Све мере узети на лицу места. Обрада шпалетни након уградње улази у цену. Ознака алуминарије В. Димензије прозора: 97/86cm. | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 2 | |

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Објекат: Пошта и АТЦ Ковин, Поштанска 1, Ковин

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|------------------------------------|--|-----------|------|-----------|----------|
| 2,4 | Израда и монтажа прозора од пластифицираних алуминијумских стандардних профила са термо прекидом, профили су у браон боји (као и постојећи) RAL1013, са стандардним оковом, венецијанерима и заптивним гумама, поделу стаклених површина урадити као на шеми алуминарије, застаклити термопан стаклом 4+16+4 мм. Отварање крила је на вентус и око вертикалне осе. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оковом и опшивним лајснама, окапницама и подпрозорском даском од ал. пластифицираног лима у боји RAL1013. Прозор дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозор урадити по узору на постојеће шеме. Све мере узети на лицу места. Обрада шпалетни након уградње улази у цену. Ознака алуминарије Г. Димензије прозора: 86/125cm. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 1 | | |
| 2,5 | Израда и монтажа фасадне преграде од пластифицираних алуминијумских стандардних профила са термо прекидом, профили су у браон боји (као и постојећи) RAL8017, са стандардним оковом, венецијанерима и заптивним гумама, поделу стаклених површина урадити као на шеми алуминарије, застаклити термопан стаклом 4+16+4mm. Отварање јединог крила је на вентус и око вертикалне осе, остала крила су фиксна. У цену улази комплетна монтажа прозора са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, оковом и опшивним лајснама, окапницама и подпрозорском даском од ал. пластифицираног лима у боји RAL8017. Прозор дихтовати трајно еластичним ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун за комплет изведену позицију. Прозор урадити по узору на постојеће шеме. Све мере узети на лицу места. Обрада шпалетни након уградње улази у цену. Ознака алуминарије Д. Димензија преграде: 276/311cm. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком. | 1 | | |
| УКУПНО ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА: | | | | | |



142

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

| Објекат: Пошта и АТЦ Ковин, Поштанска 1, Ковин | | | | | |
|---|--|----------------|---------|-----------|----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| 3 | МОЛЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 3,1 | Набавка материјала и бојење старих зидова, плафона у боји и тону по избору Инвеститора или корисника. Нанети импрегнацију, а затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна скела (спратна висина је 2,75m и 5,35m.), као и заштита фолијом свих површина, уређаја и опреме који морају остати чисти. | | | | |
| | Обрачун по m ² . | m ² | 1100,00 | | |
| 3,2 | Набавка и транспорт материјала, и бојење зидова у сутерену, приземљу и степеништу објекта у једном слоју слоја са свим неопходним предрадњама. Бојење постојећих и нових зидова, акрилном бојом до висине постојеће боје, отпорна на прљање и оштећења, у два слоја у окер боји са претходном припремом подлоге. Све старе премазе, који више нису подесни као подлога, треба састругати, отпрашити а прелине бандажирати мрежицом, оштећења китовати. Боја не сме да се љуска ни отире. Радове извести у свему према техничким условима за ову врсту радова и упутству произвођача боја. Висина обојеног зида је од 1,05m до 1,15m. | | | | |
| | Обрачун по m ² . | m ² | 260,00 | | |
| УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ: | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-------|--|--|
| 4 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | | | | |
| 4,1 | Набавка и транспорт материјала, уградња ПВЦ пода у АТЦ сали и другим просторијама од ПВЦ плоча, дебљине 3mm. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнање и фмо је обрусити. ПВЦ плоче залепити одговарајућим лепком преко подлоге. Поред зидова поставити лајсне. Начин полагања, боја ПВЦ плоча и врста лајсни уклопити са постојећим подом. | | | | |
| | Обрачун по m ² . | m ² | 25,00 | | |

| Објекат: Пошта и АТЦ Ковин, Поштанска 1, Ковин | | | | |
|--|--|----------------|-------|-----------|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | |
| ТЕЛЕКОМ | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена |
| 4,2 | Набавка и постављање пода од антистатик трака, хомогене подне облоге на бази ПВЦ. Траке су ширине 200cm и дебљине 2mm. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнање и фмо је обрусити. На припремљену подлогу положити бакарне траке ширине 15-20mm и дебљине 0,20mm унакрсно у растеру 50x50cm и повезати ободном траком (испод лајсне), која се повезује са уземљењем. Антистатик траке пре уградње развити, положити и оставити 24 часа на собну температуру изнад 15 степени. Траке залепити целом површином за подлогу електропроводним (антистатик) лепком. Постављање радити украјањем, поступком дуплог сечења, водећи рачуна да се не оштете бакарне траке. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких ПВЦ електрода. Одмах по уградњи антистатик подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу ПВЦ подова. Поред зидова поставити лајсне, које покривају ободне бакарне траке. Начин полагања, боја пода уклопити са постојећим подом. Извршити мерење отпорности антистатик пода, сачинити записник о томе и издати атест. | | | |
| | Обрачун по m ² . | m ² | 20,00 | |



| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------|--|
| 5 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | |
| 5,1 | Набавка и транспорт материјала, уградња три пара шарки на капијама, уградња браве за браварију, ширине 35mm, поправка крила и ограде од црне браварије. Изведена подлога мора бити чврста, заварена и очишћена од корозије. Подлогу очистити од прашине, нанети подлогу за боју за метал. Поправка ограде и капија је величине 6m ² . Ограду и капије обојити у два слоја у боји која одговара постојећој. у цену урачуната поправка, шарке, нови елементи за поправку, бојење подлоге и боје у два слоја и брава на закључавање. | | | |
| | Обрачун по m ² . | m ² | 26,00 | |
| УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: | | | | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | |
| 2 | ФАСАДНА АЛУМИНАРИЈА | |
| 3 | МОЛЕРСКИ РАДОВИ | |
| 4 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ | |
| 5 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | |
| | УКУПНО: | |
| | УКУПНО ТЕЛЕКОМ | |

Handwritten signature and initials.

Објекат: Пошта Ковин

Врста радова: Електро радови -видеоинтерфонски систем у АТЦ Телекома Ковин

ТЕЛЕКОМ

Напомена: Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији. Предвиђена је демонтажа постојеће интерфонске инсталације и уградња нове. Инсталација и постављање нових интерфонских брава се врши на постојећим вратима, те је неопходно пре набавке и уградње истих проверити и узети мере на лицу места.



1 ВИДЕОИНТЕРФОНСКИ СИСТЕМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | укупна цена |
|-------|--|-----------|------|-----------|-------------|
| 1.01. | Демонтажа постојеће интерфонске инсталације. | | пауш | | |
| 1.02. | Испорука, монтажа и повезивање надзидне металне разводне табле IP 40, минималних димензија 250x220x100 mm са DIN шином и бравицом. У таблу се смешта следећа опрема: ●Једнополни аутоматски инсталациони заштитни прекидач In=4А, IP, Icu=6КА, 230V карактеристика реаговања-ком 1 ●Стабилисан исправљач 12V/3А DC-ком 2 Обрачун по комплету. | компл. | 1 | | |
| 1.03. | Испорука и програмирање привеска -тага за видео интерфон са ридером који штитити улаз Телеком и Поште. Обрачун по комаду. | ком. | 16 | | |
| 1.04. | Испорука монтажа уградног видеоинтерфонског позивног таблоа за спољашњу монтажу са ридером и тампер прекидачем и колор камером, подешавање угла 20 степени - додатно осветљење до удаљености 70 cm - напајање са видео интерфона - додавање нових запослених RF мастер картицом или или РС софтвером - бесплатан РС софтвер за менаџмент систем путем USB прикључка - максимум 990 корисника - подешавање за релеј браве 1-9 сек. - фабричка интерна меморија 1000 догађаја - напајање интерне меморије 5 година Обрачун по комаду. | ком | 1 | | |
| 1.05. | Испорука монтажа видеоинтерфонског колор монитора LCD 7" апарата, handsfree, са меморијом 128 фотографија, омогућава прикључак два позивна таблоа, снимање слике и звука кад неко позвони, снимање видео секвенци на на Micro SDHC картици (максимум 16GB), напајање 230V АС, носач за стону монтажу. | ком | 1 | | |

245

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | укупна цена |
|-------|--|-----------|------|-----------|-------------|
| 1.06. | Набавка и испорука електромагнетног прихватника 12VDC/24VDC, сила држања 136kg. Димензије прихватника ускладити са металном конструкцијом врата. Обрачун по комаду. | ком | 2 | | |
| 1.07. | Набавка и испорука интерфонске механичке браве у комплексу са цилиндром, кључевима, маском, кваком за отварање из нутра и куглом за отварање врата са спољне стране. Бравар на лицу места узима димензије потребне браве. Опрему монтира извођач браварских радова. Обрачун по комаду. | ком | 1 | | |
| 1.08. | Набавка и испорука интерфонске електричне браве са могућности ручне деблокаде. Бравар на лицу места узима димензије потребне браве. Опрему монтира извођач браварских радова. Обрачун по комаду. | ком | 1 | | |
| 1.09. | Набавка и испорука и монтажа надградног металног тастера за отварање врта изнутра Обрачун по комаду. | ком | 1 | | |
| 1.10. | Набавка и испорука и монтажа надградног тастера, сличног као за дојаву пожара, зелене боје. Тастер служи за принудно отварање врата у случају пожара. Обрачун по комаду. | ком | 1 | | |
| 1.11. | Набавка и испорука и монтажа надградног магнетног контакта за монтажу на метална врата. Обрачун по комаду. | ком | 1 | | |
| 1.12. | Набавка, испорука и монтажа кабла NHXN 3x1,5мм за напајање табле са опремом за видеоинтерфон. Кабл се полаже под малтер, делимично у каналице и на обујмице у спуштеном плафону. На јеном крају се повезује на резервни осигурач у најближем енергетском ормау-агрегатски део, а на другом крају у ормарићу за смештање опреме видеоинтерфона. Обрачун по m. | m | 38 | | |
| 1.13. | Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 3x2x0.6mm. Обрачун по m. | m | 24 | | |
| 1.14. | Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.6mm. Обрачун по m. | m | 6 | | |
| 1.15. | Набавка и испорука монтажа кабла JH(St)H 2x2x0.8mm. Обрачун по m. | m | 16 | | |
| 1.16. | Набавка и испорука монтажа кабла FFTP cat 6A. Обрачун по m. | m | 45 | | |
| 1.17. | Набавка и испорука монтажа SAPA цеви Ø Обрачун по m. | m | 3 | | |
| 1.19. | Набавка и испорука монтажа LSOH цеви Ø 11n Обрачун по m. | m | 30 | | |
| 1.20. | Набавка и испорука монтажа LSOH каналица 20x20mm. Обрачун по m. | m | 55 | | |
| 1.21. | Набавка и испорука монтажа уградне модуларне кутије 4M са носачем и маском беле боје. Обрачун по комаду. | ком | 1 | | |



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | укупна цена |
|------------------------------------|---|-----------|------|-----------|-------------|
| 1.22. | Набавка и испорука монтажа модларне утичне 1Р, FFTP cat6A | ком | 2 | | |
| 1.23. | Набавка и испорука монтажа модларне утичне 2Р, EURO. Обрачун по комаду. | ком | 1 | | |
| 1.24. | Пуштање система у рад и обука корисника | пауш | | | |
| 1.25. | Израда шеме повезивања система у три примерка | пауш | | | |
| Укупно електро инсталације: | | | | | |
| 2. | ЗАВРШНИ РАДОВИ | | | | |
| 2.1 | Након извршених напред наведених радова, извођач радова је дужан извршити: -крпљење зидова на местима пролаза инсталације и штемованих зидова за полагање инсталације; -отклањање евентуалних техничких естетских грешака изведених инсталација у објекту; -чишћење просторија од шута и изношење истог ван објекта. | пауш | | | |
| 2 | Укупно завршни радови | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

| | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Вдео интерфонски систем | |
| 2 | Завршни радови | |
| | УКУПНО: | |

Објекат: Пошта и АТЦ Ковин, Поштанска 1, Ковин

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | | / | |
| II | ПОШТА | / | / | / | / |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | / | / | / | / |
| укупно по врсти радова: | | | | / | |

УКУПНО:

| |
|--|
| |
|--|

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | ИЗНОС |
|------------------------------|---------|---|-------|
| засебан простор предузећа | | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | / |
| заједнички простор предузећа | | | % |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | / | / |
| IIIб | ПОШТА | / | / |

| | |
|--------------------------|---|
| укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa): | |
| укупно ПОШТА (II+IIIб): | / |

УКУПНО:

| |
|--|
| |
|--|

Handwritten signatures and initials.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 1. | Делимично обијање потклубученог и дотрајалог малтера са спољних стубова, (улазак у двориште) са чишћењем фуга. У цену урачунати и одвоз шута. Обрачун по m^2 . $0,55*2,3*4=5,06*1,20=6 m^2$ | m^2 | 6,00 | | |
| 2. | Малтерисање делова спољних стубова на местима обијеног дотрајалог малтера, продужним малтером 1:3:9. У цену урачунати и потребну скелу. Обрачун по m^2 . $0,55*2,3*4=5,06*1,20=6 m^2$ | m^2 | 6,00 | | |
| 3. | Делимично глетовање делова спољних стубова глет масом за спољашње радове, са санацијом пукотина. Површине очистити од наслага и нечистоћа. Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мреже преко санираних пукотина. Површине глетовати глет масом за спољно глетовање, пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на истој бази као боја за стубове. У цену је урачунат материјал, транспорт, радна скела и рад. Обрачун по m^2 | m^2 | 6,00 | | |
| 4. | Фарбање спољних стубова фасакрилом у тону према постојећој боји заједно са бетонским завршецима. Обрачун по m^2 . $055*2,3*4*3 + (0,63*0,63 + 0,63*0,08*4)*3=17,00 m^2$ | m^2 | 17,00 | | |
| 5. | Рестаурација дворишне двокрилне капије од челичних профила и флахова, димензија 400 x2100 цм. Делове који су оштећени или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Прегледати оков, шарке и браву и санирати. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На капију нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Ценом обухватити и демонтажу и поновну монтажу капије. Обрачун по m^2 . $2*2,10*2=8,4$ | m^2 | 8,4 | | |
| 6. | Рестаурација дворишне једнокрилне капије од челичних профила и флахова, димензија 100 x210 цм. Делове који су оштећени или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Прегледати оков, шарке и браву и санирати. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На капију нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Ценом обухватити и демонтажу и поновну монтажу капије. Обрачун по m^2 . $1*2,10=2,1$ | m^2 | 2,1 | | |

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 7. | Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 20 цм на делу бетонирања новог бетонског платоа. Вишак земље утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m^2 . | m^2 | 35,25 | | |
| 8. | Набавка, довоз, насыпање и набијање шљунка за тампон испод бетонског платоа, стазе и тротоара $d=10$ цм. Насути шљунак набити ручним средствима. Обрачун је по m^3 . $(35,25+15+17)*0,10=6,7 m^3$ | m^3 | 6,7 | | |
| 9. | Рушење оштећеног тротоара од бетона. Одвојити тврди материјал и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију." Обрачун по m^2 . $20*0,85=17,0 m^2$ | m^2 | 17,00 | | |
| 10. | Рушење стазе од бетона. Одвојити тврди материјал и одвести на градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m^2 . $(12,6+5)*0,85=15 m^2$ | m^2 | 15,00 | | |
| 11. | Израда бетонског платоа од лако армираног бетона $d=12$ цм, МБ30, у дворишту објекта поште, за прилаз возила. Бетонску површину армирати мрежастом арматуром Q 188. Ценом обухватити оплату, арматуру и негу бетона после бетонирања. Водити рачуна о падовима и одвођењу воде са бетонске површине. Обрачун по m^2 $1,5*1,5+5,5*6=35,25 m^2$ | m^2 | 35,25 | | |
| 12. | Израда тротоара од лакоармираног бетона поред објекта, марке МБ 20, мрежаста арматура Q 188. Бетонска подлога $d=6$ цм је у паду од објекта. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Ценом обухватити оплату, арматуру и негу бетона после бетонирања. Обрачун по m^2 . | m^2 | 17,00 | | |
| 13. | Израда стазе од лакоармираног бетона, дебљине 6 цм, марке МБ 20, мрежаста арматура Q 188. Горњу површину стазе обрадити, а бетон неговати."Ценом обухватити оплату, арматуру и негу бетона после бетонирања. Обрачун по m^2 . | m^2 | 15,00 | | |
| 14. | Набавка и постављање бетонских ригола, димензија 17/9,5/50цм, у боји по избору инвеститора. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере 1:2, у и поред тротоара, на месту одводне цеви из подстанице. Спојнице фуговати и риголе очистити. Обрачун по m. | m | 7,00 | | |

Handwritten signature and initials.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| | АЛУМИНАРИЈА | | | | |
| | <p>НАПОМЕНА: Вишеделне прозорске преграде израдити у комбинацији пластифицирани алуминијум у боји по избору инвеститора са вишекоморним системом најквалитетнијих профила (обавезан атест) са термо прекидом столарије од алуминијумских пластифицираних профила која се изводи од усвојених типских профила, а у свему према шеми, детаљима и радионичким цртежима. Основна носећа конструкција је од поцинкованих челичних кутијастих профила, штокови се уграђују путем суве монтаже преко челичних флахова анкерованих у зид. По целом обиму отвора урадити заптивање "пур пеном". Фасадни елемент се фиксира на минимум три места са сваке стране по вертикали (односно потребним бројем фиксирања у односу на величину отвора) и хоризонталним одговарајућим анкерима, а евентуалне пукотине између прозорског оквира и зида се попуњавају пур пеном која нема носећу, већ заштитну улогу.</p> | | | | |
| | <p>Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Према величини крила одредити број шарки и носивост истих. Застакљење се врши двоструким нискоемисионим стаклом $d=4+16+4mm(ar)$. Оба стакла су флот безбојна, заптивање стакла и крила обезбеђује се типским гуменим тракама, а термопан стакла су сигурносна. Испуна аргон. Фасадна преграда се монтира тако да рам спољном површином налегне на термоизолациони слој који је постављен на зубу отвора, а по постављању и фиксирању прозора процеп између прозора и зида се обради пажљиво белим акрилним китом.</p> | | | | |
| | <p>Обавезно доставити атесте све уграђене елементе, као и на укупни коефицијент проласка топлоте за прозор који мора бити мањи $1,5 W/m^2K$ а за врата мањи од $1,6W/m^2K$. У цену улази и постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољашње стране ради правилног споја прозора са зидом. Све радити по опису и шеми алуминарије и браварије и уз сагласност инвеститора. Оков по избору инвеститора. У цену улази комплетна монтажа прозора и врата са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, окапницама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом</p> | | | | |

Handwritten signature and initials.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 15. | Пажљива демонтажа дрвених, дупли, вишеделних прозора заједно са штоком, кутијама, ролетнама и венецијанерима. Венецијанере пажљиво скинути и сачувати за поновну монтажу. Демонтиране прозоре, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију или записнички одложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду. | | | | |
| а) | једнокрилни 80/160 цм канц. 105 | ком. | 3,00 | | |
| б) | трокрилни 174/156 цм централа и ходник | ком. | 5,00 | | |
| в) | шестоделни 174/ 232 цм канц. 101, 102, 103 | ком. | 4,00 | | |
| 16. | Демонтажа старих подпрозорних дасака дебљине $d=20\text{mm}$, РШ до 30 цм. Демонтажу извести пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m. $1,8*9=16,2\text{ m}$ $08*3= 2,4\text{ m}$ $\Sigma \sim 20\text{ m}$ | m | 20,00 | | |
| 17. | Демонтажа окапница од поцинкованог лима $d=0,6\text{mm}$, РШ до 15цм. Демонтажу извести пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m. $1,8*9=16,2\text{ m}$ $08*3= 2,4\text{m}$ $\Sigma \sim 20\text{ m}$ | m | 20,00 | | |
| 18. | Обрада спољних и унутрашњих шпалетни оштећених вађењем прозора. Позиција обухвата зидарску обраду отвора, малтерисање шпалетни продужним малтером у два слоја. Спојеви са старим малтером морају бити равно изведени. Прозоре, и простор у којем се ради морају се обавезно заштитити. У цену улази и радна скела. Дебљина фасадног зида је око 40 цм. Обрачун по m. $(0,8+1,6)*3*2= 14,4\text{m}$ $(1,74+1,56)*2*5=33\text{m}$ $(1,74+2,32)*2*4=32,48\text{m}$ $\Sigma \sim 80\text{m}$ | m | 80,00 | | |
| 19. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подпрозорских клупица, дебљине $d=2\text{ cm}$, РШ око 30 цм, у белој боји. ПВЦ подпрозорске клупице поставити комплет са чеповима са стране и адаптерима. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Обрачун по m. $1,8*9=16,2\text{ m}$ $08*3= 2,4\text{m}$ $\Sigma \sim 20\text{m}$ | m | 20,00 | | |

Handwritten signatures and initials.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 20. | Набавка, транспорт и уградња окапнице од алуминијумског пластифицираног лима $d=0,7\text{mm}$, РШ до 25 цм, у белој боји. Испод лима поставити слој битуменске траке која улази у цену опшива. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Обрачун по m. $1,80*9=16,20\text{m}$ $08*3=2,4\text{m}$ $\Sigma \sim 20\text{m}$ | m | 20,00 | | |
| 21. | Набавка, транспорт и уградња застакљених вишеделних прозора од пластифицираног алуминијума у белој мат боји, са еслингер ролетном споља. Ламеле и појединачне плоче од којих је израђена кутија за ролетне, су од алуминијума са термоизолационим пуњењем од полиуретана. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Прозоре израдити од високоотпорног пластифицираног алуминијума са вишекоморним системом профила ојачаним челичним нерђајућим профилима и термо прекидом, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков у складу са типом прозора, беле боје. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом $d=4+16+4\text{mm}$ и дихтовати EPDM гумом." Обрачун по комаду. | | | | |
| а) | једнокрилни 80/160 цм, канц. 105, | ком. | 3,00 | | |
| б) | трокрилни 174/156 цм, АТЦ и ходник, | ком. | 5,00 | | |
| ц) | шестоделни 174/ 232 цм, канц. 101, 102, 103, | ком. | 4,00 | | |
| 22. | Бојење са глетовањем шпалетни прозора ширине до 30цм дисперзивном бојом у два слоја тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након завршених радова прозори, зидови, намештај и околни простор морају бити потпуно чисти . У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела. Боја и тон према постојећем. Обрачун по m^2 . $80*0,3=24\text{m}^2$ $\Sigma \sim 50\text{m}^2$ | m^2 | 50,00 | | |

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 23. | Набавка материјала, транспорт и обрада отвора са спољне стране прозора акрилним малтером тако да се бојом уклопи у постојеће стање фасаде. Фасада мора задржати непромењен изглед. У цену улази и потребна скела, као и остала помоћна средства и алати. Обрачун по m ² . $(1,6*2 + 0,8)*3*0,2=2,4 \text{ m}^2$ $(1,74+1,56*2)*5*0,2=4,86 \text{ m}^2$ $(1,74 + 2,32*2)*4*0,2=5,1 \text{ m}^2$ $\Sigma \sim 20\text{m}^2$ | m ² | 20,00 | | |
| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ: | | | | | |

| II А-Г РАДОВИ - НАДСТРЕШНИЦА | | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|--|--|
| I БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | | | |
| 1.1 | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа надстрешнице за агрегат. Надстрешницу, светле висине 250cm, монтирати на АБ темељну плочу дим.300x400cm. на којој је већ постављен агрегат дим.100x250x150cm. Надстрешница је од металних кутијастих профила са примарним и секундарним елементима. Кров је на две воде од трапезастог челично-поцинкованог пластифицираног лима - имитација црепа, препуштен са свих страна за 50 cm, са лименим слеменом. Метални стубови висине 250cm, по 3 са обе стране, фиксирају се за темељну плочу преко већ уграђених металних анкер плоча дим.10x10cm. Основна антикорозивна заштита металне конструкције, као и завршни слој су од полиуретанских премаза са дугим веком трајања. Тон и боја по избору инвеститора. У цену улази и оверен статички прорачун за надстрешницу, као и све потребне радње, алат и опрема. | | | | |
| | Обрачун по комаду израђене надстрешнице | КОМ. | 1,00 | | |
| II А-Г РАДОВИ - НАДСТРЕШНИЦА: | | | | | |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| I А-Г РАДОВИ ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| II А-Г РАДОВИ - НАДСТРЕШНИЦА | | | | | |
| УКУПНО ТЕЛЕКОМ: | | | | | |

254

Handwritten signatures and initials.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| I | А-Г РАДОВИ ПОШТА | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупно цена |
|----|--|-----------|------|-----------|-------------|
| I | АЛУМИНАРИЈА | | | | |
| | <p>НАПОМЕНА: Фасадне прозоре израдити у комбинацији пластифицирани алуминијум у боји по избору инвеститора са вишекоморним системом најквалитетнијих профила (обавезан атест) са термо прекидом столарије од алуминијумских пластифицираних профила која се изводи од усвојених типских профила, а у свему према шеми, детаљима и радионичким цртежима. Основна носећа конструкција је од поцинкованих челичних кутијастих профила, штокови се уграђују путем суве монтаже преко челичних флахова анкерованих у зид. По целом обиму отвора урадити заптивање "пур пеном". Фасадни елемент се фиксира на минимум три места са сваке стране по вертикали (односно потребним бројем фиксирања у односу на величину отвора) и хоризонталним одговарајућим анкерима, а евентуалне пукотине између прозорског оквира и зида се попуњавају пур пеном која нема носећу, већ заштитну улогу.</p> | | | | |
| | <p>Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Према величини крила одредити број шарки и носивост истих. Застакљење се врши двоструким нискоемисионим стаклом $d=4+16+4mm(ar)$. Оба стакла су флот безбојна, заптивање стакла и крила обезбеђује се типским гуменим тракама, а термопан стакла су сигурносна. Испуна аргон. Фасадни прозор се монтира тако да рам спољном површином налегне на термоизолациони слој који је постављен на зубу отвора, а по постављању и фиксирању прозора процеп између прозора и зида се обради пажљиво белим акрилним китом.</p> | | | | |
| | <p>Обавезно доставити атесте све уграђене елементе, као и на укупни коефицијент проласка топлоте за прозор који мора бити мањи $1,5 W/m^2K$ а за врата мањи од $1,6W/m^2K$. У цену улази и постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољашње стране ради правилног споја прозора са зидом. Све радити по опису и шеми алуминарије и браварије и уз сагласност инвеститора. Оков по избору инвеститора. У цену улази комплетна монтажа прозора и врата са свим изолацијама, фиксирањем, заптивањем и спољним и унутрашњим лајснама, стаклом, окапницама од ал. пластифицираног лима у тону са браваријом</p> | | | | |
| 1. | <p>Пажљива демонтажа дрвених, дупли, прозора заједно са штоком, кутијама, ролетнама и венецијанерима. Венецијанере пажљиво скинути и сачувати за поновну монтажу. Демонтиране прозоре, као и шут прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију или записнички одложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.</p> | | | | |
| а) | двокрилни 90/65 цм | ком. | 1,00 | | |
| б) | трокрилни 165/155 цм | ком. | 4,00 | | |
| 2. | <p>Демонтажа старих подпрозорних дасака дебљине $d=20mm$, РШ до 30 цм. Демонтажу извести пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m. $0,9*1=0,9 m$ $1,65*4= 6,6 m$ $\Sigma \sim 8m$</p> | m | 8,00 | | |
| 3. | <p>Демонтажа окапница од поцинкованог лима $d=0,6mm$, РШ до 15цм. Демонтажу извести пажљиво. Шут прикупити, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m. $0,9*1=0,9 m$ $1,65*4= 6,6m$ $\Sigma \sim 8 m$</p> | m | 8,00 | | |

Handwritten signatures and initials, including 'PB' and 'M'.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| I А-Г РАДОВИ ПОШТА | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
| 4. | Пажљива демонтажа металних решетки са прозора у приземљу. Демонтиране решетке утоварити у камион и одвести на градску депонију. Ценом обухватити и позтребну скелу. Обрачун по m^2 . | m^2 | 15,00 | | |
| 5. | Обрада спољних и унутрашњих шпалетни оштећених вађењем прозора. Позиција обухвата зидарску обраду отвора, малтерисање шпалетни продужним малтером у два слоја. Спојеве са старим малтером морају бити равно изведени. Прозоре, и простор у којем се ради морају се обавезно заштитити. У цену улази и радна скела. Дебљина фасадног зида је око 40 цм. Обрачун по m. $(0,9+0,65)*1*2=3,1m$ $(1,65+1,55)*2*4=25,60m$ $\Sigma \sim 30m$ | m | 30,00 | | |
| 6. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подпрозорских клупица, дебљине $d=2$ цм, РШ око 30 цм, у белој боји. ПВЦ подпрозорске клупице поставити комплет са чеповима са стране и адаптерима. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Обрачун по m. $0,9*1=0,9 m$ $1,65*4= 6,6 m$ $\Sigma \sim 8 m$ | m | 8,00 | | |
| 7. | Набавка, транспорт и уградња окапнице од алуминијумског пластифицираног лима $d=0,7mm$, РШ до 25 цм, у белој боји. Испод лима поставити слој битуменске траке која улази у цену опшива. Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Обрачун по m. $0,9*1=0,9 m$ $1,65*4= 6,6 m$ $\Sigma \sim 8m$ | m | 8,00 | | |
| 8. | Набавка, транспорт и уградња застакљених прозора од пластифицираног алуминијума у белој мат боји, Све детаљне мере узети на лицу места након демонтаже постојећих прозора. Прозоре израдити од високоотпорног пластифицираног алуминијума са вишекоморним системом профила ојачаним челичним нерђајућим профилима и термо прекидом, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков у складу са типом прозора, беле боје. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом $d=4+16+4mm$ и дихтовати EPDM гумом." Обрачун по комаду. | | | | |
| a) | двокрилни 90/65 цм, | ком. | 1,00 | | |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: ПОШТА И АТЦ АЛИБУНАР

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| I А-Г РАДОВИ ПОШТА | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|--------|-----------|-------------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупно цена |
| б) | трокрилни 165/155 цм, | ком. | 4,00 | | |
| 9. | Набавка материјала, транспорт, израда и уградња нових заштитних решетака (гитера) на прозорима у приземљу. Рам решетке израдити од кутијастих челичних профила 30/30/2 мм, а испуну радити од кутијастих челичних профила 15/15/2 мм. Размак између вертикала испуне максимално 14 цм, а хоризонтала 30цм. Решетке се причвршћују за фасадни зид. Решетка на прозору је фиксна. Спојеве и варове идеално израдити, очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју, предкитовати и брусити, а затим обојити емајл лаком два пута, у боји по избору Инвеститора. У цену улази и потребна скела. Обрачун по килограму. | kg | 200,00 | | |
| 10. | Бојење са глетовањем унутарњих шпалетни прозора ширине до 30цм дисперзивном бојом у два слоја тако да се у свему уклопи у постојеће стање. У цену позиције улази глетовање у два слоја, као и наношење слоја за импрегнацију. Након завршених радова прозори, зидови, намештај и околни простор морају бити потпуно чисти. У цену је урачунат сав материјал, транспорт и потребна скела. Боја и тон према постојећем. Обрачун по m ² . 30*0,3=9 m ² Σ~10 m ² | m ² | 10,00 | | |
| 11 | Набавка материјала, транспорт и обрада отвора са спољне стране прозора акрилним малтером тако да се бојом уклопи у постојеће стање фасаде. Фасада мора задржати непромењен изглед. У цену улази и потребна скела, као и остала помоћна средства и алати. Обрачун по m ² . (0,6*2 + 0,9)*1*0,2= 0,42 m ² (1,65+1,55*2)*4*0,2= 4,42 m ² Σ~ 5m ² | m ² | 5,00 | | |
| 12. | Израда и монтажа венецијанер ролетни од алуминијумских површинских ламела, ширине 25 мм, у боји по избору инвеститора. Ролетне опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. Обрачун по m ² . | m ² | 15,00 | | |
| А-Г РАДОВИ ПОШТА: | | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I А-Г РАДОВИ ПОШТА

УКУПНО:

| |
|--|
| |
|--|

Handwritten signatures and initials.

Објекат: Пошта и АТЦ Алибунар

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / | / | |
| II | ПОШТА | | / | / | |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | / | / | / | / |
| укупно по врсти радова: | | | / | / | |

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | износ |
|------------------------------|---------|---|-------|
| засебан простор предузећа | | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | |
| заједнички простор предузећа | | | % |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | / | / |
| IIIб | ПОШТА | / | / |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

258

Handwritten signatures and initials.



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|

Врста радова: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 1 | Демонтажа дрвених, двоструких, једнокрилних прозора, заједно са штоком и поцинкованим солбанцима. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Прозоре и шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Позиција обухвата радну скелу као и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. | | | | |
| | Обрачун по комаду | | | | |
| | дим.50/80cm | ком | 2,00 | | |
| 2 | Демонтажа дрвеног, једноструког, двокрилног прозора, заједно са штоком и поцинкованим солбанцима. Демонтажу извести тако да се фасада што мање оштети. Прозоре и шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Позиција обухвата радну скелу као и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. | | | | |
| | Обрачун по комаду | | | | |
| | дим.75/105cm | ком | 1,00 | | |
| 3 | Демонтажа дрвених унутрашњих врата, заједно са штоком, у санитарном чвору. Врата и шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Позиција обухвата радну скелу као и крпљење свих рупа и шлицева који се буду јавили услед демонтаже и рушења. При демонтажи водити рачуна да се простор у којем и ван кога се ради одржава чистим. | | | | |
| | Обрачун по комаду | | | | |
| | дим.110/230cm | ком | 1,00 | | |
| | дим.85/195cm | ком | 2,00 | | |
| 4 | Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице су на висини 250cm, до плафона и треба их скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 50,00 | | |

Handwritten signatures and initials.

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----------------------------------|---|----------------|------|-----------|----------|
| 5 | Пажљива демонтажа подних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице, заједно са цементним малтером, скинути до здраве бетонске подлоге, како би се извео нови слој за пад и хидроизолација. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 9,00 | | |
| УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-------|--|--|
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Обострана обрада шпалетни оштећених вађењем прозора и врата. Малтерисати продужним малтером у два слоја. У цену улази и радна платформа. Заштити зидове, намештај и простор у којем се ради. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду обрађеног отвора | | | | |
| | дим.110/230cm | ком | 1,00 | | |
| | дим.85/195cm | ком | 2,00 | | |
| 2 | Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| 3 | Израда слоја за пад у санитарним чвору-цементне кошуљице просечне дебљине око 5cm. Подлогу претходно очистити и испраскати цементним млеком. Кошуљицу справљати од цемента и просејаног песка фракције један у размери 1:3. Ниво слоја за пад мора одговарати постојећем стању. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 9,00 | | |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: | | | | | |

260

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---|-----------|------|-----------|----------|
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | | |
| 1 | Израда и постављање дрвених, двоструких, једнокрилних прозора у санитарном чвору. Прозоре израдити од ламелиране, првокласне и суве чамовине и застаклити их термо пакетом, стаклом 4+12+4mm са аргоном. У цену улазе опшивне лајсне и солбанак. Поставити квалитетан оков од алуминијума. Прозоре заштитити безбојним премазом за импрегнацију, а затим завршно бојом три пута. Тачне мере узети на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након уградње. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду | | | | |
| | дим.50/80cm | ком | 2,00 | | |
| 2 | Израда и постављање дрвеног, једноструког, двокрилног прозора у санитарном чвору. Прозор израдити од ламелиране, првокласне и суве чамовине и застаклити га термо пакетом, стаклом 4+12+4mm са аргоном. У цену улазе опшивне лајсне и солбанак. Поставити квалитетан оков од алуминијума. Прозор заштитити безбојним премазом за импрегнацију, а затим завршно бојом три пута. Тачне мере узети на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након уградње. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду | | | | |
| | дим.75/105cm | ком | 1,00 | | |
| 2 | Израда, транспорт и монтажа једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, у санитарном чвору. Врата израдити од првокласне и суве чамовине. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама што улази у цену. Поставити оков од алуминијума, браву са два кључа, три шарке по крилу, по избору Инвеститора. Врата заштитити премазом за импрегнацију. Бојити бојама на воденој бази. Тачне мере узети на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након уградње. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по комаду | | | | |
| | дим.110/230cm | ком | 1,00 | | |
| | дим.85/195cm | ком | 2,00 | | |
| | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | | |

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|--|----------------|-------|-----------|----------|
| 4 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и монтажа глазираних зидних керамичких плочица дим. 30x30 цм санитарних чворова, у слоју лепка. Висина облагања 250cm, до плафона, са шпалетнама прозора, а према постојећем стању. Плочице су прве класе по избору инвеститора. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Плочице фуговати одговарајућом фуг масом и након завршетка радова очистити. У цену улази набавка и транспорт свог потребног материјала. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 50,00 | | |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа подних керамичких плочица дим. 30x30 цм санитарних чворова, у слоју лепка. Плочице су прве класе, неклизајуће, по избору инвеститора. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Плочице фуговати одговарајућом фуг масом и очистити. У цену улази набавка и транспорт свог потребног материјала. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 9,00 | | |
| | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације санитарног чвора, наношењем еластичног хидроизолационог премаза на бази полимера у 2 слоја на претходно припремљену подлогу, што улази у цену, као и импрегнирајући слој. Хидроизолацију подићи уз зидове минимум 30cm и додатно обрадити продоре и сливнике. Обавезно је одржавање нанетих слојева који се наносе у свему према упутству произвођача. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 16,00 | | |
| | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: | | | | |

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|--|----------------|-------|-----------|----------|
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Евентуалне ситне напрелине поправити, а шпалетне око нових прозора глетовати у два слоја. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте. Висина 250cm. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 25,00 | | |
| 2 | Набавка материјала и уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 3,00 | | |
| | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 7 | БРАВАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа надстрешнице за агрегат. Надстрешницу, светле висине 250cm, монтирати на АБ темељну плочу дим.300x400cm. на којој је већ постављен агрегат дим.100x250x150cm. Надстрешница је од металних кутијастих профила са примарним и секундарним елементима. Кров је на две воде од трапезастог челично-поцинкованог пластифицираног лима - имитација црепа, препуштен са свих страна за 50 cm, са лименим слеменом. Метални стубови висине 250cm, по 3 са обе стране, фиксирају се за темељну плочу преко већ уграђених металних анкер плоча дим.10x10cm. Основна антикорозивна заштита металне конструкције, као и завршни слој су од полиуретанских премаза са дугим веком трајања. Тон и боја по избору инвеститора. У цену улази и оверен статички прорачун за надстрешницу, као и све потребене радње, алат и опрема. | | | | |
| | Обрачун по комаду израђене надстрешнице | ком | 1,00 | | |
| | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

Handwritten signatures and initials.



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|---|---------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА | | | | |
| 4 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 7 | БРАВАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| УКУПНО: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ: | | | | | |

Врста радова: Б-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

| | | | | | |
|---|--|-----|------|--|--|
| 1 | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА | | | | |
| 1 | Демонтажа старих санитарија са пратећим елементима. Демонтажу извести према техничким прописима. Демонтирану санитарију записнички предати Инвеститору или као и шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по ком | | | | |
| а | WC шоља: | ком | 1,00 | | |
| б | Високомонтажни водокотлић са цевима: | ком | 1,00 | | |
| в | Умиваоник са сифоном и батеријом: | ком | 1,00 | | |
| г | Електрични бојлер 10 литара: | ком | 1,00 | | |
| д | Сливник са решетком: | ком | 1,00 | | |
| ђ | Огледало са етажером: | ком | 1,00 | | |
| е | Држач за сапун: | ком | 1,00 | | |
| ж | Држач за тоалет папир: | ком | 1,00 | | |
| з | Држач за папир за руке: | ком | 1,00 | | |
| и | Четка за WC шољу: | ком | 1,00 | | |
| ј | Канта за отпатке: | ком | 1,00 | | |
| 2 | Демонтажа дела старе водоводне мреже хоризонталног развода (1/2"-3/4"), од поцинкованих цеви са фазонским комадима, вентилима и свим пратећим елементима. Демонтажу извршити пажљиво, а према техничким прописима за ову врсту радова. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и заједно са шутом одвести на градску депонију. У цену улази и потребно шлицовање зидова, пробијање отвора у међуспратним таваницама и све пратеће радње. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 8,00 | | |

Handwritten signatures and initials.

Објекат: Пошта и АГЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови



ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----------------------------------|---|-----------|-------|-----------|----------|
| 3 | Демонтажа старе канализационе мреже хоризонталног и вертикалног развода, од ливено-гвоздених цеви (DN 40-110) и ПВЦ цеви са фазонским комадима и свим пратећим елементима. Демонтажу извршити пажљиво, а према техничким прописима за ову врсту радова. Демонтирати канализационе цеви на делу који се реновира, утоварити и заједно са шутом одвести на градску депонију. У цену улази и потребно шлицовање зидова, пробијање отвора у међусpratним конструкцијама и све пратеће радње. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 15,00 | | |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА: | | | | | |

| ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|------|--|--|
| 1 | Набавка материјала, транспорт и монтажа ППР-цеви (DN 15-20) за хоризонтални развод санитарне топле и хладне воде. Цеви су предвиђене за монтажу у постојеће зидне и подне усеке, са додатном заштитном цеви и изолацијом у свему према постојећем стању. Позиција обухвата све фазонске комаде, потребне спојнице, редукције, фитинге и потребни причврсни и заштитно-изолацијски материјал, прелазне комаде. Цеви морају бити постављене по препорукама произвођача и морају поседовати одговарајући атест. У цену је урачунато потребно пробијање отвора, шлицовање, крпљење и поправка зидова до завршне обраде. У цену улази и хидраулично испитивање, испирање и дезинфекција водовода, према важећим прописима. | | | | |
| | Обрачун по m ^l | m ^l | 8,00 | | |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и монтажа нових централних сигурносних вентила за сваки санитарни чвор. Вентиле монтирати прописно а вентили морају поседовати одговарајући атест. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила DN 15 за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно а вентили морају поседовати одговарајући атест. Обезбедити искључење сваког тачећег места посебно. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА: | | | | | |

265

Handwritten signatures and initials.

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина II

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови



ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---|-----------|-------|-----------|----------|
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви хоризонталног и вертикалног развода (Ø50-125) од тврдог ПВЦ-а са свим фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Цеви су предвиђене за монтажу у постојеће зидне и подне усеке, са додатном заштитом у свему према постојећем стању. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима, а цеви морају поседовати одговарајући атест. У цену је урачунато евентуално пробијање отвора и шлицовање као и поправка зида до завршне обраде. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 15,00 | | |
| 2 | Набавка и монтажа новог сливника Ø 75 са сифоном и хромираним росом према постојећем стању. Плаћа се по комаду комплет монтираног сливника. У цену улази и завршна обрада око сливника. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| | УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|------|--|--|
| 4 | САНИТАРИЈЕ | | | | |
| 1 | Набавка и монтажа комплет WC шоље прве класе по избору Инвеститора. Високомонтажни водокотлић пажљиво поставити са дихтунзима, уградити комплетан систем за пуњење и пражњење водокотлића и повезати са вентилом. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева. Спој са канализационом мрежом према постојећем стању. По монтажи испитати исправност. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника са батеријом, од керамике прве класе по избору Инвеститора. Умиваоник причврстити за зид одговарајућим типловима и повезати са одводом сифоном. Поставити славину за топлу и хладну воду и повезати на мрежу. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа бојлера, запремине 10l. Електрични бојлер поставити и повезати са извором електричне енергије. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа огледала (1m ²) са етажером, по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |

264

Handwritten signatures and initials.



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина II

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови


ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|--|-----------|------|-----------|----------|
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа држача за сапун, по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 6 | Набавка, транспорт и монтажа држача за тоалет папир, по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 7 | Набавка, транспорт и монтажа држача за папир за руке, по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 8 | Набавка, транспорт и монтажа четке за WC шољу, по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 9 | Набавка, транспорт и монтажа канте за отпатке, по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| | УКУПНО САНИТАРИЈЕ: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА | | | | |
| 2 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА | | | | |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | | | | |
| 4 | САНИТАРИЈЕ | | | | |
| | УКУПНО Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМ:

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| А - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ | | | |
| Б-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | | |
| УКУПНО А+Б: | | | |



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина II

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови


ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|--|---|-----------|-------|-----------|----------|
| Врста радова: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ | | | | | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 1 | Демонтажа олучних вертикала пречника Ø12cm од поцинкованог лима дебљине 0,6mm. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Обезбедити околину, фасадне елементе и заштитити пролазнике. У цену улази и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 40,00 | | |
| 2 | Демонтажа хоризонталних олука кружног пресека Р.Ш. до 33cm, од поцинкованог лима дебљине 0,6mm. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Обезбедити околину, фасадне елементе и заштитити пролазнике. У цену улази и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 40,00 | | |
| 3 | Демонтажа опшива два надзидка на делу крова изнад санитарног чвора Р.Ш. до 100cm, од поцинкованог лима дебљине 0,6mm. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. Обезбедити околину, фасадне елементе и заштитити пролазнике. У цену улази и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 10,00 | | |
| | УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--------|--|--|
| 2 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и израда фасаде од акрилног декоративног малтера, у дебљини слоја до максималне величине зрна 2mm. Структуру извући заривавањем. Претходно старе наносе потпуно састругати (100%), отпрашити, а евентуална оштећења санирати, а затим нанети одговарајући слој за имregnацију. Тон и боја према постојећем стању. У цену улази демонтажа и поновна монтажа инсталација, опреме и осталих елемената као и заштита фолијом столарије и опреме која се не може демонтирати. Висина до стрехе је 10m. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 400,00 | | |
| | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

268

[Handwritten signatures and initials]



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11
Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---|-----------|-------|-----------|----------|
| 3 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Израда и монтажа олучних вертикала пречника Ø12cm, од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, према постојећем стању. У цену улазе нови држачи олука и све неопходне радње да се позиција изведе, као и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 40,00 | | |
| 2 | Израда и монтажа хоризонталних олука кружног пресека Р.Ш. до 33cm, од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, према постојећем стању. У цену улазе све неопходне радње да се позиција изведе, као и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 40,00 | | |
| 3 | Израда и монтажа опшива два надзидка на делу крова изнад санитарног чвора Р.Ш. до 100cm, од пластифицираног лима дебљине 0,60mm, према постојећем стању. У цену улазе нови држачи олука и све неопходне радње да се позиција изведе, као и радна скела. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 10,00 | | |
| | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------|--|--|
| 4 | РАЗНИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Завршно чишћење објекта по завршетку радова. Чишћењем обухватити све подне површине, столарију, санитарије, стаклене површине. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун паушално | | паушално | | |
| 2 | Монтажа и демонтажа фасадне металне цевасте скеле према важећем пројекту скеле, односно према свим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити уземљена, анкерована за објекат, ослоњена на подложне плоче и покривена јутаним засторима како би се заштитили пролазници и околина. Сачинити записник о пријему и коришћењу скеле од стране пројектанта и комисије за пријем. У цену позиције улази пројекат скеле, фосне, фазонски комади, застор, пратећа опрема и радње како би скела била коришћена за све време трајања радова. | | | | |
| | Обрачун по m ² ортогоналне пројекције | m ² | 400,00 | | |

269

Handwritten signatures and initials.

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови



ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|--|----------------|-------|-----------|----------|
| 3 | Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од фалцованог црепа 333 "Велика Кикинда" на делу крова изнад санитарног чвора у дворишту објекта. Цреп пажљиво демонтирати, очистити и припремити за постављање. Оштећен цреп одбацити и поставити нов у количини до 30% по узору на постојећи. У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 20,00 | | |
| 4 | Замена кровне летве на делу изнад санитарног чвора у дворишту објекта. Стару летву демонтирати и одложити, а нову 3x5cm, од здравог и сувог чамовог дрвета, набавити и поставити за покривање фалцованим црепом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 20,00 | | |
| 5 | Радови који се не могу предвидети нити нормирати. | | | | |
| | Обрачун по норма сату | НЧ | 30,00 | | |
| | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | |
| 2 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | |
| 3 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ | |
| 4 | РАЗНИ РАДОВИ | |
| | УКУПНО: АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ: | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР:

| |
|----------------------------------|
| АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ |
|----------------------------------|

270

Handwritten signature

Handwritten notes and signature



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - машински радови

| поз. | ОПИС | јед. мере | кол. | јед. цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|------|------|-----------|------|-----------------|--------------|
|------|------|-----------|------|-----------------|--------------|

машински радови ТЕЛЕКОМ

НАПОМЕНА: Извођач радова дужан је да пре поручивања опреме проучи уговорену спецификацију како би се избегле евентуалне неусаглашености у избору као и да преконтролише пројекат и сравни га са стварним стањем на објекту!

1. ГРЕЈАЊЕ просторије WC-а

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|---|--|--|
| 1 | Набавка, испорука и монтажа сушача пешкира у који се прикључује електро грејач из следеће позиције, димензија таквих да има капацитет који одговара уграђеном грејачу од 1200W. Обрачун по комаду. | ком | 1 | | |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа електро грејача са терморегулатором са термичким осигурачем, као заштитом од евентуалног прегревања, снаге на 230V од 1200W. | ком | 1 | | |
| УКУПНО 2 (дин): | | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. ГРЕЈАЊЕ просторије WC-а

УКУПНО машински радови ТЕЛЕКОМ:

| |
|--|
| |
|--|

MS

271

MS
MS



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - машински радови

| поз. | ОПИС | јед. мере | кол. | јед. цена (дин) | УКУПНО (дин) |
|------|------|-----------|------|-----------------|--------------|
|------|------|-----------|------|-----------------|--------------|

м а ш и н с к и р а д о в и П О Ш Т А

У делу објекта поште Бела Црква, у коме је достава, благајна, 2 канцеларије, санитарне просторије, чајна кухиња и ходник, предвиђена је демонтажа постојећих грејних тела (9 ком.), уградња нових (9 ком.) са прерадом радијаторских веза, као и уградња нових радијаторских вентила и навијака. Предвиђена је демонтажа постојећег климатизера у сплит извођењу због кречења и његова поновна уградња.

НАПОМЕНА: Извођач радова дужан је да пре поручивања опреме проучи уговорену спецификацију како би се избегле евентуалне неусаглашености у избору као и да преконтролише пројекат и сравни га са стварним стањем на објекту!

1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

НАПОМЕНА: Јединичном ценом свих демонтажних радова обухваћено је чишћење као и транспорт неупотребљивог материјала и шута на градску депонију, или слагање без оштећења, на место које одреди Инвеститор и/или корисник простора уколико се ради о употребљивом материјалу.


| | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|--|--|
| 1 | Демонтажа старих ливених чланкастих радијатора (7 ком.), цевних регистара (2 ком.) са свом арматуром радијаторским прикључцима и прибором за ношење, записничка предаја кориснику. | | | | |
| | | паушално | | | |
| 2 | Демонтажа постојећег климатизера у сплит извођењу (VIVAX cool 24000BTU - 1 ком.) са израдом записника о исправности тј. функционалности уређаја. (Уређај ће се поново монтирати на истом месту) | компл. | 1 | | |
| УКУПНО 1 (дин): | | | | | |

2. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

| | | | | | |
|---|---|------|----|--|--|
| 1 | Набавка, испорука и уградња алуминијумских радијатора, комплет са редуцијама, спојницама, дихтунзима и чеповима, са прерадом (прилагођавањем) веза и премештањем једне везе (у односу на стуб), у белој боји, наведених величина. Обрачун по комаду. 500/80, називне топлотне снаге од 161 W (укупно 9 грејних тела) | ком. | 79 | | |
| 2 | Набавка, испорука и уградња радијаторских вентила са предрегулацијом, наведених величина. Обрачун по комаду. R1/2" | ком. | 9 | | |
| 3 | Набавка, испорука и уградња радијаторских затварајућих навијака, наведених величина. Обрачун по комаду. R1/2" | ком. | 9 | | |
| 4 | Набавка, испорука и уградња ручних радијаторских одзрачних славина, наведених величина. Обрачун по комаду. R3/8" | ком. | 9 | | |

272

10/10/11
m



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - машински радови

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------|----|--|--|
| 5 | Набавка, испорука и уградња ПиП славина R1/2" | ком. | 9 | | |
| 6 | Набавка, испорука и уградња конзола за постављање радијатора у комплекту са одстојницима | комп. | 18 | | |
| 7 | Испирање, пражњење и пуњење цевне мреже радијаторског грејања онолико пута колико је то потребно (са чишћењем хватача нечистоће). | паушално | | | |
| 8 | Непредвиђени радови по указаној потреби на инсталацији | н.ч. | 10 | | |
| УКУПНО 2 (дн): | | | | | |

3. ЦЕВНА МРЕЖА И АРМАТУРА

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----|--|--|
| 1 | Испорука и монтажа стандардних црних челичних цеви за израду цевне мреже, следећих димензија Ф21,3 x 2 | м | 10 | | |
| 2 | Ситан спајајући материјал као сто су фазонски комади, лукови, колена, ацетилен, кисеоник, материјал за заваривање, ослонци, чврсте тачке и сл.; плаћа се 25% од вредности предходне позиције овог предрачуна. | % | 25 | | |
| 3 | Након успешно извршене хладне пробе све цеви топле воде (хоризонтални горњи развод, вертикале и прикључке, носаче), вешалке и остале металне делове добро очистити од рђе и малтера а затим извршити заштиту антикорозним премазом у два слоја и потом офарбати белом радијаторском бојом. | м ² | 7 | | |
| УКУПНО 3 (дн): | | | | | |

243

Handwritten signatures and initials:
MS
K
S
M



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина II

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - машински радови

4. КЛИМАТИЗАЦИЈА

| | | | | | |
|------------------------|--|--------|---|--|--|
| 1 | <p>Поновна монтажа демонтираног климатизера са извештајем о извршеној функционалној проби.</p> <p>Напомена: Приликом поновне уградње уређаја извођач је у обавези да монтира унутрашњу и спољашњу јединицу, испоручи по потреби (у случају оштећења при демонтажи) бакарне цеви за фреонски развод са изолацијом са парном браном дебљине у складу са препорукама произвођача, као и каблове за прикључење на електро мрежу одговарајућих карактеристика. Обавеза извођача је да испоручи ПВЦ цев за одвод кондензата у коју ће се прикључити црево из клима уређаја. Извођач поред уградње носача уређаја и самог уређаја мора извршити изоловање сваке цеви посебно и вакумирање инсталације, пуњење фреоном и пуштање у рад. Предвидети уграђивање инсталације у зид са обрадом зида или уградњу одговарајућих маски, све у договору са Инвеститором а у складу са технолошким и ентеријерским решењем простора.</p> | компл. | 1 | | |
| УКУПНО 4 (дин): | | | | | |

5. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

| | | | | | |
|------------------------|--|--|----------|--|--|
| 1 | По завршеној монтажи извршити испитивање свих цевовода, арматуре и опреме на хладан хидраулички притисак и о томе сачинити записник. | | паушално | | |
| 2 | Пробни погон инсталације централног грејања, пробни погон клима уређаја, достављање агестне документације, упутстава за руковање и сачињавање записника о истом. | | паушално | | |
| 3 | Упознавање са објектом, формирање градилишта, припрема магацина и просторија за смештај и чување алата и материјала, итд. Завршни радови на градилишту, рашчишћавање терена, одвођење отпадног материјала са градилишта итд. | | паушално | | |
| 4 | Сви ситни зидарски радови потребни за обраду или затварање отвора у зидовима, а везани за демонтажу и монтажу машинске инсталације. | | паушално | | |
| УКУПНО 5 (дин): | | | | | |

274

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина II

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - машински радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| | |
|------------------------------------|--|
| 1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ | |
| 2. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ | |
| 3. ЦЕВНА МРЕЖА И АРМАТУРА | |
| 4. КЛИМАТИЗАЦИЈА | |
| 5. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ | |

УКУПНО машински радови ПОШТА:

| |
|--|
| |
|--|

Напомена: У цену улази сав потребан материјал, као и сви директни и индиректни трошкови лица која ће извршити монтажу и пуштање у рад, транспорт опреме, утовар и истовар опреме на објекат. Ценом обухватити пуштање у рад целокупне инсталације, опреме и аутоматике уколико постоји. Монтажу и пуштање у рад мора да изврши овлашћено лице од стране произвођача опреме. Сву демонтирану опрему, арматуру, цеви и сл. је потребно записнички предати кориснику објекта ако предмером није другачије наведено.

275

MS
P
P
P

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|

Врста радова: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

| | | | | | |
|---|---|----------------|-------|--|--|
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 1 | Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице су на висини 160cm и треба их скинути до здраве подлоге. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже, односно припрема зида за лепљење нових плочица. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 36,00 | | |
| 2 | Пажљива демонтажа подних керамичких плочица у санитарном чвору. Плочице, заједно са цементним малтером, скинути до здраве бетонске подлоге, како би се извео нови слој за пад и хидроизолација. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 5,00 | | |
| 3 | Пажљива демонтажа подних виназ плоча у чајној кухињи. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. У цену улазе сва потребна крпљења неравнина и отвора настала током демонтаже. Простор у ком се изводе радови одржавати чистим. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 8,00 | | |
| | УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| 2 | Израда слоја за пад у санитарним чвору-цементне кошуљице просечне дебљине око 5cm. Подлогу претходно очистити и испраскати цементним млеком. Кошуљицу справљати од цемента и просејаног песка фракције један у размери 1:3. Ниво слоја за пад мора одговарати постојећем стању. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 5,00 | | |
| | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

9.76

Handwritten signatures and initials.

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|--|-----------|------|-----------|----------|
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и бојење дрвених врата са штоком, са заменом брава. Врата су дим.80/210см. Врста боје, произвођач и тон по избору Инвеститора. Врата се налазе у санитарним чворовима. Постојеће слојеве боје скинути до дрвета. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети заштиту од фирнајса. Бојити бојама на воденој бази. Позиција обухвата демонтажу и монтажу обојених крила врата. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 7,00 | | |
| | УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА: | | | | |

4 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 1 | Набавка, транспорт и монтажа глазираних зидних керамичких плочица дим. 30x30 цм санитарних чворова у слоју лепка. Висина облагања 160см, а према постојећем стању. Плочице су прве класе по избору Инвеститора. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Плочице фуговати одговарајућом фуг масом и након завршетка радова очистити. У цену улази набавка и транспорт свог потребног материјала. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 36,00 | | |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа подних керамичких плочица дим. 30x30цм санитарних чворова у слоју лепка. Плочице су прве класе, неклизајуће, по избору Инвеститора. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Плочице фуговати одговарајућом фуг масом и очистити. У цену улази набавка и транспорт свог потребног материјала. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 13,00 | | |
| | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

5 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| | | | | | |
|---|---|----------------|-------|--|--|
| 1 | Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације санитарног чвора, наношењем еластичног хидроизолационог премаза на бази полимера у 2 слоја на претходно припремљену подлогу, што улази у цену, као и импрегнирајући слој. Хидроизолацију подићи уз зидове минимум 30см и додатно обрадити продоре и сливнике. Обавезно је одржавање нанетих слојева који се наносе у свему према упутству произвођача. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 27,00 | | |
| | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: | | | | |


977

7

Handwritten signature and initials.

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---|----------------|--------|-----------|----------|
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Евентуалне напрелине и потклобучена места поправити. Нанети импрегнацију, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте. Висина 330см. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 250,00 | | |
| 2 | Бојење зидова масном бојом, преко старе масне боје у ходнику. Брусити, китовати оштећења и пукотине. Бојити два пута масном бојом. Боја и тон по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 30,00 | | |
| 3 | Набавка материјала и уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина, намештаја, уређаја и опреме. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 5,00 | | |
| | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА | | | | |
| 4 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 6 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| | УКУПНО: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ: | | | | |

Врста радова: Б-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

| | | | | | |
|---|---|-----|------|--|--|
| 1 | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА | | | | |
| 1 | Демонтажа старих санитарија са пратећим елементима. Демонтажу извести према техничким прописима. Демонтирану санитарију записнички предати Инвеститору или као и шут прикупити, изнеги, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по ком | | | | |
| а | WC шоља: | КОМ | 2,00 | | |
| б | Високомонтажни водокотлић са цевима: | КОМ | 2,00 | | |
| в | Умиваоник са сифоном и батеријом: | КОМ | 2,00 | | |
| г | Електрични бојлер 10l: | КОМ | 1,00 | | |
| д | Сливник са решетком: | КОМ | 2,00 | | |

278

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----------------------------------|---|-----------|-------|-----------|----------|
| ђ | Огледало са етажером: | ком | 2,00 | | |
| е | Држач за сапун: | ком | 2,00 | | |
| ж | Држач за тоалет папир: | ком | 2,00 | | |
| з | Држач за папир за руке: | ком | 2,00 | | |
| и | Четка за WC шољу: | ком | 2,00 | | |
| ј | Канта за отпатке: | ком | 2,00 | | |
| к | Судопера са сифоном и батеријом: | ком | 2,00 | | |
| 2 | Демонтажа дела старе водоводне мреже хоризонталног развода (1/2"-3/4"), од поцинкованих цеви са фазонским комадима, вентилима и свим пратећим елементима. Демонтажу извршити пажљиво, а према техничким прописима за ову врсту радова. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и заједно са шутом одвести на градску депонију. У цену улази и потребно шлицовање зидова, пробијање отвора у међуспратним таваницама и све пратеће радње. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 15,00 | | |
| 3 | Демонтажа старе канализационе мреже хоризонталног и вертикалног развода, од ливено-гвоздених цеви (DN 40-110) и ПВЦ цеви са фазонским комадима и свим пратећим елементима. Демонтажу извршити пажљиво, а према техничким прописима за ову врсту радова. Демонтирати канализационе цеви на делу који се реновира, утоварити и заједно са шутом одвести на градску депонију. У цену улази и потребно шлицовање зидова, пробијање отвора у међуспратним конструкцијама и све пратеће радње. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 18,00 | | |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА: | | | | | |

279

Handwritten signatures and initials.

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина II

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | |
|-------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|--|
| 2 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА | | | | |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и монтажа ППР-цеви (DN 15-20) за хоризонтални развод санитарне топле и хладне воде. Цеви су предвиђене за монтажу у постојеће зидне и подне усеке, са додатном заштитном цеви и изолацијом у свему према постојећем стању. Позиција обухвата све фазонске комаде, потребне спојнице, редукције, фитинге и потребни причврсни и заштитно-изолацијски материјал, прелазне комаде. Цеви морају бити постављене по препорукама произвођача и морају поседовати одговарајући атест. У цену је урачунато потребно пробијање отвора, шлицовање, крпљење и поправка зидова до завршне обраде. У цену улази и хидраулично испитивање, испирање и дезинфекција водовода, према важећим прописима. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 15,00 | | |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и монтажа нових централних сигурносних вентила за сваки санитарни чвор. Вентиле монтирати прописно а вентили морају поседовати одговарајући атест. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и монтажа нових пропусних вентила DN 15 за санитарне елементе. Вентиле монтирати прописно а вентили морају поседовати одговарајући атест. Обезбедити искључење сваког течећег места посебно. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 5,00 | | |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|--|--|
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | | | | |
| 1 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви хоризонталног и вертикалног развода (Ø50-125) од тврдог ПВЦ-а са свим фазонским комадима и материјалом потребним за спајањем. Цеви су предвиђене за монтажу у постојеће зидне и подне усеке, са додатном заштитом у свему према постојећем стању. Монтажу урадити према важећим техничким нормативима, а цеви морају поседовати одговарајући атест. У цену је урачунато евентуално пробијање отвора и шлицовање као и поправка зида до завршне обраде. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 23,00 | | |
| 2 | Набавка и монтажа новог сливника Ø 75 са сифоном и хромираним росом према постојећем стању. Плаћа се по комаду комплет монтираног сливника. У цену улази и завршна обрада око сливника. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ: | | | | | |

280

Handwritten signatures and initials: P, J, MZ, PK, PM

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови




ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---|-----------|------|-----------|----------|
| 4 | САНИТАРИЈЕ | | | | |
| 1 | Набавка и монтажа комплет WC шоље прве класе по избору Инвеститора. Високомонтажни водокотлић пажљиво поставити са дихтунзима, уградити комплетан систем за пуњење и пражњење водокотлића и повезати са вентилом. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева. Спој са канализационом мрежом према постојећем стању. По монтажи испитати исправност. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника са батеријом, од керамике прве класе по избору Инвеститора. Умиваоник причврстити за зид одговарајућим типловима и повезати са одводом сифоном. Поставити славину за топлу и хладну воду и повезати на мрежу. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа бојлера, запремине 10l. Електрични бојлер поставити и повезати са извором електричне енергије. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 1,00 | | |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа огледала (1m ²) са етажером, по избору пројектанта. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа држача за сапун, по избору пројектанта. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| 6 | Набавка, транспорт и монтажа држача за тоалет папир, по избору пројектанта. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| 7 | Набавка, транспорт и монтажа држача за папир за руке, по избору Инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| 8 | Набавка, транспорт и монтажа четке за WC шољу, по избору Инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|---------------------------|---|-----------|------|-----------|----------|
| 9 | Набавка, транспорт и монтажа канте за отпатке, по избору пројектанта. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| 10 | Набавка, транспорт и монтажа комплет једноделне усадне судопере од инокса, Ø90 компатибилне са кухињским елементом. Судоперу уградити са батеријом и сифоном, што улази у цену, а по избору пројектанта. Монтирати и повезати са одводом сифоном. Поставити славину за топлу и хладну воду и повезати на мрежу. | | | | |
| | Обрачун по комаду | ком | 2,00 | | |
| УКУПНО САНИТАРИЈЕ: | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|
| 1 | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА | | | | |
| 2 | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА | | | | |
| 3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | | | | |
| 4 | САНИТАРИЈЕ | | | | |

УКУПНО Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКО:

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| А - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ | | | |
| Б-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | | |
| УКУПНО А+Б: | | | |

282

Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and other illegible marks.



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Износ |
|-------------------------------------|---------------|-----------|------|----------------|-------|
| Врста радова: ЕЛЕКТРО РАДОВИ | | | | | |

| I Демонтажни радови | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|----------|--|
| 1 | Демонтажа комплетне електро инсталације у мокром чвору, што обухвата: демонтажу склопки, прикључница, светиљки, развезивање бојлера, као и припадајућих каблова са чишћењем и одвозом шута. | | | паушално | |
| 2 | Демонтажа уградног разводног ормара 600x600x200mm у ходнику испред мокрог чвора са развезивањем и обележавањем крајева проводника, и записничка предаја кориснику: - 1 ком гребенасти прекидач 63А - 29 ком топлјивих осигурача од 20, 16, 10, 6А | | | паушално | |
| 3 | Чишћење и довођење у претходно стање у случају допунских или накнадних радова после извођења завршне обраде зидова. | | | паушално | |

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:

| II Електроенергетске инсталације | | | | | |
|---|--|-----|----|--|--|
| 1 | Набавка, испорука и израда инсталација осветљења инсталационим проводником типа РР-У 3x1,5mm ² , који се полаже делом у спуштеном плафону, делом у таваници, а делом у зиду испод малтера, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. | m | 30 | | |
| 2 | Набавка, испорука и израда инсталација прикључнице за бојлер и електрични сушач проводником типа РР-У 3x2,5mm ² , који се полаже у зиду испод малтера, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала (монтажне ПВЦ дозне Ø60 mm; Ø78 mm; дим: 100x100mm са поклопцима). | m | 40 | | |
| 3 | Набавка, испорука материјала и монтажа галантерије за уградњу у зид комплет са повезивањем и монтажом потребног инсталационог материјала (монтажне ПВЦ дозне Ø60 mm; Ø78 mm; 100x100mm са поклопцима) и то: | | | | |
| | - склопка једнополна са тињалицом 16А, 250 V, за бојлер. | КОМ | 1 | | |
| | - склопка једнополна 10А, 250 V | КОМ | 3 | | |
| | - прикључница двополна са поклопцем, 16А, 250 V | КОМ | 1 | | |

285

Handwritten signatures and initials, including 'Bm' and '9/2'.



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина II


Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Износ |
|-----|---|-----------|------|----------------|-------|
| 4 | Набавка, испорука и монтажа округле надградне LED светиљке, пречника $\text{Ø}160\pm 20\text{mm}$, са кућиштем од алуминијума и опалним равним дифузором, снаге 10-15W, светлосног флукаса минимално 1000 lm, температура боје 3300-4000K, $Ra \geq 80$, са припадајућим драјвером за напајање 230V, 50Hz. Животни век светиљке и драјвера је минимално 30.000h. | ком | 3 | | |
| 5 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне светиљке у мокром чвору изнад огледала са извором светлости у LED технологији снаге 9W, температуре боје 4000K, дужине 600mm, светлосног флукаса минимум 900lm, са уграђеном склопком. Степен заштите минимум IP 42 | ком | 1 | | |
| 6 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање разводног ормана приближних димензија 600x600x200mm означеног са РО-1. Ормар је за монтажу у зид, израђен је од два пута декапираног лима, одговарајуће антикорозивно заштићеног, офарбаног и опремљеног вратима и универзалном троугластом бравом. | | | | |
| | <p>Орман има две сабирнице PE и N при чему је на заштитној и нултој сабирници предвиђен потребан број прикључака за појединачни прикључак заштитног и неутралног проводника у сваком проводнику и каблу. На унутрашњој страни врата налази се метални џеп у који се поставља једнополна шема ормара, а на вратима ормара плочице са називом ормара и ознаком "Опасно по живот". Механичка заштита разводног ормара је IP 43. У ормар се уграђује квалитетна опрема реномираног произвођача.</p> <p>Уграђена опрема:</p> <p>1 комад гребенасти прекидач уградни трополни 63А, монтажа на DIN шину или монтажну плочу са положајима 0-1 и механизмом са продужном осовином и ручицом за монтажу на вратима ормара и натписом "ГЛАВНИ ПРЕКИДАЧ"</p> <p>3 комада сигналних лампица $\text{Ø}18\text{mm}$ зелена, са LED извором светлости 230V, 50Hz (за индикацију присутности напона) и натписним плочицама "L1", "L2", "L3"</p> <p>3 комада инсталационих аутоматских прекидача, једнополни, 4А/6кА, 250V, тип Б</p> <p>5 комада инсталационих аутоматских прекидача, једнополни, 6А/6кА, 250V, тип Ц</p> | | | | |

284

BR
K
BR
K



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина II

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови


ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Износ |
|-----|---|-----------|------|----------------|-------|
| | 8 комада инсталационих аутоматских прекидача, једнополни, 10А/6кА, 250V, тип Ц 12 комада инсталационих аутоматских прекидача, једнополни, 16А/6кА, 250V, тип Ц Остали неспецифицирани материјал (унутрашње ожичење, DIN шине, кабловски уводници и каналице, натписне плочице, клеме, бакарне сабирнице итд.) | | | | |
| | Комплет са повезивањем постојеће и нове инсталације, обележено трајним ознакама (за струјне кругове, прекидаче, систем заштите и ознаку произвођача) према једнополној шеми, испитано и пуштено у исправан рад. (Напомена: Све ознаке у РО-1 треба да се подударају са ознакама у једнополној шеми.) | комплет | 1 | | |

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

| III | Завршни радови | | | | |
|-----|--|--|-------|--|--|
| 1. | <p>Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан да изврши:</p> <ul style="list-style-type: none">- крпљење зидова и таваница на местима пролаза и продора електроенергетске инсталације и монтаже новог разводног ормара- отклањање евентуалних техничких естетских грешака изведених инсталација у објекту- чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта <p>Након извршених мерења извођач је дужан да достави Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговорним обавезама. Атесте за уграђени материјал и опрему доставити вршиоцу стручног надзора пре уградње материјала и опреме.</p> <p>Завршна испитивања ново изведене електричне инсталације, сва неопходна мерења према важећем Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације и издавање стручног налаза верификованог од стране овлашћене фирме за ту врсту посла.</p> | | | | |
| | | | пауш. | | |

Handwritten signatures and initials.



Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина II

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - електро радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Износ |
|-----|--|-----------|-------|----------------|-------|
| 2. | Израда једнополне шеме РО-1 и предаја исте у папирном (2 примерка) и електронском облику у AutoCAD-у на ЦД-у (мин. верзија 2008). Једнополна шема мора бити потисана и оверена од стране одговорног извођача електро радова. | | пауш. | | |

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВА:


- I Демонтажни радови
- II Електроенергетске инсталације
- III Завршни радови

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:

286

Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'S'.

Објекат: Пошта и АТЦ Бела Црква, Жарка Зрењанина 11
 Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - електро радови



НАПОМЕНА: Јединична цена обухвата набавку, транспорт, испоруку на објекат опреме и материјала са уградњом, повезивањем, полагањем и монтажом свих потребних елемената, у свему према опису, шеми, детаљу произвођача, уз сагласност инвеститора, са пуштањем у исправан рад.

ПОШТА

| Поз. | Врста радова | Јед. мере | Кол. | Цена | Износ |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------|------|-------|
| Врста радова: ЕЛЕКТРО РАДОВИ | | | | | |

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

| | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--|
| 1.1. | Демонтажа постојећих електро инсталација, прикључница, склопки, кип прекидача и светиљки у простору који се адаптира. Сва демонтирана опрема се записнички предаје Кориснику. | | | пауш. | |
| 1.2. | Чишћење и довођење у претходно стање у случају допунских или накнадних радова после извођења завршне обраде зидова. | | | пауш. | |

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

2. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

| | | | | | |
|------|---|------|----|-------|--|
| 2.1. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање уградне инсталационе склопке 10А, 250V | | | | |
| | а) једнополни | КОМ. | 7 | | |
| | б) двополни | КОМ. | 4 | | |
| | в) наизменични | КОМ. | 2 | | |
| 2.2. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање уградног инсталационог КИП прекидача, 16А, 250V, са сигналном лампицом | КОМ. | 2 | | |
| 2.3. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање двополне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 250V | КОМ. | 5 | | |
| 2.4. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање двополне прикључнице дупле са заштитним контактом, 16А, 250V | КОМ. | 4 | | |
| 2.5. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање двополне прикључнице са заштитним контактом и поклопцем, 16А, 250V | КОМ. | 2 | | |
| 2.6. | Постављање постојећег кабла за климу приближне дужине 1m у зид са свим неопходним преправкама. | | | пауш. | |
| 2.7. | Испорука и израда извода инсталационим проводником типа РР-У 3x2,5mm ² , постављеним у зиду испод малтера. Позиција обухвата и потребан број разводних кутија, као и повезивање проводника на оба краја. | m | 10 | | |

287

Handwritten initials and signature.



| Поз. | Врста радова | Јед. мере | Кол. | Цена | Износ |
|------|---|-----------|------|------|-------|
| 2.8. | Испорука и израда извода инсталационим проводником типа PP-Y 3x1,5mm ² , постављеним у зиду испод малтера. Позиција обухвата и потребан број разводних кутија, као и повезивање проводника на оба краја. | m | 25 | | |
| 2.9. | Разни неспецифицирани материјал (завртњи, подметачи, типлови, монтажне дозне Ø60mm, разводне кутије 100x100cm поклопцима и сл.) у потребној количини. | | | пауш | |

УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ:

3. СВЕТИЉКЕ

| | | | | | |
|------|---|------|----|--|--|
| | Напомена: Овај део предмера обухвата испоруку, монтажу и повезивање ниже описаних светиљки укључујући испоруку и постављање прибора за вешање, или одговарајућих носача за причвршћење светиљке на таваницу или зид. | | | | |
| 3.1. | ТИП 1: Набавка, испорука и монтажа надградне флуо светиљке 2x18W са флуоресцентном цеви 2xT8 18W/840, G13, 230V, 50Hz, температуре боје 4000K, светлосна ефикасност већа од 75 lm/W, са електронском пригушницом реномираног произвођача класе А2 и оптичким системом од равнoг високоефикасног опал белог дифузора транспарентности 80% у степену заштите IP 40 | ком. | 6 | | |
| 3.2. | ТИП 2: Набавка, испорука и монтажа надградне флуо светиљке 2x36W са флуоресцентном цеви 2xT8 36W/840, G13, 230V, 50Hz, температуре боје 4000K, светлосна ефикасност већа од 93 lm/W, са електронском пригушницом реномираног произвођача класе А2 и сјајним алуминијумским параболик растером у степену заштите IP 40 | ком. | 10 | | |
| 3.3. | ТИП 3: Набавка, испорука и монтажа противпаничне LED светиљке са сопственим Ni-Cd акумулаторском батеријом која обезбеђује аутономију рада од 3h, минималног светлосног флукса 200 lm у приправном споју, за монтажу на зид, напон напајања 230V, 50Hz и одговарајућим налепницама које показују смер кретања односно "ИЗЛАЗ". | ком. | 2 | | |



| Поз. | Врста радова | Јед. мере | Кол. | Цена | Износ |
|------|---|-----------|------|------|-------|
| 3.4. | ТИП 4: Зидна светиљка са LED извором од 20W, температуре боје 3000K, Ra>=80, светлосног флукса мин 2000lm, угао светлосног снопа 100° са припадајућим модулом за напајање 230V, 50Hz, светлосна ефикасност 100 lm/W. Светиљка је у заштити ИП65, ИК07, а кућиште је у белој боји. Предвиђена је за монтажу на зид и служи за осветљавање службеног улаза. Животни век светиљке и припадајућег модула за напајање је минимално 30.000h. | ком. | 2 | | |
| 3.5. | ТИП 5: Набавка, испорука и монтажа округле надградне LED светиљке, пречника Ø160±20mm, са опалним белим дифузором, снаге 10-15W, светлосног флукса минимално 1000 lm, температура боје 3000-4000K, Ra>=80, животним веком 30.000h, са припадајућим драјвером за напајање 230V, 50Hz, у степену заштите IP 40 или бољем за монтажу у мокрим чворовима. | ком. | 2 | | |
| 3.6. | ТИП 6: Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне светиљке са извором светлости у LED технологији за монтажу у мокром чвору изнад огледала снаге 9W, температуре боје 4000K, дужине 600mm, светлосног флукса минимум 1000lm, са уграђеном склопком. Степен заштите минимум IP 42 | ком. | 2 | | |

УКУПНО СВЕТИЉКЕ:



| Поз. | Врста радова | Јед. мере | Кол. | Цена | Износ |
|--------------------------|--|-----------|------|-------|-------|
| 4. ЗАВРШНИ РАДОВИ | | | | | |
| 4.1. | <p>Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан извршити:</p> <ul style="list-style-type: none">- крпљење зидова на местима пролаза инсталација- отклањање евентуалних техничких естетских грешака изведених инсталација у објекту- чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта <p>Након извршених мерења извођач је дужан да достави Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговорним обавезама. Атесте за уграђени материјал и опрему доставити вршиоцу стручног надзора пре уградње опреме.</p> <p>Завршна испитивања ново изведене електричне инсталације, сва неопходна мерења према важећем Правилнику и издавање стручног налаза верификованог од стране лиценциране фирме за ту врсту посла.</p> | | | | |
| | | | | пауш. | |
| 4.2. | Израда једнополне шеме постојеће РТ и предаја исте у папирном и електронском облику у AutoCAD-у на ЦД у (мин. верзија 2008). Једнополна шема мора бити потисана и оверена од стране одговорног извођача електро радова. | | | | |
| | | | | пауш. | |

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
3. СВЕТИЉКЕ
4. ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Бела Црква, Жарка Зрењанина 11

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-----|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Ги ВиК | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | | | |
| II | ПОШТА | | | | |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | | / | / | |

укупно по врсти радова: _____

УКУПНО: _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | ИЗНОС |
|------------------------------|---------|--------|-------|
| засебан простор предузећа | | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | |
| заједнички простор предузећа | | | % |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | 44,37% | |
| IIIб | ПОШТА | 55,63% | |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa): _____

укупно ПОШТА (II+IIIб): _____

УКУПНО: _____

291

Handwritten signatures and initials, including 'B33' and 'PC'.

Објекат: Старчево, Панчевачки пут 4

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|
|-----|---------------|-----------|------|-----------|----------|

Врста радова: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|-------|--|--|
| 1 | Обијање малтера са зидова до опеке. Зид отпрашити. Шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | | | |

| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-------|--|--|
| 1 | Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на унутрашњим зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: | | | | | |

| 3 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------|--|--|
| 1 | Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације - пресецање капиларне влаге инектирањем зидова дебљине 33-55cm просторије АКУ батерија у подруму. Влагу неутралисати инектирањем масе за пресецање и прекидање капиларне влаге у зидовима - емулзије на бази силана. Слојеви зида се обију до опеке. Рупе у зиду се буше хоризонтално, бургијом пречника 12mm, директно у фуге. Растојање према препоруци произвођача зависи од дебљине зида (око 12cm). Зид се не буши обострано већ само са једне стране, а дубина рупе је за 2cm мања од дебљине зида. Након бушења рупе отпрашити, а затим утиснути емулзију из монопорције ручним пиштољем. Придржавати се у свему препоруке произвођача. У цену улазе све наведене радње. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 13,00 | | |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: | | | | | |

Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.

Објекат: Старчево, Панчевачки пут 4

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|-----|---|----------------|-------|-----------|----------|
| 4 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Старе слојеве састругати у потпуности до здраве подлоге, а пукотине санирати. Нанети импрегнацију, глетовати, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте, као и демонтажа и поновна монтажа светилки, делова опреме и инсталација које ометају потпуно бојење зидова и плафона. Висина 350cm. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 26,00 | | |
| 2 | Бојење зидова масном бојом на висини од 1,5m. Старе слојеве састругати у потпуности до здраве подлоге, а пукотине санирати. Нанети импрегнацију, глетовати а затим бојити два пута масном бојом. Оштећена китовати и обрусити. Боја и тон по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 22,00 | | |
| 3 | Набавка материјала и уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте, као и демонтажа и поновна монтажа светилки, делова опреме и инсталација које ометају потпуно бојење зидова и плафона. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| | РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 3 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 4 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| | УКУПНО: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ: | | | | |

Handwritten signatures and initials, including 'PB' and 'M'.

Објекат: Пошта и АТЦ Старчево, Панчевачки пут 4

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-----|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / | / | |
| II | ПОШТА | / | / | / | / |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | / | / | / | / |

укупно по врсти радова:

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | ИЗНОС |
|------------------------------|---------|---|-------|
| засебан простор предузећа | | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | / |
| заједнички простор предузећа | | | % |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | / | / |
| IIIб | ПОШТА | / | / |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

Објекат: Пошта и АТЦ Јабука, Маршала Тита 1, Јабука

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупно |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|--------|
|-----|---------------|-----------|------|-----------|--------|

Врста радова: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ

| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 1 | Обијање малтера са зидова до опеке. Зид отпрашити. Шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 25,00 | | |
| | УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | | |

| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 1 | Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на фасадним зидовима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 15,00 | | |
| 2 | Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на унутрашњим зидовима и плафонима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

| 3 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
|---|---|---|-------|--|--|
| 1 | Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације - пресецање капиларне влаге инектирањем зидова дебљине 33-55cm у просторији АТЦ. Влагу неутралисати инектирањем масе за пресецање и прекидање капиларне влаге у зидовима - емулзије на бази силана. Слојеви зида се обију до опеке. Рупе у зиду се буше хоризонтално, бургијом пречника 12mm, директно у фуге. Растојање према препоруци произвођача зависи од дебљине зида (око 12cm). Зид се не буши обострано већ само са једне стране, а дубина рупе је за 2cm мања од дебљине зида. Након бушења рупе отпрашити, а затим утиснути емулзију из монопорције ручним пиштољем. Придржавати се у свему препоруке произвођача. У цену улазе све наведене радње. | | | | |
| | Обрачун по m | m | 15,00 | | |
| | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: | | | | |

295

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Објекат: Пошта и АТЦ Јабука, Маршала Тита 1, Јабука

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ТЕЛЕКОМ

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Укупна цена |
|-----|---|----------------|-------|-----------|-------------|
| 4 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена и испуцала места састругати и отпрашити, а пукотине санирати. Нанети импрегнацију, глетовати, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте, као и демонтажа и поновна монтажа светилки, делова опреме и инсталација које ометају потпуно бојење зидова и плафона. Висина 350cm. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 65,00 | | |
| 2 | Бојење зидова масном бојом на висини од 1,5m. Нанети импрегнацију, глетовати а затим бојити два пута масном бојом. Оштећена китовати и обрусити. Боја и тон по избору инвеститора. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 30,00 | | |
| 3 | Набавка материјала и уклањање флека од процуривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте, као и демонтажа и поновна монтажа светилки, делова опреме и инсталација које ометају потпуно бојење зидова и плафона. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| 4 | Набавка материјала и израда фасаде од акрилног декоративног малтера, у дебљини слоја до максималне величине зрна 2mm. Структуру извући заривавањем. Претходно старе наносе потпуно састругати (100%), отпрашити, а евентуална оштећења санирати, а затим нанети одговарајући слој за импрегнацију. Тон и боја према постојећем стању. У цену улази демонтажа и поновна монтажа инсталација, клима уређаја, опреме и осталих елемената као и заштита фолијом столарије и опреме која се не може демонтирати. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 70,00 | | |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| Објекат: Пошта и АТЦ Јабука, Маршала Тита 1, Јабука | | | | | |
|---|--|----------------|-------|-----------|--|
| Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови | | | | | |
| ТЕЛЕКОМ | | | | | |
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | |
| 5 | Монтажа и демонтажа фасадне металне цевасте скеле према важећем пројекту скеле, односно према свим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити уземљена, анкерована за објекат, ослоњена на подложне плоче и покривена јутаним засторима како би се заштитили пролазници и околина. Сачинити записник о пријему и коришћењу скеле од стране пројектанта и комисије за пријем. У цену позиције улази пројекат скеле, фосне, фазонски комади, застор, пратећа опрема и радње како би скела била коришћена за све време трајања радова. | | | | |
| | Обрачун по m ² ортогоналне пројекције | m ² | 70,00 | | |
| УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | | |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 3 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 4 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| УКУПНО: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ: | | | | | |



297

MS
A
M
A
M

Објекат: Пошта и АТЦ Јабука, Маршала Тита 1, Јабука

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



ПОШТА

| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
|--|---|----------------|-------|-----------|----------|
| Врста радова: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ | | | | | |
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | | | | |
| 1 | Обијање малтера са зидова до опеке. Зид отпрашити. Шут прикупити, изнети и транспортовати на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| | УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | | | | |
| 1 | Малтерисање пукотина, шлицева и рупа на фасадним зидовима продужним малтером у два слоја. У цену улази материјал, транспорт, као и радна платформа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 25km коју одреди инвеститор. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 10,00 | | |
| | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| 3 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |
| 1 | Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона у боји и тону по избору Инвеститора. Потклубучена и испуцала места састругати и отпрашити, а пукотине санирати. Нанети импрегнацију, глетовати, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте, као и демонтажа и поновна монтажа светиљки, делова опреме и инсталација које ометају потпуно бојење зидова и плафона. Висина 350cm. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 20,00 | | |
| 2 | Набавка материјала и уклањање флека од проциривања воде на зидовима и плафонима, бојом на бази акрилата. Површине са флекама остругати, отпрашити и глетовати, а затим бојити бојом на бази акрилата 2-3 пута, а према упутству произвођача. У цену улази и радна платформа, као и заштита фолијом површина које морају остати чисте, као и демонтажа и поновна монтажа светиљки, делова опреме и инсталација које ометају потпуно бојење зидова и плафона. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 5,00 | | |

Handwritten signature and initials.

Објекат: Пошта и АТЦ Јабука, Маршала Тита 1, Јабука

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објеката - архитектонско грађевински радови



| ПОШТА | | | | | |
|-------|--|----------------|-------|-----------|----------|
| Бр. | Опис позиције | Јед. мере | Кол. | Јед. цена | Ук. цена |
| 3 | Набавка материјала и израда фасаде од акрилног декоративног малтера, у дебљини слоја до максималне величине зрна 2mm. Структуру извући заривавањем. Претходно старе наносе потпуно састругати (100%), отпрашити, а евентуална оштећења санирати, а затим нанети одговарајући слој за имregnацију. Тон и боја према постојећем стању. У цену улази демонтажа и поновна монтажа инсталација, клима уређаја, опреме и осталих елемената као и заштита фолијом столарије и опреме која се не може демонтирати. | | | | |
| | Обрачун по m ² | m ² | 90,00 | | |
| 4 | Монтажа и демонтажа фасадне металне цевасте скеле према важећем пројекту скеле, односно према свим прописима и мерама безбедности. Скела мора бити уземљена, анкерована за објекат, ослоњена на подложне плоче и покривена јутаним засторима како би се заштитили пролазници и околина. Сачинити записник о пријему и коришћењу скеле од стране пројектанта и комисије за пријем. У цену позиције улази пројекат скеле, фосне, фазонски комади, застор, пратећа опрема и радње како би скела била коришћена за све време трајања радова. | | | | |
| | Обрачун по m ² ортогоналне пројекције | m ² | 90,00 | | |
| | УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | | | | |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | |
|----------------|---|--|
| 1 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ | |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | |
| 3 | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ | |
| | УКУПНО: А-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ: | |

MB

gom
LPR

Р

Објект: Пошта и АТЦ Јабука, Маршала Тита 1, Јабука

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

| | простор предузећа | врста радова | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------|----------|--------|
| | | А-Г | електро | машински | укупно |
| I | ТЕЛЕКОМ | | / | / | |
| II | ПОШТА | | / | / | |
| III | ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР | / | / | / | / |
| укупно по врсти радова: | | | / | / | |

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

| простор | | | ИЗНОС |
|------------------------------|---------|---|-------|
| засебан простор предузећа | | | |
| I | ТЕЛЕКОМ | | |
| II | ПОШТА | | |
| заједнички простор предузећа | | % | |
| IIIa | ТЕЛЕКОМ | / | / |
| IIIб | ПОШТА | / | / |

укупно ТЕЛЕКОМ (I+IIIa):

укупно ПОШТА (II+IIIб):

УКУПНО:

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ПАРТИЈА 2



| Р.БР. | ОБЈЕКАТ | ПОШТА | ТЕЛЕКОМ | УКУПНО |
|-------|------------------------|-------|---------|--------|
| 1 | Пошта и АТЦ Пландиште | | | |
| 2 | Пошта и АТЦ Ковин | / | | |
| 3 | Пошта и АТЦ Алибунар | | | |
| 4 | Пошта и АТЦ Бела Црква | | | |
| 5 | Пошта и АТЦ Старчево | / | | |
| 6 | Пошта и АТЦ Јабука | | | |
| | УКУПНО: | | | |

Понуђач:

м.п.

Handwritten initials

301

Handwritten initials and marks