

Број: 2019-71816/ 18
Датум: 07.06.2019. године

Јавно предузеће "Пошта Србије" Београд на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА
ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА И КОЈИ СЕ ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ
СА ТЕЛЕКОМОМ-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ОБЛИКОВАНА ПО
ПАРТИЈАМА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
број ЈН 73/2019**

У Конкурсној документацији за јавну набавку: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објекта Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови, обликована по партијама, бр. ЈН: 73/2019, у отвореном поступку, у делу предмера радова за објекте:

Пошта и ГЦ Крушевац, Немањина 2, радови на инвестиционом одржавању објекта-архитектонско грађевински радови Телеком, позиција 5 на страни 190 од 274, мења се, налази се у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације и сада гласи:

„Набавка, израда, транспорт и монтажа алуминијумских двокрилних прозора са обртним системом отварања једног или два крила са начином отварања по вертикали и на кип. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума, у боји као остали прозори на објекту, са вишекоморним системом најквалитетнијих профила са термо прекидом и флот стакла $d=4+16+4\text{mm}$ са Low-e премазом са унутрашње стране флот стакла и испуном од аргона. Прозоре израдити тако да коефицијент пролаза топлоте буде $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Профили прозора треба да су израђени од профила минималне ширине 98mm. Оков по избору инвеститора. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. На прозоре уградити и венесијанере. У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја прозора са зидом. Обавезно доставити атесте од овлашћених установа на све уграђене елементе. Сваки прозор је опремљен спољним и унутрашњим лајснама што улази у цену. Мере прозора пре израде проверити и узети на лицу места. У цену улази завршна обрада зидова након монтаже и радна платформа. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор удаљености до 25km“;

Пошта 7 и ИС Шимице, Бруски пут 6б, Крушевац, радови на инвестиционом одржавању објекта-архитектонско грађевински радови Телеком, редни број 5. Грађевинска столарија, позиција 5.1 на страни 199 од 274, мења се, налази се у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације и сада гласи:

„Набавка, израда, транспорт и монтажа алуминијумских прозора са обртним системом отварања по вертикали и на кип. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума, у боји као остали прозори на објекту, са вишекоморним системом најквалитетнијих профила са термо прекидом и флот стакла $d=4+16+4\text{mm}$ са Low-e премазом са унутрашње стране флот стакла и испуном од аргона. Прозоре израдити

тако да коефицијент пролаза топлоте буде $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Профили прозора треба да су израђени од профила минималне ширине 98mm. Оков по избору инвеститора. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. На прозоре уградити и венетијанере. У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја прозора са зидом. Обавезно доставити атесте од овлашћених установа на све уграђене елементе. Сваки прозор је опремљен спољним и унутрашњим лајснама што улази у цену. Мере прозора пре израде проверити и узети на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након монтаже и радна платформа. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор удаљености до 25km“.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови, обликована по партијама, бр. ЈН: 73/2019, у отвореном поступку, објављеној на Порталу јавних набавки дана 17.05.2019. године, услед уочене техничке грешке извршена је предметна измена и допуна, а у циљу прецизнијег дефинисања захтева.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН: 73/2019**


Вера Радовановић

Објекат: Пошта и ГЦ Крушевац - Немањина 2

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински радови

ТЕЛЕКОМ

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
5	Набавка, израда, транспорт и монтажа алуминијумских двокрилних прозора са обртним системом отварања једног или два крила са начином отварања по вертикали и на кип. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума, у боји као остали прозори на објекту, са вишекоморним системом најквалитетнијих профила са термо прекидом и флот стакла $d=4+16+4\text{mm}$ са Low-e премазом са унутрашње стране флот стакла и испуном од аргона. Прозоре израдити тако да коефицијент пролаза топлоте буде $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Профили прозора треба да су израђени од профила минималне ширине 98mm. Оков по избору инвеститора. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. На прозоре уградити и венечијанере. У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја прозора са зидом. Обавезно доставити атесте од овлашћених установа на све уграђене елементе. Сваки прозор је опремљен спољним и унутрашњим лајснама што улази у цену. Мере прозора пре израде проверити и узети на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након монтаже и радна платформа. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор удаљености до 25km				
	Обрачун по комаду комплет уграђеног прозора				
а	дим. 170/200cm (170/150+50cm - подела на три дела, два дела се отварају око вертикалне и хоризонталне осе, трећи део се отвара око хоризонталне осе)	ком	6,00		
б	дим. 170/240cm (170/150+90cm - подела на три дела, два дела се отварају око вертикалне и хоризонталне осе, трећи део се отвара око хоризонталне осе)	ком	16,00		
в	дим. 170/360cm (170/150+110cm - подела на три дела, два дела се отварају око вертикалне и хоризонталне осе, трећи део се отвара око хоризонталне осе)	ком	2,00		
г	дим. 380/240cm (90+200+90/150+90cm - подела на пет делова, два дела (90/90 cm) се отварају око вертикалне и хоризонталне осе, остали делови су фиксирани)	ком	3,00		
6	Заптивање високоеластичном полиуретанском масом, спојева фасадне столарије и зидова. Спојеве претходно очистити и отпрати. У цену улази и радна платформа.				
	Обрачун по m	m	237,00		



MR
UR

Објекат: Пошта 7 и ИС Шумице, Бруски пут бб, Крушевац

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински

ТЕЛЕКОМ

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Ук. цена
-----	---------------	-----------	------	-----------	----------

Врста радова: Радови на инвестиционом одржавању објекта - архитектонско грађевински

5.	ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:				
5.1.	Набавка, израда, транспорт и монтажа алуминијумских прозора са обртним системом отварања по вертикали и на кип. Прозоре израдити од пластифицираног алуминијума, у боји као остали прозори на објекту, са вишекоморним системом најквалитетнијих профила са термо прекидом и флот стакла d=4+16+4mm са Low-e премазом са унутрашње стране флот стакла и испуном од аргона. Прозоре израдити тако да коефицијент пролаза топлоте буде $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Профили прозора треба да су израђени од профила минималне ширине 98mm. Оков по избору инвеститора. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом. На прозоре уградити и венецијанере. У цену улази постављање угаоних пластифицираних алуминијумских "L" профила са унутрашње и спољне стране ради правилног споја прозора са зидом. Обавезно доставити атесте од овлашћених установа на све уграђене елементе. Сваки прозор је опремљен спољним и унутрашњим лајснама што улази у цену. Мере прозора пре израде проверити и узети на лицу места. У цену улази и завршна обрада зидова након монтаже и радна платформа. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на локацију коју одреди Инвеститор удаљености до 25km				
	Обрачун се врши по комаду комплет уграђеног прозора				
	дим.85/200cm	ком	4,00		
	дим.80/60cm	ком	1,00		



12