



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Функција економских послова и набавки
Сектор за набавке и магацинско пословање
Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

Број: 2019-118850/16

Датум: 26.08.2019. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**І ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: АДАПТАЦИЈА И
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОШТА И ДРУГИХ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА, ПОШТА ЖИТОРАЂА,
број ЈН 167/2019**

У конкурсној документацији за јавну набавку: **Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, Пошта Житорађа**, број 167/2019, мења се:

Прилог 3. Конкурсне документације, Предмер и предрачун радова, III Електроенергетске инсталације, за позиције 15, 16 и 17, на страни 93 од 161 конкурсне документације.

У прилогу ове I Измене и допуне конкурсне документације је:

- Измењен Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама, III Електроенергетске инсталације.

НАПОМЕНА: Понуђач је обавези да уз понуду достави: Измењен Преглед позиција са јединицама мере, количинама, јединичним и укупним ценама, III Електроенергетске инсталације, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, који се налази у прилогу ове измене и допуне и који ће бити саставни део Конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.


Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку: **Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, Пошта Житорађа** бр. ЈН: 167/2019, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке дана 09.08.2019. године, извршена је I Измена и допуна, као у диспозитиву, а у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јасни услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена Измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Слађана Радоњић



**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ОБЈЕКАТ: ПОШТА ЖИТОРАБА**

III ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Напомена: Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији

поз.	опис позиције	ј.м.	кол.	јед.цена	укупно цена
1.	Демонтажа комплет постојећих инсталација и светиљки као и опреме у орману у Пошти, са одвозом на место које одреди инвеститор удаљености до 25 км, уз сачињавање примопредајног записника. Површина простора у коме се демонтира инсталација је око 160 м2.			пауш.	=
2.	Набавка, испорука материјала и повезивање нове опреме у постојећем уградном орману РО-ПОШТЕ за напајање утичница, осветљења, клима и електромотора. У орман треба да буде уграђена следећа опрема: 3 ком сигналних сијалица индикације напона 3 ком аутоматских прекидача 4А за сигналне сијалице мрежни део: 8 ком аутоматских прекидача типа В10А 10 ком аутоматских прекидача типа В6А 15 ком аутоматских прекидача типа В16А, 1 ком аутоматских прекидача типа В20А 3 ком аутоматских прекидача типа В25А, 1 ком форе (од 0-100 lx, кашњење 60s, релејни излаз 10А, 250V) 1 ком. гребенати прекидач 0-1-2 10А 1 ком трофазни контактор 10А калем 250V, агрегатски део: 2 ком аутоматских прекидача типа В10А 2 ком аутоматских прекидача типа В6А 11 ком аутоматских прекидача типа В16А, ситан материјал: бакарне шине, изолатори, редне стезалке, каналне кутије Све комплет са свим потребним ознакама у орману и на орману и џепом на вратима ормана са постављеном једнополном шемом изведеног стања. Обрачун по комплету	компл.	1	x	=



поз.	опис позиције	ј.м.	кол.		јед.цена		укупно цена
3.	Набавка испорука и монтажа електроормана ЕРО-КОТЛАРНИЦЕ са следећом уграђеном опремом: - 1ком. главни прекидач гребенасти 40А; - 2ком. контактора 3-фазни 16А; - 9ком. аутоматских осигурача 16А; 3ком. аутоматских осигурача 4А; 3ком. сигналних сијалица присуства фазе; -1ком. гребенасти прекидач 0-1-2 25А Обрачун по комплекту	компл.	1	x		=	
4.	Набавка, испорука и израда инсталације осветљења каблом (халоген фри), типа N2XHX 3 x 1,5 mm ² који се полаже делом у плафону, а делом по зиду испод малтера, делом у кабловским регалима, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. У цену позиције улази и потребно штемовање зидова за постављање инсталације као и крпљење истих након постављеног кабла. Плаћа се по метру постављеног кабла.	m	300	x		=	
5.	Набавка, испорука и израда инсталације прикључница, извода за климе, инсталације у пултевима, халоген фри каблом типа N2XHX 3 x 2,5 mm ² , који се полаже делом у плафону, а делом по зиду испод малтера, делом у кабловским регалима, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. У цену позиције улази и потребно штемовање зидова за постављање инсталације као и крпљење истих након постављеног кабла. Плаћа се по метру постављеног кабла.	m	300	x		=	
6.	Набавка, испорука и израда инсталације за разводни орман котларнице, халоген фри каблом типа N2XHX 5 x 4 mm ² , који се полаже делом у плафону, а делом по зиду испод малтера, делом у кабловским регалима, комплет са израдом свих потребних веза и постављањем инсталационог материјала. У цену позиције улази и потребно штемовање зидова за постављање инсталације као и крпљење истих након постављеног кабла. Плаћа се по метру постављеног кабла.	m	15	x		=	
7.	Набавка, испорука и монтажа модуларног сета од 6 (4+2) монофазних утичница, 4 мрежне беле и две црвене агрегатске за уградњу у парапет пулта за технолошка радна места. Обрачун по комплекту.	компл.	4	x		=	
8.	Набавка, испорука и монтажа модуларног сета од 4 монофазне утичница за уградњу у зид за технолошка радна места. Обрачун по комплекту.	компл.	3	x		=	



9.	Набавка, испорука и монтажа технолошких монофазних утичница за уградњу у зид са припадајућом галантеријом и дознама.	ком	12	x		=
10.	Набавка, испорука и монтажа једнополних прекидача са дознама за уградњу у зид	ком	9	x		=
11.	Набавка, испорука и монтажа серијских прекидача са дознама за уградњу у зид	ком	12	x		=
12.	Набавка, испорука и монтажа модуларног сета од 6 прекидача са дознама за уградњу у зид. Све комплет са свим потребним материјалом, комплет повезано и уграђено.	ком	1	x		=
13.	Набавка, испорука и монтажа у пулт ПВЦ дводелног парапета димензија 2x110x50mm, са поклопцима и механизмима за монтажу.	m	10	x		=
14.	Набавка, испорука и монтажа ПНК 100 носача каблова са свим припадајућим спојним елементима, L и T кривинама., елементима за вешање на бетонску таваницу и ситним инсталационим материјалом. ПНК канали треба да чине једну непрекидну целину. Монтирају се у спушеном плафону и од спушеног плафона до РО. Приликом постављања пнк носача обавезно се усагласити са трасом кабловских канала за слабу струју који се постављају у спушеном плафону. Димензија 100x50x2000mm	m	30	x		=
15.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање флуоресцентне светилке 4 x T5 14W/840, G5, 230V, димензије 600x600mm комплет са флуоресцентним изворима светлости Ø16mm, температуре боје 4000K, светлосни флукс минимум 1300lm по цеви, са електронском пригушницом реномираног произвођача класе A2 и оптичким системом од равног високоефикасног опал ПММА дифузора у степену заштите IP 42, и то:					
	уградна у спуштен плафон типа амстронг	ком	10			=
	надградна на бетонски плафон	ком	17			=
16.	Набавка, испорука и монтажа надградне флуо светилке-висилице изнад пулта, 1x54W са флуоресцентном цеви T5, температуре боје 4000K, Ra>=80, светлосна ефикасност већа од 90 lm/W, са електронском пригушницом реномираног произвођача класе A2, са кућиштем од алуминијумског профила електростатички офарбаног у сиву боју и оптичким системом од равног високоефикасног опал РММА дифузора, степен заштите IP42.	ком	4	x		=
17.	Набавка, уградња и повезивање надградне светилке на бетонски плафон у заштити IP65 у подстаници и мокром чвору са флуо цеви T5, 1x14W, дужине 600mm боја светла 4000K	ком	5	x		=
18.	Набавка, испорука и монтажа на фасаду објекта LED рефлектора IP 65, 50W са асиметричним расподелом.	ком	6	x		=
19.	Набавка, испорука и уградња надградних противпаничних светилки са аутономијом рада 3 часа, са ознаком смера кретања евакуације или натписом "ИЗЛАЗ"	ком	8	x		=
20.	Набавка, испорука и уградња индикатора испред мокрог чвора	ком	2	x		=



поз.	опис позиције	ј.м.	кол.		јед.цена		укупно цена
21.	Набавка, испорука и постављање безхалогених гибљивих црева за проводнике који се постављају у гипс преградним зидовима, у спуштеним плафонима и у поду. Обрачун по метру црева.						
	Ø 16мм	m	300	x		=	
	Ø 23мм	m	300	x		=	
	Ø 34мм	m	15	x		=	
22.	Испорука и полагање проводника типа P/F-Y 1x16mm ² постављеним од сабирнице за изједначење потенцијала до ПНК регала, постављеним делом у зиду у безхалогеној цеви, делом у ПНК носачу у спуштеном плафону, а делом на ОГ одстојним обујмицама. Позиција обухвата повезивање проводника на оба краја и ситан инсталациони материјал. Обрачун по метру.	m	20	x		=	
23.	Прибављање атеста о исправности електричних инсталација уз достављање стручног налаза о исправности електричне инсталације издатог од овлашћене институције				пауш.	=	
24.	Израда документације изведеног стања (једнополна шема инсталације ормана и диспозиција комплетне електроопреме на АГ основама објекта Поште) . Обрачун паушално.				пауш.	=	
УКУПНО III ЕЛЕКТРО РАДОВИ						=	

